«Жанастыра салынған жерасты автотұрақтары бар көп қабатты көп пәтерлі тұрғын үй кешені Алматы қ., Бостандық ауданы, Тәжібаева, Есқараев, Қожанов, Розыбақиев көшелерінің шаршысы, БЖ бойынша № 11, 12» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)

Жұмыс жобасы бойынша

19.12.2022 ж. № 02-0197/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Есентай Investment» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0197/22 от 19.12.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева № по ГП 11, 12» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Есентай Investment»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ»

г. Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева № по ГП 11, 12» (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 05.10.2022 г. № 01-1798.
Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы были рассмотрены:
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна 1, 2 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0113/21 от 30 июня 2021 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятно № 3 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства), с выдачей положительного заключения № 02-0181/21 от 03 ноября 2021 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятно № 4 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) с выдачей положительного заключения № 02-0024/22 от 15 февраля 2022 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна 6, 7 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) с выдачей положительного заключения № 02-0054/22 от 06 апреля 2022 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятно № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) с выдачей положительного заключения № 02-0070/22 от 12 мая 2022 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева» № по ГП 8, 9» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) с выдачей положительного заключения № 02-0147/22 от 26 сентября 2022 года;
рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева № по ГП 10» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) с выдачей положительного заключения № 02-0162/22 от 21 октября 2022 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Есентай Investment».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ», лицензия от 05.03.2019г. № 19005561.

5.1. Субподрядные организации:

ТОО «МС-проект 1», лицензия от 08.12.2006 г. ГСЛ № 01662.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту: «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева» по ГП 11, 12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» (приложение № 1 к договору № 111 на проектные работы от 21 декабря 2021 года), утвержденное генеральным директором ТОО «Есентай Investment», от 21 декабря 2021 года;

договор от 21 декабря 2021 года № 111 – на проектные работы для объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками» расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, в квадрате ул. Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул. Розыбакиева, п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, паркинг 2 отсек», заключенный, между ТОО «Есентай Investment», именуемым «Заказчик» и ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ», именуемым «Подрядчик»;

договор от 10 марта 2022 года № 116 – на проектные работы по разделу АР для объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками» расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, в квадрате ул. Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул. Розыбакиева, п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15», заключенный, между ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ», именуемым «Заказчик» и ТОО «МС-ПРОЕКТ 1», именуемым «Подрядчик»;

акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 3,2495 га) с целевым назначением земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземным паркингом, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева, выданный ДГП «АлматыгорНПЦзем», от 08 июня 2009 года № 0006375 (кадастровый номер земельного участка 20-313-015-305);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 24 июня 2020 года № KZ91VUA00234442;

дополнение к архитектурно-планировочному заданию от 24 июня 2020 года № KZ91VUA00234442, письмо КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 01 августа 2022 года № ЗТ-2022-02029795 – конструктивную схему объекта «Строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с пристроенными подземными автостоянками, расположеннного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева» выполнить по СТУ АО «КазНИИСА» от 30 мая 2022 года № 93;

эскизный проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками в г. Алматы, Бостандыкский район в квадрате улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева», выполненный ТОО «СК КАЗАХСТАН-СТРОЙ-СИТИ» в 2020 году;

ведомость технологического и инженерного оборудования и материалов, отсутствующих в действующих сборниках цен и цены, которые приняты по прайс-листам в проекте «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева. Пятна 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)», утвержденная генеральным директором ТОО «Есентай Investment», от 14 декабря 2022 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в квадрате улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова и Розыбакиева в Бостандыкском районе г. Алматы» (пятна 8-15), выполненный ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» (государственная лицензия ГСЛ № 000009 от 21 октября 1994 года, с приложением на одной странице от 06 июня 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства) в 2020 году, заказ 30-20, архивный № 18822;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500, планшет К-24-8, 12, Л-24-5, 9, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева, выполненная ТОО «Гео Строй Зере» (государственная лицензия № 15010423 от 01 июня 2015 года, с приложением № 001 на 2 страницах от 01 июня 2015 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы), от 09 декабря 2019 года и зарегистрированная в КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 23 декабря 2019 года № 5112;

письмо ТОО «Есентай Investment» от 26 сентября 2022 года № EI-56/38 – об источнике финансирования объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева, № по ГП 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) - негосударственные инвестиции (собственные средства Заказчика);

письмо ТОО «Есентай Investment» от 06 декабря 2022 года № EI-20/62 - по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева, № по ГП 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) начало строительства предусмотрено на первый квартал 2023 года;

письмо ТОО «Есентай Investment» от 06 декабря 2022 года № EI-20/61 – по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна № 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) наружные инженерные сети и раздел генеральный план выполняются отдельным проектом, по отдельному договору;

письмо ТОО «Есентай Investment» от 06 декабря 2022 года № EI-20/64 – по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна № 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без

благоустройства) при расчете продолжительности строительства объекта согласовываются повышающие коэффициенты согласно п. 4.8 и п.4.38 СП РК 1.03-101-2013;

письмо № EI-20/66 от 14 декабря 2022 - по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна № 11, 12, по позициям спецификации п. 1 листы 18-33 поставляются оператором услуг и не включаются в смету, также в разделе «Отопление и вентиляция» (ОВ) в системах вентиляции пятен 11, 12 в спецификации п.п.1.1-18 на листах 1; данные позиции приобретаются собственниками самостоятельно и не включаются в смету;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом», по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, в квадрате ул. Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул. Розыбакиева, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 23 июля 2020 года № 275/1;

протокол измерения содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом», по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, в квадрате ул. Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул. Розыбакиева, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 23 июля 2020 года № 275/2;

фрагмент корректировки ПДП территории в границах южнее ул. Тимирязева, севернее пр. Аль-Фараби, западнее ул. Жарокова, восточнее ул. Навои, р. Большая Алматинка на территории 461 га (Постановление акимата г. Алматы № 1/84 от 11 марта 2017 года);

дежурный план-регламент Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории г. Алматы (номер участка – 36071302а М 1:1000 кадастровый номер участка 20-313-015-305) по адресу: квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева;

ситуационная схема – квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы от 25 февраля 2020 года № 05/3-663 – на подключение к сетям водоснабжения и/или водоотведения объекта 16-эт. многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок, по адресу: Бостандыкский район, в квадрате ул. Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева;

ТОО «Алматинские тепловые сети» от 27 февраля 2020 года № 15.3/1864/20-ТУ-Ю-З – на подключение к тепловым сетям 14-16-ти этажного многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок, расположенного в квадрате улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева;

ТОО «Алматинские тепловые сети» от 18 января 2021 года № 15.3/0432/21 – изменение технических условий ТОО «Алматинские тепловые сети» от 27 февраля 2020 года № 15.3/1864/20-ТУ-Ю-З – на подключение к тепловым сетям 14-16-ти этажного многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок, расположенного в квадрате улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 25 декабря 2020 года № 25.1-5991 – на постоянное электроснабжение многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземным паркингом, расположенных по адресу: Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева;

ТОО «BTcom infocommunications» от 07 июля 2020 года ТУ-41 – для прокладки кабеля ВОЛС для строительства «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева»;

АО «КазНИИСА» от 30 мая 2022 года № 93 – специальные технические условия на проектирование объекта: «Строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с пристроенными подземными автостоянками, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараевой, Ходжановой, Розыбакиева, пятна 8, 9, 10, 11 и 12».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскизного проекта, № KZ07VUA00348377 от 21 января 2021 года, выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

согласование принятых проектных решений по РП «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева». Пятна № 11, 12 (без наружных инженерных сетей и без благоустройства) – письмо № EI-20/63 от 06 декабря 2022 года, выданное ТОО «Есентай Investment».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева.

Сейсмичность района: 9 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Специальные инженерные мероприятия	Зинковская Н.Е.	KZ27VJE00022700	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Зинковская Н.Е.	KZ27VJE00022700	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Гоголь О.А.		Соответствует

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
4	Архитектурные решения	Абайбекова А.Т.	KZ07VJE00048862	Соответствует
5	Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование	Казыбекова А.С.	KZ44VJE00023364	Соответствует
6	Конструктивные решения	Зинковская Н.Е.	KZ27VJE00022700	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алькенова Ж.К.	KZ54VJE00029489	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует
9	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Журтубаева Г.Е.	KZ55VJE00023360	Соответствует
10	Организация строительства	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует
11	Электротехническая часть, электрооборудование	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует
12	Сметный раздел	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь застройки	м²	957,9	957,9
2	Класс жилья	класс	IV	IV
3	Этажность зданий	этаж	16	16
4	Общая площадь зданий	м²	11774,8	11774,8
5	Общая площадь квартир	м²	8605,5	8605,5
6	Общая площадь помещений общественного назначения	м²	530,2	530,2
7	Строительный объем	$м^3$	52962,5	52962,5
8	Строительный объем ниже нуля	$м^3$	5387,8	5387,8
9	Количество квартир	шт.	90	90
10	Количество 2-комнатных квартир	шт.	60	60
11	Количество 4-комнатных квартир	шт.	30	30
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	3166,724	3225,828
12.1	СМР	млн. тенге	2589,866	2526,368
12.2	оборудование	млн. тенге	67,573	150,380
12.3	прочие затраты	млн. тенге	509,285	549,080
13	В ценах по годам строительства			
13.1	в ценах 2020 года	млн. тенге	84,997	
13.2	В ценах 2021 года (ПИР)	млн. тенге		119,074
13.3	В ценах 2022 года (Экспертиза)	млн. тенге	3,356	3,670

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
13.4	В ценах 2023 года	млн. тенге	2466,918	2276,120
13.5	В ценах 2024 года	млн. тенге	611,453	826,964
14	Стоимость 1 кв.м площади квартир	тыс. тенге	346,913	353,101
15	Продолжительность строительства	мес.	16	17

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева № по ГП 11, 12» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику в процессе реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект наружных инженерных сетей и раздел генерального плана, и получить необходимые согласования в установленном порядке

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жанастыра салынған жерасты автотұрақтары бар көп қабатты көп пәтерлі тұрғын үй кешені Алматы қ., Бостандық ауданы, Тәжібаева, Есқараев, Қожанов, Розыбақиев көшелерінің шаршысы, БЖ бойынша № 11, 12» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру барысында сыртқы инженерлік желілердің және бас жоспар бөлімі жұмыс жобаларын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

Лекеров С.О.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Хусаинов А.Г.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Курмангалиев М.Б.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Гоголь О.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Наурызбекова А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Смагулова Л.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Журтубаева Г.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Казыбекова А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Абайбекова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Зинковская Н.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы