Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе "Алматы" на пересечении улиц Балқантау и Ақыртас по объекту "Посольство"

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилого дома

Заказ 271

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома в р-не "Алматы", ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Балқантау, уч.104а, собственники - Замалутдинов А.Г., Заламутдинова З.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**2401,075**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**616,041**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,193**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 401 075**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 393 860**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 393 860**
1	**1146-0601-0901**	**Жилой дом газоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**347,895**	**5381**	**1 872 023**
2	**1146-0601-0903**	**Гараж газоблочный (литер Г1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,848**	**2253**	**71 754**
3	**1146-0601-0903**	**Здание КПП газоблочное (литер Г2). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,365**	**2253**	**30 111**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1000**	**19**	**19 000**

Заказ 271 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**314,4864**	**255**	**80 194**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**5346,3**	**60**	**320 778**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 215**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 215**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**9**	**763**	**6 867**
8	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,001**	**71117**	**71**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,215**	**255**	**55**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**3,7**	**60**	**222**

Составил А. Жайлибекова

Проверил