Наименование стройки: Освобождение земельного участка для государственных нужд по адресу: район «Байқоңыр», ул. А. Кравцова, дом № 7/2 под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 290

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: район «Байқоңыр», ул. А. Кравцова, дом № 7/2.

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**12026,226**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**942,428**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,281**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 026 226**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 026 226**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 026 226**
1	**1146-0601-0902**	**Здание кирпичное. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**634,54**	**4864**	**3 086 403**
2	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**13518**	**19**	**256 842**
3	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**7327,41**	**255**	**1 868 490**

Заказ 290 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**109911,15**	**62**	**6 814 491**

Составил А. Жайлибекова

Проверил