ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
проектная документация на строительство

ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Государственная лицензия №14015527 от 15.10.2014 г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Осакаровского района»
управления образования Карагандинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здания средней школы №2, расположенной по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60. Корректировка»

ТОМ 2

«ПАСПОРТ ПРОЕКТА»

126-0808/2021-ПП

г. Павлодар, 2021

+7(707)119-05-78
+7(7182)66-06-16
mail@ppicenter.kz
РК, г. Павлодар, ул. Суворова, 13, каб. 602

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здания средней школы №2, расположенной по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60. Корректировка»

ТОМ 2

«ПАСПОРТ ПРОЕКТА»

118-2205/2024-ПП

Директор

ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц. **Жауханов Ф.Б.**

Главный

инженер проекта **Шахметов Б.Т.**

г. Павлодар, 2024 г.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных данным рабочим проектом.

Главный инженер проекта Шахметов Б.Т.

Паспорт проекта на строительство

Форма Ф-3 (СН РК 1.02-03-2011)

Заказчик:	**Наименование проекта (рабочего проекта):**	**Исходные данные, в том числе:**
ГУ «Отдел образования Осакаровского района» управления образования Карагандинской области» **Разработчик** (Генпроектировщик): ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.» Государственная лицензия №14015527 от 15 октября 2014 года. **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения:** Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60.	«Капитальный ремонт здания средней школы №2, расположенной по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60. Корректировка»	Задание на проектирование, акт технического обследования, договор на проектирование, дефектный акт.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Основные технико-экономические показатели: Этажность - 3 этажа Общая площадь здания – 3227,7 м² Площадь застройки здания – 1751,4 м² Строительный объем здания - 15542 м3 Уровень ответственности – II (нормальный), технически не сложный.	Продолжительность строительства - **4,5 месяца.**
Дополнительные сведения в том числе:	

Назначении объекта: Общеобразовательное учреждение.

1. **Состав проекта (рабочего проекта):**

Том 1. 118-2205/2024-ОПЗ «Общая пояснительная записка»
Том 2. 118-2205/2024-ПП «Паспорт проекта»
Том 3. 118-2205/2024-СМД «Сметная документация»
Том 4. 118-2205/2024-ПОС «Проект организации строительства»
Том 5. 118-2205/2024-ПЛ «Книга прайс-листов»

2. **Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:**

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -35.7˚С.

Нормативная снеговая нагрузка - 70 кгс/м2.

Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м2.

IВ климатического подрайона

Зона влажности - сухая.

Район площадки строительства - не сейсмичен.

3. Проектные решения.

При капитальном ремонте предусмотрены следующие виды работ:

- реставрация кирпичного цоколя;
- устройство НФсВЗ из металлосайдинга с утеплением наружных стен; - реставрация и отделка крылец и пандуса;
- замена наружных металлических ограждений;
- устройство наружной металлической лестницы;
- устройство отмостки;
- ремонт внутренней отделки: полы, стены, потолок;
- замена оконных и дверных проемов;
- восстановление карнизных плит;
- обшивка карниза;
- замена верхнего покрытия кровли тамбура;
- устройство водосточной системы;
- устройство и ремонт козырьков.
- замена системы водоснабжения и канализации:
- замена системы внутреннего электроснабжения и пожарной сигнализации.

Главный инженер проекта _____ **Шахметов Б.Т.**

Директор ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.» _____ **Жауханов Ф.Б**