34	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	62	50,82	48,38	3151	3000	989	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	148	872	97	0,0481	3
35	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	111	30	30	3330	3330	2331	–	–
		т		–	21	–	2331	100	0,0441	5
36	П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	111	76,6	76,6	8503	8503	1701	–	–
		т		–	15,32	–	1701	100	0,03217	4
37	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	62	3,76	3,24	233	201	96	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	30	69	97	0,00371	–
	Раздел 2 Трубопровод									
38	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	1,629	104944,76	54237,13	170955	88352	136330	296	482
		км трубопровода		49950	14426,1	81369	23500	130	56,71	92
39	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1629	1968		3205872				
		м								
40	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	4,887	1968		9618				
		м								
41	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	3,7815	58881,69	25695,31	222661	97167	196089	194	734
		км трубопровода		33075	6813,45	125073	25765	130	26,38	100
42	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	525,837	474		249247				
		м								

43 8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	11,344	474		5377				
	м								
44 E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	2,19	51202,26	20326,01	112133	44514	103000	179	392
	км трубопровода		30825	5353,43	67507	11724	130	20,64	45
45 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 4437-2004	2190	158		346020				
	м								
46 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	6,57	158		1038				
	м								
47 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	8	1442		11536				
	м								
48 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	600	212		127200				
	м								
49 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (аварийный запас 0,3%)	1,8	212		382				
	м								
50 8-4-1014	Футляры -6шт.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-315x28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	58	5581		323698				
	м								
51 8-4-1007	Футляры-7шт Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,909	1111		22119				
	м								

52	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5618	22472
		шт			
53	8-4-3622	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3152	9456
		шт			
54	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ , DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103	2206
		шт			
55	8-4-3665	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ , DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	464	464
		шт			
56	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1109	6654
		шт			
57	8-4-3319	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2329	4658
		шт			
58	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	518	1036
		шт			
59	8-4-3284	Переход ПЭ/СТ DN 63x57	150	357	53550
		шт			
60	8-4-3220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ DN 225x219, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3507	3507
		шт			
61	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	286	3432
		шт			
62	8-4-3472	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2900	2900
		шт			
63	99-1-1(пл)	Полиэтиленовая лента желтого цвета толщ.200мм	7600,5	29	220415

64	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7,65	3059	23401	
		км				
65	8-6-114	Футляр -1шт.дл.0,8м Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8	4318	3454	
		м				
66	8-6-79	Футляры-150шт.дл. по 0,8м Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	120	538	64560	
		м				
67	8-6-65	Стойки опор -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (стойкиН=2562мм-150шт)	384,3	212	81472	
		м				
68	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения(пласты опорные)	0,141	41098	5795	
		т				
69	4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)	0,009	62000	558	
		т				
70	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0096	149300	1433	
		т				
		Всего прямые затраты		**7608420**	**557774**	**6238**
				1002532	**157551**	**602**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		6048114		
		Накладные расходы, тенге		1381333		
		- заработная плата, тенге		207200		
		- трудоемкость, чел-ч		691		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		539385		
		Всего		**9529138**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)		142937		

- сметная заработная плата, тенге	20154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	301624
- сметная заработная плата, тенге	138747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	845
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96721
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38688
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10109108**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**29599469**
- материалы, тенге	17708878
- сметная заработная плата, тенге	4865144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8490
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,969999995**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициентата	**28711484**
Налог (2 %)	574230
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29285714**
НДС (12 %)	3514286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32800000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

_____ Қаржаубай Ыбрайымұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора

_____ Байкісі Б.К.

Ф.И.О.