«Павлодар облысы Екібастұз қаласының қала – стела автомобиль жолын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
07.11.2024 ж. № 01-0496/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ES-ПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0496/24 от 07.11.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Реконструкция автомобильной дороги город – стела города Экибастуз Павлодарской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция автомобильной дороги город – стела города Экибастуз Павлодарской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.08.2024 г. № 990740000801/240153/00 (155/022).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", лицензия от 30 марта 2018 года ГСЛ № 000257-1 (I категория).
ГИП – Кабдышева Б.Н. (приказ от 24 августа 2023 года № 33).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 21 июня 2024 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза» от 27 декабря 2023 года № KZ90VUA01049745;
выписка из постановления акимата города Экибастуза Павлодарской области от 21 августа 2023 года № 682/8 о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки общей площадью 29,6079 га для размещения и обслуживания автомобильной дороги;
выписка из постановления акимата города Экибастуза Павлодарской области от 06 апреля 2023 года № 224/4 о разрешении на реконструкцию автомобильной дороги;
выписка из постановления акимата города Экибастуза Павлодарской области от 15 октября 2024 года № 837/9 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ на земельном участке площадью 29,6079 га;
кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельный участок) с правом временного безвозмездного землепользования земельным участком площадью 29,6079 га (кадастровый номер 14:219:060:481) для строительства и обслуживания автомобильной дороги, изготовленный Отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области от 26 октября 2023 года;
письмо заказчика от 16 ноября 2023 года № 24-11/3-06/531 о источнике финансирования рабочего проекта;
письмо заказчика от 20 июня 2024 года № 24-11/3-06/105 о начале строительства объекта с июня 2025 года;
дефектный акт обследования участка дороги, утвержденный заказчиком от 22 ноября 2023 года;
дефектная ведомость по результатам обследования участка дороги, утвержденный заказчиком от 22 ноября 2023 года;

акт обследования зеленых насаждений от 20 июня 2024 года;

письмо заказчика от 19 июня 2024 года № 24-11/3-06/102 об уровне ответственности объекта;

письмо заказчика от 23 ноября 2023 года № 24-11/3-06/537 о том, что в сметной документации не используются прайс-листы, цены приняты по сборникам укрупненных показателей стоимости;

письмо заказчика от 06 ноября 2024 года № 24-11/3-06/223 по вывозу излишков материала от разборки существующего покрытия;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 20 марта 2024 года № ЗТ-2024-03479569 о том, что проектируемый объект не относится к объектам, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо Экибастузского отдела КГП на ПХВ «Павлодарской ветеринарной станции» Управления ветеринарии Павлодарской области от 19 июня 2024 года исх.№4-30-4/218 об отсутствии в радиусе 1000 метров почвенных очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 14 июня 2024 года № ЗТ-2024-04311264 об отсутствии поверхностных водных объектов;

протокол дозиметрического контроля от 14 июня 2024 года №23 выдан Экибастузским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Павлодарской области;

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта от 14 июня 2024 года №24, выданный Экибастузским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Павлодарской области;

техническое заключения № 09-23 от 19 июня 2023 года о состоянии автомобильной дороги город-стела города Экибастуз, выполненное ТОО «QazaqTehQyzmet» (свидетельство об аккредитации № KZ36VWC00166205, срок действия до 01.06.2025 года);

технический отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО «КазИГИС» в апреле 2024 года арх. № 03/23 (государственная лицензия от 17 августа 2011 года ГСЛ № 001412-1);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «КазИГИС» в апреле 2024 года арх. № 24-6 (государственная лицензия от 17 августа 2011 года ГСЛ № 001412-1).

Технические условия:

ТОО «Горэлектросеть» от 19 июня 2023 года № 6/145ю на присоединение к электрическим сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» - согласование рабочего проекта от 16 ноября 2023 года № 24-11/3-06/530;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза» - согласование плана автомобильной дороги от 14 июня 2024 года;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза» - согласование чертежа типового поперечного профиля от 14 июня 2024 года;

ГУ «Управление полиции города Экибастуз» - согласование плана обустройства от 01 сентября 2023 года;

ГУ «Управление полиции города Экибастуз» - согласование плана обустройства на период реконструкции участка дороги от 01 сентября 2023 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов от 30 октября 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» - согласование ведомости среднесуточной интенсивности от 10 июня 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Павлодарская область, город Экибастуз.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, заданием на проектирование и техническими условиями на устройство инженерных коммуникаций.

В составе рабочего проекта реконструкции участка дороги разработаны следующие разделы:

проезжая часть с устройством разделительной полосы;

освещение дороги;

сметная документация.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
4	Искусственные сооружения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
5	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
6	Наружное освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
7	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертизы соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги		магистральная дорога регулируемого движения	
2	Длина участка дороги	км	5,586	5,586
3	Строительная длина	км	5,586	5,586
4	Количество полос движения	шт.	4	4
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Ширина разделительной полосы	м	4,0	4,0
7	Ширина проезжей части	м	2х7,0	2х7,0
8	Тип дорожной одежды		усовершенствованный, капитального типа	
9	Вид покрытия		асфальтобетон	
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	3 368,933 2 913,544 0,000 455,389	3 352,633 2 899,391 0,000 453,242
10.1	Из них: 2024 год (ПИР, экспертиза) 2025 год	млн. тенге		13,416 3 339,217
11	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция автомобильной дороги город – стела города Экибастуз Павлодарской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысы Екібастұз қаласының қала – стела автомобиль жолын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"