SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 7

Цена региона Актюбинская область Мартукский район

Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аккайын Мартукского района, Актюбинской области. Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюб.области» Избасарова Нурмаханн Ганиевна

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аккайын Мартукского района, Актюбинской области. Корректировка сметной документации.

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	15,7488	31 938,00	502 985
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0384	29 721,00	179 467
3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	92	1 069,00	98 348
4	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10,37595	8 201,00	85 093
5	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04592	1 114 935,00	51 198
6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,9455	767,00	29 104
7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,612	8 142,00	4 983

8	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	5 411,00	3 030
9	261-301-0172	Трубы стальные	м	894,86		
10	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	318		
11	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
12	261-301-0409	Шар резиновый запорный	шт.	2		
13	261-301-0410	Запорная арматура	шт.			
14	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	11		
15	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	4		
16	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	3,68		
17	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	37,18		
18	222-519-0201	Опоры скользящие	т		1 125 944,00	
19	222-519-0202	Опоры неподвижные	т		1 125 944,00	
20	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,20946		
21	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	8,658		
22	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	6		
23	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	159		
24	261-301-0191	Трубы полимерные	м	14596,11		
25		Прочие материальные ресурсы				85 881 972
		Итого по материальным ресурсам				**86 836 181**

		Оборудование				
1	580-0000-0000	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-03-2-У1 с узлом учета газа , двумя регуляторами РДНК-1000 и РДСК 50, с корректором газа и газовым отоплением .	шт.	1	3 392 857,14	3 392 857
2	580-000-0000	ГРПШ-07-2У1 без узла учета, с регуляторами РДНК-1000, Фильтр газа ФГ, КПС-Н	шт	2	758 928,57	1 517 858
3	580-000-0000	ГРПШ-13-2Н-У1 без узла учета, с регуляторами РДГ-50, Фильтр газа ФГ-50, ПСК-50Н/5	шт	1	1 339 285,71	1 339 286
		Итого по оборудованию				**6 250 001**

Всего по ведомости **93 086 182**

Директор ТОО «Асад-ЛТД» **Акжолов А.Б.**

Главный инженер проекта **Павлиди А.П.**