«Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Аққайың ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
09.02.2023 ж. № 04-0049/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Строй-проект-инвентаризация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0049/23 от 09.02.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аккайын Мартукского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аккайын Мартукского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 28.11.2022 года №061240003738/220131/00 (112).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», лицензия от 10.10.2017 года №17017450 (I категория).
ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім», лицензия от 01.02.2019 года №19002211 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 04.11.2022 года;
постановление акимата Актюбинской области №406 от 15.12.2021 года «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»;
распоряжение ГУ «Аппарат акима Карачаевского сельского округа Мартукского района» №41/1 от 14.07.2021 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» права временного землепользования на земельный участок площадью 30 га сроком на 3 года;
архитектурно-планировочное задание №3 от 11.02.2022 года, утвержденное (главным архитектором Мартукского района) ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (1 позиция), утверждённый заказчиком от 01.07.2022 года;
технический отчет по топографо-геодезическим работам заказ №273/2022 от 2022 года, выполненный ТОО «Жобалық шешім» (государственная лицензия ГСЛ №000927 от 19.12.2008 года, приложение к лицензии от 27.03.2012 года);
отчет об инженерно-геологических изысканиях арх.№57 (экз.№2) от 2022 года, выполненный ТОО «АльМин» (государственная лицензия №15016470 от 10.09.2015 года);
письмо-справка №119 от 20.05.2022 года о местонахождении полигона, выданная акимом Карачаевского сельского округа;
письмо-справка б/н и даты о количестве потребителей газа в с.Аккайын (137 домов 525 жителей, две школы, сельский клуб, два магазина, (скот - КРС, МРС), выданное акимом Карачаевского сельского округа Мартукского района;
письмо №01-07-17/1022 от 17.06.2022 года о том, что начало строительства объекта планируется во 2 квартале (июнь месяц) 2023 года, выданное заказчиком.
Технические условия:
№03-МрГХ-2021-0000096 от 10.08.2021 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №18-13-02-04/115 от 16.01.2023 года пересечения проектируемым подводящим газопроводом через реку Буртя, выданное РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

письмо-согласование №48 от 18.01.2023 года пересечения проектируемым подводящим газопроводом через автодороги районного значения Мартук- Каратаусай-Аккайын, выданное ГУ «Мартукский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»;

рабочий проект согласован от 26.05.2022 года с ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мартукского района», акимом Карачаевского сельского округа Мартукского района, Западной региональной дирекцией телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», ТУСМ-14, КГП «Мартук-Сервис», Мартукским УЭС ТОО «Энергосистема», ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» (печати и подписи на всех рабочих чертежах альбомов ГСН и ГСВ);

письмо №01-07-18/144 от 26.01.2023 года о том, что рабочий проект зарегистрирован в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» за №01-03-10/1117/1 от 26.01.2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Мартукский район, с.Аккайын.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Генеральный план	Досмұратов Б.Қ.	KZ09VJE00022151	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
8	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
9	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа на с.Аккайын	$м^3$/час	730,0	730,0
2	Давление в точке подключения	МПа	0,6	0,6
3	Протяженность газопровода высокого давления	м	10 805,0	10 805,0
4	Протяженность газопровода среднего давления	м	1 897,0	2 392,0
5	Протяженность газопровода низкого давления	м	5 566,0	5 039,0
6	ГРПШ-07-03-2-У1 с узлом учета газа	шт.	1	1
7	ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами	шт.	1	1
8	ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами	шт.	2	2
9	*ГРПШ-07-03-2-У1*			
9.1	Площадь участка	га	0,0036	0,0036
9.2	Площадь застройки	$м^2$	3,30	3,30
9.3	Площадь покрытия	$м^2$	32,70	32,70
10	*ГРПШ-13-2Н-У1, ГРПШ-07-2У1 (2 шт.)*			
10.1	Площадь участка	га	0,0036	0,0036
10.2	Площадь застройки	$м^2$	1,75	1,75
10.3	Площадь покрытия	$м^2$	34,25	34,25
11	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах,	млн. тенге	359,164	323,876
11.1	в том числе: СМР	млн. тенге	284,337	253,461
11.2	оборудование	млн. тенге	4,501	5,154
11.3	прочие затраты	млн. тенге	70,326	65,261
12	В ценах по годам строительства			
12.1	В ценах 2023 года	млн. тенге		323,876
13	Нормативный срок строительства	мес.	4,5	4,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аккайын Мартукского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Аққайың ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Досмұратов Б.Қ.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кудзибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям