Приложение 1 к дополнению к заданию на проектирование от 26.12.2024

Утверждаю

Руководитель
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

_____ Галеев К.Т

«26» декабря 2024 г.

Перечень материалов и оборудования
принятых по прайс-листам по рабочему проекту
"Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны «Qyzyljar» в микрорайоне «Шыгыс» г. Петропавловск СКО (субзона №3»

Цены, указанные в перечне приняты по прайс-листам и коммерческим предложениям

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед.изм.	Количество	Стоимость за ед.изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа	Дата прайс-листа
					В валюте	В тенге				
	2	3	4	5	6		7	8	9	
1	Тройниковое ответвление	L=1350мм,Lотв.=2450мм H=780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		1 167 129	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
2	Тройниковое ответвление	L=1350мм,Lотв.=1515мм H=780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		1 037 124	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
3	Тройниковое ответвление	L=1220мм,Lотв.=2490мм H=725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		897 454	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
4	Тройниковое ответвление	L=1220мм,Lотв.=1390мм H=725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		804 429	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
5	Тройниковое ответвление с переходом правое	L=1595мм,Lотв.=930мм, H=388мм Ст.159х4,5-133х4-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	4		129 477	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
6	Тройниковое ответвление с переходом правое	L=1685мм,Lотв.=1070мм, H=475мм Ст.219х6-219х6-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	2		185 275	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
7	Тройниковое ответвление	L=970мм,Lотв.=1655мм, H=438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		287 818	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
8	Тройниковое ответвление	L=970мм,Lотв.=955мм, H=438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		275 796	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
9	Тройниковое ответвление	L=920мм,Lотв.=1565мм, H=415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		267 404	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
10	Тройниковое ответвление	L=920мм,Lотв.=865мм, H=415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		258 076	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
11	Тройниковое ответвление	L=920мм,Lотв.=840мм, H=390мм Ст.273х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		223 316	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
12	Тройниковое ответвление с переходом правое	L=1620мм,Lотв.=1580мм, H=438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		199 852	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
13	Тройниковое ответвление с переходом правое	L=1620мм,Lотв.=1040мм, H=438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		185 275	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
14	Тройниковое ответвление стандартное	L=780 мм, Lотв.=1310 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1		171 230	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
15	Тройниковое ответвление стандартное	L=780 мм, Lотв.=770 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1		162 315	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
16	Тройниковое ответвление	L=850мм,Lотв.=845мм, H=338мм Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		129 478	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
17	Тройниковое ответвление	L=850мм,Lотв.=1245мм, H=338м Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1		141 498	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
18	Тройниковое ответвление	L=920 мм,Lотв.=1380мм, H=390мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		104 341	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
19	Тройниковое ответвление	L=760 мм,Lотв.=1115мм, H=295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2		104 341	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
20	Тройниковое ответвление	L=760 мм,Lотв.=715мм, H=295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2		97 711	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	1	25.12.2024
21	Тройниковое ответвление	L=760 мм,Lотв.=700мм, H=283мм Ст.133х4,0-76х4-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		91 240	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
22	Тройниковое ответвление	L=760мм,Lотв.=1100мм, H=283мм Ст.133х4,0-76х4-1-ППУ-ПЭ	шт.	1		97 871	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
23	Тройниковое ответвление	L=1520 мм, Lотв=1925 мм Ст.1020х10/1200-630х8/800-ППУ-ОЦ	шт.	2		2 409 594	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	2	25.12.2024
24	Шаровый кран "Bohmer" приварной полнопроходной в надземной установке	L=3600мм, высота штока 1029мм, с воздушником (кран шаровый Ду50мм неполнопроходной) и редуктором. DN600Ст.630х8-DN50-ППУ -ОЦ-Bohmer -ПП	шт.	1		29 464 286	без НДС	ТОО «ПО КазМетСервис Атырау», г. Атырау, РК	5	26.12.2024
25	Концевая заглушка изоляции	L=400мм 630-1-ППУ-ПЭ	шт.	2		47 768	без НДС	ИП Trade KZ Красильникова Наталья Анатольевна, г. Алматы, РК	4	10.12.2024

Директор ТОО "ППО "Готика" Прудовикова О.Б.

Главный инженер проектов ТОО «ППО «Готика» Прудовикова О.Б.