Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

SALA

Товарищество с ограниченной ответственностью

Мемлекеттік лицензия №14007826 от 30.05.2014г. Государственная лицензия
БИН 060840005001 , р/с № KZ 218 560 000 007 008 641, БИК 191201783, в АО Банк Центр Кредит

Атырау қаласы, Құлманова 147 н..п.1 Тел.факс +7(7122)504668 г.Атырау, ул.Кулманова 147 н.п.1, .

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации капитальный ремонт административного здания в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области»

Наружные сети водоснабжения и канализации

г. Атырау 2024 г.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

SALA

Товарищество с ограниченной ответственностью

Мемлекеттік лицензия №14007826 от 30.05.2014г. Государственная лицензия
БИН 060840005001 , р/с № KZ 218 560 000 007 008 641, БИК 191201783, в АО Банк Центр Кредит

Атырау қаласы, Құлманова 147 н..п.1 Тел.факс +7(7122)504668 г.Атырау, ул.Кулманова 147 н.п.1, .

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации капитальный ремонт административного здания в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области»

Наружные сети водоснабжения и канализации

Директор **Қадыров Д. Ж.**

Главный инженер проекта **Қадыров Д. Ж.**

г. Атырау 2024 г.

Позиц.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1	ВОДОПРОВОД							
1	Задвижка клиновая Ду100 Ру16 в комплекте ответными фланцами.	AVK-100-16			шт	1		
2	Гидранты пожарные подземные ГП - Чугун (100 мм)	ГОСТ 8220-85 (53961-2010)			шт	1		
3	Втулка под фланец Ду110 ПЭ SDR17	Chevron		АЗПТ г.Атырау	шт	4		
4	Седловой отвод SDR11 110-110	Georg Fischer		Chevron	шт	1		
5	Трубы ПЭ диам.63 мм	СТ РК ИСО 8772-2004		Chevron	м	50		
6	Отвод диам.63 мм	Chevron		Chevron	шт	3		
7	Переход ПЭ100 SDR17 Ду110-63	Chevron		АЗПТ г.Атырау	шт	1		
8	Вентиль диам.15 мм	DANFOSS			шт	1		
9	Счетчик холодной воды	BMX-50			шт	1		
10	Прокладка А-100-16	ГОСТ 15180-86			шт	4		
11	Шпильки М16х75	ГОСТ 22042-76			шт	32		
12	Гайка М16х75	ГОСТ 5915-70			шт	64		
13	Шайба М16х75	ГОСТ 11371-78			шт	64		
14	Стремянка С1-04	ТПР 901-09.11.84 КЖИ.С1			шт	1		
15	Гильза из ПЭ100 SDR11 Ф75 L=10м.	СТ РК ИСО 8772-2004		АЗПТ г.Атырау	шт	1		
16	Покровный слой рулонный стеклопластик РСТ-АВТ	URSA			м2	10		
К1	КАНАЛИЗАЦИЯ							
1	Труба ПВХ Ф110	JAKKO			м	10		
2	Труба ПВХ Ф160	JAKKO			м	600		
3	Колодец из сборных Ж/Б колец Ф1.0	ГОСТ 8020-90			шт	18		
4	Полимерно-композитный люк типа "Л"	ГОСТ 3634-99			шт	18		

					ГСН.СО
					"Разработка проектно-сметной документация капитальный ремонт административного здания в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области."
ИЗМ	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
РАЗРАБ.	Калымов Г.				Административный здания
ПРОВЕРИЛ	ТУЛЕГЕНОВ А.				Спецификация оборудования и материалов
ГИП	КАДЫРОВ Д.				

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	1

SALA

А3(420х297)