«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и
АД и ЖИ акимата Сарысуского района
_____ Д.Шалбаев
_____ 2022 года

Задание на проектирование

на разработку проектно-сметной документаций по объекту: Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области.

п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Программа МБ 492.008 - (целевые трансферты по бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергитической системы»
2	Наименование организации заказчика	КГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйство, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекция акимата Сарысуского района Жамбылской области»
3	Генеральная проектная организация	ТОО «Kaz Complect Project»
4	Вид строительства	Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект одностадийный
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	РП разработать в одном варианте
7	Месторасположение предприятия, здания, сооружения	Жамбылская областъ, г.Жанатас Полигон ТБО.
8	Особые условия строительства	1. Сейсмичность района строительства принять в соответствии с картой микросейсма-районирования и отчётом по инженерно-геологическим изысканиям - 8 баллов, 2. Уровень ответственности-II
9	Основные работы по проекту	1. Проектом предусмотреть монтаж ВЛЭП-6 кВт от точки подключения до ране установленого места установки КТП-6/0,4кВ полигона ТБО г.Жанатас. 2. В точке подключения на первой отпаячной опоре и конце проектируемой ВЛ-6кВ установить линейный разъеденитель РЛНД-10кВ согласно технических условий. 3. Предусмотреть железобетонные опоры согласно Т.У 4. Провод изолятор принять согласно Т.У. 5. Сечение провода АС расчитать по пропускной способности и по потере напряжения согласно ПУЭ и норм РК.

10	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность.	Установленная мощность оборудования на полигоне 60 кВт.
11	Выделение очередей и пусковых комплектов, требования по перспективному расширению предприятия	Одна очередь без пусковых коплексов.
12	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	Рабочий проект выполнить в соответствии со строительными нормами, нормами электро безопасности при обслуживаннии энергетических обьектов.
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и меропрятий по предупреждению черезвычайных ситуаций	Предусмотреть необхадимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
14	Требования по выполненению опытно- конструкторских и научно- иследовательских работ.	Не требуется.
15	Требования по энергоснабжению	Предусматреть технические мероприятия и решения, обеспечивающие максимальную экономию энергоресуров
16	Состав демонстрационным материалов	Для согласавания основных технических решений разработать материалы в необхадимом объёме.
17	Согласавания и заключения	Проектировщик соглосовывает рабочий проек в соответсвующих организациях (санитарно-эпидемиологической экспиртизы). Согласавывает акты выполненных работ с эксплуатирующей организацей для предоставления Заказчику. Обеспечивает качество работ, предоставляет полный пакет необхадимых документов (в т.ч в электронном виде). Несет ответственость за устранение выевленных замечаний выданных экспертизой, до получения положительного заключение проекта.
18	Смета	Выполнить сметную документацию ресурсным методом в ценах 2022г. IV-кв.
19	Требования по количеству экземпляров ПСД	Количество экземпляров ПСД (на бумажном носителе)-4 экземпляра 1экземпляр на электронном носителе

Примечание:

1. В ходе разработки (привязки) ПСД возможно внесение изменения в состав задания на проектирование.

Составил: **Т.Белеев**