1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,002224	327,00				0,73		
85	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**п.156-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	**0,2224**	**463126,00**	**--**	**102999**	**--**	**102999**	**--**	**111239**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8240**	
86	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.157-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**									
			шт.	**10**	**29,00**	**--**	**290**	**--**	**290**	**--**	**313**
		СП - 8%			--	--	--	--		**23**	
87	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.158-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	**9,7856**	**174,20**	**3,30**	**1705**	**32**	**1198**	**331**	**2199**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**475**	**5**		**163**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4169	1139,45		475,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039							
87.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001957		4421,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001957		1239,00		2,42			
87.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001957		28,00		0,05			
87.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001957		2623,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001957		1239,00		2,42			
87.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,127213		145,00		18,00			
87.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000274	430696,00				118,00		
87.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001761	612905,00				1080,00		
88	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**п.159-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**									
			м3 изоляции	**0,83**	**14118,76**	**1050,16**	**11719**	**872**	**--**	**8547**	**21886**
		НР - 76%; СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**10847**	**398**		**1621**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	9,04	1200,01		10847,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216							
88.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,466875		60,00		28,00			
88.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,321625		2623,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,321625		1239,00		398,49			
		Вентшахта ВШ-7									
89	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.163-Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
			м3 древесины в конструкции	**0,32**	**91254,30**	**1252,44**	**29201**	**401**	**20503**	**7627**	**39775**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**8297**	**178**		**2946**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	8,28	1002,05		8297,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,144							
89.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,092		14,00		1,00			
89.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,132		165,00		22,00			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,144		2623,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,144		1239,00		178,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000992	216144,00				214,00		
89.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,091429	47194,00				4315,00		
89.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,228571	59544,00				13610,00		
89.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	16836,00				54,00		
89.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,464	227,00				105,00		
89.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	517578,00				1242,00		
89.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000826	80160,00				66,00		
89.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,000963	605475,00				583,00		
89.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,96	327,00				314,00		
90	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.164-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,32	880,80	55,72	282	18	--	244	568
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	264	8		42	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2496	1057,69		264,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054							
90.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0016		4849,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016		1770,00		2,83			
90.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00384		2623,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00384		1239,00		4,76			
90.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,00736	27,00				0,20		
91	**С122-041003-0301 2204-1003-0301 РСНБ РК 2015**	**п.165-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**4,0977**	**390,00**	**--**	**1598**	**--**	**1598**	**--**	**1726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**128**	
92	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.166-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2283**	**98976,67**	**26505,60**	**22596**	**6051**	**554**	**12095**	**37466**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**15991**	**1538**		**2775**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,83	1078,01		15991,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03							
92.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,028537		337,00		10,00			
92.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,034245		4849,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034245		1770,00		60,61			
92.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,916054		6003,00		5499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,916054		1481,00		1356,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,025113		8897,00		223,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,025113		2115,00		53,11			
92.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,054221		2623,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054221		1239,00		67,18			
92.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,416648		26,00		11,00			
92.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006849	70,00				0,48		
92.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,004269	4169,00				18,00		
92.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000046	439489,00				20,00		
92.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000235	60019,00				14,00		
92.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	499538,00				50,00		
92.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,27396	263,00				72,00		
92.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,082188	124,00				10,00		
92.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000023	1863677,00				43,00		
92.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211188,00				21,00		
92.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	508847,00				36,00		
92.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000137	598652,00				82,00		
92.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000443	422019,00				187,00		
92.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,002283	327,00				0,75		
93	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.167-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2283**	**463126,00**	**--**	**105732**	**--**	**105732**	**--**	**114190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8459**	
94	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.168-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**10**	**29,00**	**--**	**290**	**--**	**290**	**--**	**313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
95	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.169-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,0452**	**174,20**	**3,30**	**1750**	**33**	**1230**	**340**	**2257**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**487**	**5**		**167**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4279	1138,05		487,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004							
95.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002009		4421,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002009		1239,00		2,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002009		28,00		0,06			
95.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002009		2623,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002009		1239,00		2,49			
95.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,130588		145,00		19,00			
95.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000281	430696,00				121,00		
95.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001808	612905,00				1108,00		
96	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**п.170-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**1,09**	**14118,76**	**1050,16**	**15389**	**1145**	--	**11224**	**28742**
		НР - 76%; СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**14245**	**523**		**2129**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	11,87	1200,02		14245,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4224							
96.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,613125		60,00		37,00			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,422375		2623,00		1108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,422375		1239,00		523,32			
		Вентшахта ВШ-8									
97	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.174-Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,92**	**91254,30**	**1252,44**	**175208**	**2405**	**123024**	**45765**	**238651**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**49779**	**1070**		**17678**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	49,68	1001,99		49779,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,864							
97.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,552		14,00		8,00			
97.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,792		165,00		131,00			
97.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,864		2623,00		2266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,864		1239,00		1070,50			
97.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,005952	216144,00				1286,00		
97.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,548571	47194,00				25889,00		
97.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,371429	59544,00				81660,00		
97.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0192	16836,00				323,00		
97.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,784	227,00				632,00		
97.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0144	517578,00				7453,00		
97.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,004954	80160,00				397,00		
97.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,005779	605475,00				3499,00		
97.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,76	327,00				1884,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**п.175-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,92	880,80	55,72	1691	107	1	1466	3409
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	1583	46		253	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,5	1057,02		1583,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0326							
98.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0096		4849,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096		1770,00		16,99			
98.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02304		2623,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02304		1239,00		28,55			
98.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,04416	27,00				1,00		
99	С122-041003-0301 2204-1003-0301 РСНБ РК 2015	**п.176-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**25,7346**	**390,00**	**--**	**10036**	**--**	**10036**	**--**	**10839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**803**	
100	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.177-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9243**	**98976,67**	**26505,60**	**91484**	**24499**	**2244**	**48966**	**151687**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**64741**	**6225**		**11236**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	60,06	1078,00		64741,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,17							
100.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,115538		337,00		39,00			
100.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,138645		4849,00		672,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,138645		1770,00		245,40			
100.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,708754		6003,00		22264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,708754		1481,00		5492,66			
100.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,101673		8897,00		905,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101673		2115,00		215,04			
100.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,219521		2623,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,219521		1239,00		271,99			
100.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,686848		26,00		44,00			
100.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,027729	70,00				2,00		
100.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,017284	4169,00				72,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000185	439489,00				81,00		
100.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000952	60019,00				57,00		
100.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000407	499538,00				203,00		
100.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,10916	263,00				292,00		
100.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,332748	124,00				41,00		
100.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000092	1863677,00				172,00		
100.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000407	211188,00				86,00		
100.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000287	508847,00				146,00		
100.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000555	598652,00				332,00		
100.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001793	422019,00				757,00		
100.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,009243	327,00				3,00		
101	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.178-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9243**	**463126,00**	**--**	**428067**	**--**	**428067**	**--**	**462313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34245**	
102	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.179-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**36**	**29,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
103	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.180-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,6692**	**174,20**	**3,30**	**7085**	**134**	**4978**	**1376**	**9137**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**1973**	**20**		**677**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,73	1138,81		1973,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0163							
103.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008134		4421,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008134		1239,00		10,08			
103.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008134		28,00		0,23			
103.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008134		2623,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008134		1239,00		10,08			
103.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5287		145,00		77,00			
103.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001139	430696,00				490,00		
103.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00732	612905,00				4487,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**Е11-260201-0505** 1126-0201-0505 **РСНБ РК 2015**	**п.181-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные.** Изоляция изделиями из пенопласта насухо	**м3 изоляции**	**5,34**	**14118,76**	**1050,16**	**75394**	**5608**	--	**54986**	**140811**
		НР - 76%; СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**69786**	**2564**		**10430**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	58,16	1199,99		69786,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,07							
104.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,00375		60,00		180,00			
104.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,06925		2623,00		5428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,06925		1239,00		2563,80			
		Вентшахта ВШ-9									
105	**Е11-100102-0401** 1110-0102-0401 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**п.185-Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,02**	**91254,30**	**1252,44**	**184334**	**2530**	**129432**	**48148**	**251081**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**52372**	**1126**		**18599**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	52,27	1002,00		52372,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,909							
105.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,58075		14,00		8,00			
105.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,83325		165,00		137,00			
105.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,909		2623,00		2384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,909		1239,00		1126,25			
105.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,006262	216144,00				1353,00		
105.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,577143	47194,00				27238,00		
105.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,442857	59544,00				85913,00		
105.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0202	16836,00				340,00		
105.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,929	227,00				665,00		
105.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01515	517578,00				7841,00		
105.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,005212	80160,00				418,00		
105.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00608	605475,00				3681,00		
105.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,06	327,00				1982,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	**Е11-100115-0101** 1110-0115-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**п.186-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,** балок, стропил, мауэрлатов	**м3**	**2,02**	**880,80**	**55,72**	**1779**	**113**	**1**	**1542**	**3587**
		НР - 90%; СП - 8%			**824,46**	**23,72**	**1665**	**48**		**266**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,58	1056,74		1665,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0343							
106.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0101		4849,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101		1770,00		17,88			
106.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02424		2623,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02424		1239,00		30,03			
106.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,04646	27,00				1,00		
107	**С122-041003-0301** **2204-1003-0301** **РСНБ РК 2015**	**п.187-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**26,7844**	**390,00**	**--**	**10446**	**--**	**10446**	**--**	**11282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**836**	
108	**Е11-090302-0301** **1109-0302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**п.188-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8056**	**98976,67**	**26505,60**	**79736**	**21353**	**1956**	**42678**	**132207**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**56427**	**5426**		**9793**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	52,34	1078,01		56427,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,63							
108.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1007		337,00		34,00			
108.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12084		4849,00		586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12084		1770,00		213,89			
108.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,23247		6003,00		19405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,23247		1481,00		4787,29			
108.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088616		8897,00		788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088616		2115,00		187,42			
108.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19133		2623,00		502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19133		1239,00		237,06			
108.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,47022		26,00		38,00			
108.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,024168	70,00				2,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,015065	4169,00				63,00		
108.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000161	439489,00				71,00		
108.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00083	60019,00				50,00		
108.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000354	499538,00				177,00		
108.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,96672	263,00				254,00		
108.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,290016	124,00				36,00		
108.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000081	1863677,00				150,00		
108.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000354	211188,00				75,00		
108.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00025	508847,00				127,00		
108.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000483	598652,00				289,00		
108.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001563	422019,00				660,00		
108.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,008056	327,00				3,00		
109	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.189-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8056**	**463126,00**	**--**	**373094**	**--**	**373094**	**--**	**402942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29848**	
110	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.190-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**32**	**29,00**	**--**	**928**	**--**	**928**	**--**	**1002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
111	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.191-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**35,4464**	**174,20**	**3,30**	**6175**	**117**	**4338**	**1199**	**7964**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**1720**	**18**		**590**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,51	1139,06		1720,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142							
111.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007089		4421,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007089		1239,00		8,78			
111.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,007089		28,00		0,20			
111.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007089		2623,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007089		1239,00		8,78			
111.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,460803		145,00		67,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000992	430696,00				427,00		
111.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00638	612905,00				3911,00		
112	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**п.192-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**5,64**	**14118,76**	**1050,16**	**79630**	**5923**	**--**	**58075**	**148721**
		НР - 76%, СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**73707**	**2708**		**11016**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	61,42	1200,00		73707,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,19							
112.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,1725		60,00		190,00			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1855		2623,00		5733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1855		1239,00		2707,83			
		Вентшахта ВШ-10									
113	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.196-Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,68**	**91254,30**	**1252,44**	**153307**	**2104**	**107646**	**40044**	**208820**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**43557**	**937**		**15468**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	43,47	1002,00		43557,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,756							
113.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,483		14,00		7,00			
113.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,693		165,00		114,00			
113.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,756		2623,00		1983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,756		1239,00		936,68			
113.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,005208	216144,00				1126,00		
113.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48	47194,00				22653,00		
113.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	59544,00				71453,00		
113.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	16836,00				283,00		
113.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,436	227,00				553,00		
113.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0126	517578,00				6521,00		
113.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,004334	80160,00				347,00		
113.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,005057	605475,00				3062,00		
113.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,04	327,00				1648,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	**Е11-100115-0101** 1110-0115-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**п.197-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,** балок, стропил, мауэрлатов	**м3**	**1,68**	**880,80**	**55,72**	**1480**	**94**	**1**	**1282**	**2983**
		НР - 90%; СП - 8%			**824,46**	**23,72**	**1385**	**40**		**221**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1056,93		1385,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286							
114.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084		4849,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084		1770,00		14,87			
114.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02016		2623,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02016		1239,00		24,98			
114.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,03864	27,00				1,00		
115	**С122-041003-0301** **2204-1003-0301** **РСНБ РК 2015**	**п.198-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**22,5707**	**390,00**	**--**	**8803**	**--**	**8803**	**--**	**9507**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**704**	
116	**Е11-090302-0301** **1109-0302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**п.199-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5887**	**98976,67**	**26505,60**	**58268**	**15604**	**1430**	**31187**	**96611**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**41234**	**3965**		**7156**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	38,25	1077,99		41234,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,66							
116.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,073588		337,00		25,00			
116.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,088305		4849,00		428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088305		1770,00		156,30			
116.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,362159		6003,00		14180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,362159		1481,00		3498,36			
116.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,064757		8897,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064757		2115,00		136,96			
116.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,139816		2623,00		367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,139816		1239,00		173,23			
116.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,074377		26,00		28,00			
116.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,017661	70,00				1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011009	4169,00				46,00		
116.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000118	439489,00				52,00		
116.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000606	60019,00				36,00		
116.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000259	499538,00				129,00		
116.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,70644	263,00				186,00		
116.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,211932	124,00				26,00		
116.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000059	1863677,00				110,00		
116.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000259	211188,00				55,00		
116.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000182	508847,00				93,00		
116.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000353	598652,00				211,00		
116.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001142	422019,00				482,00		
116.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,005887	327,00				2,00		
117	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.200-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5887**	**463126,00**	**--**	**272642**	**--**	**272642**	**--**	**294454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21811**	
118	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.201-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**26**	**29,00**	**--**	**754**	**--**	**754**	**--**	**814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
119	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.202-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,9028**	**174,20**	**3,30**	**4512**	**85**	**3170**	**876**	**5820**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**1257**	**13**		**431**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,1	1139,14		1257,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104							
119.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005181		4421,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005181		1239,00		6,42			
119.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,005181		28,00		0,15			
119.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005181		2623,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005181		1239,00		6,42			
119.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,336736		145,00		49,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000725	430696,00				312,00		
119.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,004663	612905,00				2858,00		
120	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**п.203-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**5,42**	**14118,76**	**1050,16**	**76524**	**5692**	**--**	**55810**	**142920**
		НР - 76%, СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**70832**	**2602**		**10587**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	59,03	1200,00		70832,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1							
120.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,04875		60,00		183,00			
120.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,10025		2623,00		5509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,10025		1239,00		2602,21			
		Вентшахта ВШ-11									
121	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.207-Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,82**	**91254,30**	**1252,44**	**166083**	**2279**	**116617**	**43381**	**226221**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**47187**	**1015**		**16757**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	47,09	1002,01		47187,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,819							
121.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,52325		14,00		7,00			
121.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,75075		165,00		124,00			
121.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,819		2623,00		2148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,819		1239,00		1014,74			
121.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,005642	216144,00				1219,00		
121.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	47194,00				24541,00		
121.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3	59544,00				77407,00		
121.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0182	16836,00				306,00		
121.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,639	227,00				599,00		
121.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01365	517578,00				7065,00		
121.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,004696	80160,00				376,00		
121.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,005478	605475,00				3317,00		
121.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,46	327,00				1785,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**Е11-100115-0101** 1110-0115-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**п.208-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	1,72	**880,80**	**55,72**	**1515**	**96**	**1**	**1313**	**3054**
		НР - 90%; СП - 8%			**824,46**	**23,72**	**1418**	**41**		**226**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,34	1056,95		1418,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292							
122.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0086		4849,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086		1770,00		15,22			
122.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02064		2623,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02064		1239,00		25,57			
122.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,03956	27,00				1,00		
123	С122-041003-0301 2204-1003-0301 **РСНБ РК 2015**	**п.209-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	24,4615	**390,00**	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
124	**Е11-090302-0301** **1109-0302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**п.210-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6312**	**98976,67**	**26505,60**	**62474**	**16730**	**1533**	**33439**	**103586**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**44211**	**4251**		**7673**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	41,01	1078,00		44211,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,85							
124.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0789		337,00		27,00			
124.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09468		4849,00		459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09468		1770,00		167,58			
124.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,53269		6003,00		15204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53269		1481,00		3750,91			
124.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,069432		8897,00		618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,069432		2115,00		146,85			
124.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14991		2623,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14991		1239,00		185,74			
124.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15194		26,00		30,00			
124.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,018936	70,00				1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011803	4169,00				49,00		
124.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000126	439489,00				55,00		
124.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00065	60019,00				39,00		
124.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000278	499538,00				139,00		
124.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75744	263,00				199,00		
124.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,227232	124,00				28,00		
124.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000063	1863677,00				118,00		
124.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000278	211188,00				59,00		
124.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000196	508847,00				100,00		
124.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000379	598652,00				227,00		
124.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001225	422019,00				517,00		
124.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,006312	327,00				2,00		
125	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.211-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6312**	**463126,00**	**--**	**292325**	**--**	**292325**	**--**	**315711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23386**	
126	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.212-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**28**	**29,00**	**--**	**812**	**--**	**812**	**--**	**877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
127	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.213-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**27,7728**	**174,20**	**3,30**	**4838**	**92**	**3398**	**939**	**6240**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**1348**	**14**		**462**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,18	1139,36		1348,00				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0111							
127.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005555		4421,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005555		1239,00		6,88			
127.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,005555		28,00		0,16			
127.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005555		2623,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005555		1239,00		6,88			
127.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,361046		145,00		52,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000778	430696,00				335,00		
127.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,004999	612905,00				3064,00		
128	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**п.214-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**5,94**	**14118,76**	**1050,16**	**83865**	**6238**	**--**	**61164**	**156632**
		НР - 76%, СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**77627**	**2852**		**11602**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	64,69	1199,99		77627,00				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3							
128.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,34125		60,00		200,00			
128.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,30175		2623,00		6037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,30175		1239,00		2851,87			
		Вентшахта ВШ-12									
129	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.218-Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,88**	**91254,30**	**1252,44**	**445321**	**6112**	**312686**	**116319**	**606571**
		НР - 90%; СП - 8%			**25926,75**	**557,55**	**126523**	**2721**		**44931**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	126,27	1002,00		126523,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2							
129.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	1,403		14,00		20,00			
129.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,013		165,00		332,00			
129.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,196		2623,00		5760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,196		1239,00		2720,84			
129.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,015128	216144,00				3270,00		
129.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,394286	47194,00				65802,00		
129.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,485714	59544,00				207553,00		
129.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0488	16836,00				822,00		
129.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	7,076	227,00				1606,00		
129.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0366	517578,00				18943,00		
129.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,01259	80160,00				1009,00		
129.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,014689	605475,00				8894,00		
129.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	14,64	327,00				4787,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	**Е11-100115-0101** 1110-0115-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**п.219-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,** балок, стропил, мауэрлатов									
			м3	**4,88**	**880,80**	**55,72**	**4298**	**272**	**3**	**3725**	**8665**
		НР - 90%; СП - 8%			**824,46**	**23,72**	**4023**	**116**		**642**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,81	1056,90		4023,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083							
130.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0244		4849,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244		1770,00		43,19			
130.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05856		2623,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05856		1239,00		72,56			
130.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,11224	27,00				3,00		
131	**С122-041003-0301** **2204-1003-0301** **РСНБ РК 2015**	**п.220-Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**									
			кг	**65,5864**	**390,00**	**--**	**25579**	**--**	**25579**	**--**	**27625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2046**	
132	**Е11-090302-0301** **1109-0302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**п.221-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	**1,5936**	**98976,67**	**26505,60**	**157729**	**42239**	**3869**	**84424**	**261525**
		НР - 69%; СП - 8%			**70043,05**	**6734,93**	**111621**	**10733**		**19372**	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	103,54	1078,00		111621,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,19							
132.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1992		337,00		67,00			
132.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23904		4849,00		1159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23904		1770,00		423,10			
132.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	6,39432		6003,00		38385,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,39432		1481,00		9469,99			
132.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,175296		8897,00		1560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,175296		2115,00		370,75			
132.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37848		2623,00		993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37848		1239,00		468,94			
132.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,90832		26,00		76,00			
132.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,047808	70,00				3,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0298	4169,00				124,00		
132.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000319	439489,00				140,00		
132.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001641	60019,00				99,00		
132.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000701	499538,00				350,00		
132.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,91232	263,00				503,00		
132.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,573696	124,00				71,00		
132.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000159	1863677,00				297,00		
132.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000701	211188,00				148,00		
132.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000494	508847,00				251,00		
132.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000956	598652,00				572,00		
132.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,003092	422019,00				1305,00		
132.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,015936	327,00				5,00		
133	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.222-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,5936**	**463126,00**	**--**	**738038**	**--**	**738038**	**--**	**797081**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59043**	
134	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.223-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**56**	**29,00**	**--**	**1624**	**--**	**1624**	**--**	**1754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
135	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**п.224-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**70,1184**	**174,20**	**3,30**	**12215**	**231**	**8582**	**2372**	**15753**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**3402**	**35**		**1167**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,99	1138,92		3402,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028							
135.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,014024		4421,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014024		1239,00		17,38			
135.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,014024		28,00		0,39			
135.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014024		2623,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014024		1239,00		17,38			
135.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,911539		145,00		132,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001963	430696,00				846,00		
135.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,012621	612905,00				7736,00		
136	**Е11-260201-0505**	**п.225-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные.**									
	1126-0201-0505	**Изоляция изделиями из пенопласта насухо**									
	РСНБ РК 2015										
			м3 изоляции	**16,04**	**14118,76**	**1050,16**	**226465**	**16845**	--	**165164**	**422960**
		НР - 76%, СП - 8%			**13068,60**	**480,11**	**209620**	**7701**		**31330**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	174,68	1200,00		209620,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,22							
136.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,0225		60,00		541,00			
136.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,2155		2623,00		16303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2155		1239,00		7701,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10212934	418966	7512365	1965032	13152208
							2281609	**124310**	--	**974235**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6213998**				
Материалы			Тенге				**3952724**				
Всего заработная плата			Тенге					**1862316**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				244030				
		Накладные расходы	Тенге				**1589948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**624316**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8428262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1721
		Сметная заработная плата	Тенге					**1862316**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**3998937**				
Материалы			Тенге				**17002**				
Всего заработная плата			Тенге					**543603**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**3298603**				
		Накладные расходы	Тенге				**375086**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349922**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**4723944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					**543603**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13152206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2213
		Сметная заработная плата	Тенге					**2405919**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17930734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4017444**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1372744**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**388869**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7523578**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**28550**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3660219**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1328202**	
ИТОГО по акту:			Тенге								17930734
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								215169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								18145903
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								399210
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								18545113
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								370902
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								18916015
		в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	**Тенге**								19859943
		НДС 12%	Тенге								2383193
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								22243136
		Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**20018823**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье Дом", БИН 961240000226

Эксперт_____ Мехбалиев А.М.
Приказ №

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

_____ Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Договор: №89 от 19.05.2020г.

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№02-01-01К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция кровли (Включить)									
		Кровля (АС-15)									
1	С121-030101-0504 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**п.1-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,288**	**68521,00**	**--**	**910507**	**--**	**910507**	**--**	**983348**
		СП - 8%			--	--	--	--		72841	
		Вентшахта ВШ-1									
2	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**п.2-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**1,0712**	**8654,00**	**--**	**9270**	**--**	**9270**	**--**	**10012**
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
3	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	**п.3-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**7**	**1816,25**	**6,89**	**12714**	**48**	**10063**	**2363**	**16283**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**2603**	**23**		**1206**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	2,69	968,13		2603,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184							
3.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375		2623,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375		1239,00		22,77			
3.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,07	278,00				19,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0308	326085,00				10043,00		
4	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**п.4-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**									
			т	**0,0308**	**326085,00**	**--**	**10043**	**--**	**10043**	**--**	**10847**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**803**	
		Вентшахта ВШ-2									
5	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.5-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**0,721**	**8654,00**	**--**	**6240**	**--**	**6240**	**--**	**6739**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	
6	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.6-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**5,2**	**1816,25**	**6,89**	**9444**	**36**	**7475**	**1755**	**12096**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**1933**	**17**		**896**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	2	967,80		1933,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137							
6.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01365		2623,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365		1239,00		16,91			
6.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,052	278,00				14,00		
6.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02288	326085,00				7461,00		
7	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**п.7-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**									
			т	**0,02288**	**326085,00**	**--**	**7461**	**--**	**7461**	**--**	**8058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**597**	
		Вентшахта ВШ-3									
8	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.8-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**17,922**	**8654,00**	**--**	**155097**	**--**	**155097**	**--**	**167505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12408**	
9	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.9-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**14**	**1816,25**	**6,89**	**25427**	**96**	**20126**	**4726**	**32566**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**5205**	**46**		**2412**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	5,38	967,94		5205,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367							
9.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03675		2623,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03675		1239,00		45,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,14	278,00				39,00		
9.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0616	326085,00				20087,00		
10	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.10-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0616**	**326085,00**	**--**	**20087**	**--**	**20087**	**--**	**21694**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1607**	
		Вентшахта ВШ-4									
11	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.11-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**2,8634**	**8654,00**	**--**	**24780**	**--**	**24780**	**--**	**26762**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1982**	
12	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.12-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**24,4**	**1816,25**	**6,89**	**44316**	**168**	**35076**	**8236**	**56757**
		НР - 90%, СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**9072**	**79**		**4204**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	9,37	967,99		9072,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,064							
12.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06405		2623,00		168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06405		1239,00		79,36			
12.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,244	278,00				68,00		
12.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10736	326085,00				35008,00		
13	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.13-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,10736**	**326085,00**	**--**	**35008**	**--**	**35008**	**--**	**37809**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2801**	
		Вентшахта ВШ-5									
14	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.14-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**0,6695**	**8654,00**	**--**	**5794**	**--**	**5794**	**--**	**6257**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**464**	
15	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.15-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**5,2**	**1816,25**	**6,89**	**9444**	**36**	**7475**	**1755**	**12096**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**1933**	**17**		**896**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	2	967,80		1933,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01365		2623,00		36,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365		1239,00		16,91			
15.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,052	278,00				14,00		
15.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02288	326085,00				7461,00		
16	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.16-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,02288**	**326085,00**	**--**	**7461**	**--**	**7461**	**--**	**8058**
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		Вентшахта ВШ-6									
17	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.17-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**0,8549**	**8654,00**	**--**	**7398**	**--**	**7398**	**--**	**7990**
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
18	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.18-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	5,2	1816,25	6,89	9444	36	7475	1755	12096
		НР - 90%; СП - 8%			371,81	3,25	1933	17		896	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	2	967,80		1933,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137							
18.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01365		2623,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365		1239,00		16,91			
18.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,052	278,00				14,00		
18.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02288	326085,00				7461,00		
19	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.19-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,02288**	**326085,00**	**--**	**7461**	**--**	**7461**	**--**	**8058**
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		Вентшахта ВШ-7									
20	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.20-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**1,1227**	**8654,00**	**--**	**9716**	**--**	**9716**	**--**	**10493**
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
21	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.21-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**10,4**	**1816,25**	**6,89**	**18889**	**72**	**14950**	**3511**	**24192**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**3867**	**34**		**1792**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	3,99	968,05		3867,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0273							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273		2623,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273		1239,00		33,82			
21.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,104	278,00				29,00		
21.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04576	326085,00				14922,00		
22	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.22-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,04576**	**326085,00**	**--**	**14922**	**--**	**14922**	**--**	**16115**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1194**	
		Вентшахта ВШ-8									
23	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.23-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**5,5002**	**8654,00**	**--**	**47599**	**--**	**47599**	**--**	**51407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3808**	
24	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.24-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**54,6**	**1816,25**	**6,89**	**99167**	**376**	**78490**	**18431**	**127005**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**20301**	**178**		**9408**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	20,97	968,01		20301,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1433							
24.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143325		2623,00		376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143325		1239,00		177,58			
24.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,546	278,00				152,00		
24.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,24024	326085,00				78339,00		
25	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.25-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,24024**	**326085,00**	**--**	**78339**	**--**	**78339**	**--**	**84606**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6267**	
		Вентшахта ВШ-9									
26	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.26-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**5,8092**	**8654,00**	**--**	**50273**	**--**	**50273**	**--**	**54295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4022**	
27	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**п.27-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**62,4**	**1816,25**	**6,89**	**113334**	**430**	**89703**	**21063**	**145149**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**23201**	**203**		**10752**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	23,97	968,01		23201,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	24,97	968,02		24168,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1706							
33.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,170625		2623,00		448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,170625		1239,00		211,40			
33.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,65	278,00				181,00		
33.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,286	326085,00				93260,00		
34	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.34-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,286**	**326085,00**	**--**	**93260**	**--**	**93260**	**--**	**100721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7461**	
		Вентшахта ВШ-12									
35	**С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**п.35-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**16,5212**	**8654,00**	**--**	**142974**	**--**	**142974**	**--**	**154412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11438**	
36	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 =**	**п.36-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку /по утеплителю**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**182**	**1816,25**	**6,89**	**330557**	**1253**	**261635**	**61435**	**423352**
		НР - 90%; СП - 8%			**371,81**	**3,25**	**67669**	**592**		**31359**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	69,91	968,00		67669,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4778							
36.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47775		2623,00		1253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47775		1239,00		591,93			
36.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,82	278,00				506,00		
36.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,8008	326085,00				261129,00		
37	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**п.37-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,8008**	**326085,00**	**--**	**261129**	**--**	**261129**	**--**	**282019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20890**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3072360**	**3392**	**2885813**	**166279**	**3497734**
							183153	**1602**	**--**	**259093**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3072360**				
	Материалы		Тенге				**708139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184755**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1267169**				
	Местные материалы		Тенге				**910507**				
		Накладные расходы	Тенге				**166280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**259091**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3497731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184755**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3497731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					184755			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3497734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2885813		
		- Накладные расходы	Тенге							166279	
		- Сметная прибыль	Тенге							259093	
	ИТОГО по акту:		Тенге								3497734
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								41973
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								3539707
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								77874
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								3617580
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								72352
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								3689932
	в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**Тенге**								3874063
	НДС 12%		Тенге								464888
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								4338951
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**3905056**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____ Байдаулетов А.Б.

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346
_____ Бижанов К.Х.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье Дом", БИН 961240000226
Эксперт_____ Мехбалиев А.М.
Приказ №

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070