Қазақстан
Республикасы

«СпецСтрой
Согласование»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СпецСтрой
Согласование»

СПЕЦСТРОЙ СОГЛАСОВАНИЕ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: не задано

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **174 208,515** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **18 665,198** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
	Расчет	Проектные работы			1 345,500	1 345,500
	Расчет	Инженерные изыскания на строительство			753,334	753,334
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			232,502	232,502
		Итого по части I			2 331,336	2 331,336
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

	4-02	Уличное электроосвещение территорий. Молодежный парк	25 222,851	192,000		25 414,851
		Итого по главе 4	25 222,851	192,000		25 414,851
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Генеральный план. Молодежный парк	97 521,260	1 011,876		98 533,136
		Итого по главе 7	97 521,260	1 011,876		98 533,136
		Итого по главам 1-7	122 744,111	1 203,876		123 947,987
		сметная з/плата				24 872,227
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,553
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	122 744,111	1 203,876		123 947,987
		Сметная прибыль (5)%	6 137,206			6 137,206
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	6 197,399			6 197,399
		Итого по части II	135 078,716	1 203,876		136 282,592
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом (136282,592*1,12%)			1 526,365	1 526,365
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (136282,592*0,46%)			626,900	626,900
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (135078,716+1203,876*0,2)*2,90%			3 924,265	3 924,265
		Итого по части III			6 077,530	6 077,530
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	135 078,716	1 203,876	8 408,866	144 691,458
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -%				
		2024 г. -100%	135 078,716	1 203,876	8 408,866	144 691,458
		В текущих и прогнозных ценах	145 209,620	1 294,167	9 039,531	155 543,317
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	145 209,620	1 294,167	9 039,531	155 543,317
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			18 665,198	18 665,198
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%				
		2024 г. - 12%			18 665,198	18 665,198
		Всего по сводному сметному расчету	145 209,620	1 294,167	27 704,729	174 208,515

		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.				
		2024 г.	145 209,620	1 294,167	27 704,729	174 208,515
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "СпецСтрой согласование" **Биманов А.А.**

Объектная смета №4-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство Уличное электроосвещение территорий. Молодежный парк

(наименование объекта)

Сметная стоимость	25414,851	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,814	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	4795,4	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-02-00-01-01	Уличное электроосвещение территорий	25 222,851	192,000		25 414,851	1,814	4 795,400	
		Итого по разделу:	**25 222,851**	**192,000**		**25 414,851**	**1,814**	**4 795,400**	
		Всего:	**25 222,851**	**192,000**	**0,000**	**25 414,851**	**1,814**	**4 795,400**	**0,000**

Директор ТОО "СпецСтрой согласование" **Биманов А.А.**

Наименование стройки: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района" Форма 4

Наименование объекта: Уличное электроосвещение территорий. Молодежный парк **аказ** Парк Байгетобе

Локальная смета № 4-02-00-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Уличное электроосвещение территорий

Основание: 71-10/08/2023-ЭНО

Сметная стоимость	**25414,851**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4795,4**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,814**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**25 414 851**
		Раздел 1. Шкаф управления наружным освещением (ШУНО), ИТОГО:	тенге			**5 819 154**
		Подраздел 1.1. , ИТОГО	тенге			**306 732**
1	**6124-0303-0301 Кклим = 1,06**	**Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм, устанавливаемого на стене**	**шт.**	**1**	**32725**	**32 725**
2	**580-000-0001 (кпл)**	**ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» автоматизированная система управления ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» наружным освещением (Габаритные размеры (Г×Ш×В) 800×1100×280)**	**1 компл.**	**1**	**192000**	**192 000**
3	**247-201-0830**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54**	**1 шт.**	**1**	**82007**	**82 007**
		Подраздел 1.2. Фундамент для ШУНО, ИТОГО	тенге			**378 348**
4	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,15**	**20434**	**3 065**
5	**6103-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3**	**м3**	**0,25**	**40434**	**10 109**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,25375	42778	10 855

6	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**1,00184**	**344381**	**345 015**
7	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00122**	**1062443**	**1 296**
8	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / МН548**	**1 т**	**0,00122**	**1173745**	**1 432**
9	**6103-0701-0806 Кклим = 1,08**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00438**	**313124**	**1 371**
		неучтенные ресурсы				
9.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00438	1188348	5 205
		Подраздел 1.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**183 402**
10	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1,62**	**402**	**651**
11	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1,62**	**64**	**104**
12	**6124-0203-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**16,85**	**1534**	**25 848**
13	**6124-0203-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**12**	**11202**	**134 424**
14	**6124-0203-0104 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя, МГ 16**	**шт.**	**3**	**7399**	**22 197**
15	**243-907-5101**	**Болт анкерный М6х8х65**	**1000 шт.**	**0,003**	**59184**	**178**
		Подраздел 1.4. Установка в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ, ИТОГО	тенге			**265 473**
16	**247-201-1433**	**Шкаф ШУЗ**	**1 шт.**	**1**	**219167**	**219 167**
17	**6119-0602-0202 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5536**	**5 536**
18	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6273**	**6 273**
19	**247-301-0211**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**1 шт.**	**1**	**19519**	**19 519**
20	**247-204-3402**	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА**	**1 шт.**	**1**	**14978**	**14 978**
		Подраздел 1.5. Кабели, ИТОГО	тенге			**4 685 199**
21	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**119,64**	**402**	**48 095**

22	6101-0101-0211 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	59,82	489	29 252
23	412-102-0101	Вывоз лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	104,69	278	29 104
24	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	119,64	64	7 657
25	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	997	785	782 645
26	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	59,82	10392	621 649
27	6124-0201-3101 Кклим = 1,06	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	104	540	56 160
28	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	104	1014	105 456
29	6124-0201-0601 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	1028	1716	1 764 048
30	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	10,2	239	2 438
31	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	95,88	99	9 492
32	241-211-1001	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 40 мм, на защелке IP 54	1 шт.	5	429	2 145
33	243-107-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	1 км	0,0102	1373578	14 010
34	243-118-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	1 км	0,0958	5369793	514 426
35	243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	1 км	0,0051	1770474	9 029
36	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	1 км	1,04346	600158	626 241
37	6124-0201-1801 Кклим = 1,06	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	шт.	6	2553	15 318

38	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	10838	21 676
39	243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	1 шт.	4	6500	26 000
40	243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,2	1792	358
		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			19 230 040
		Подраздел 2.1. Опоры освещения, ИТОГО	тенге			17 272 045
41	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,2	22251	26 701
42	6103-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	9,375	30486	285 806
		неучтенные ресурсы				
42.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,5625	42778	409 065
43	1133-0301-0401 Кклим = 1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	75	93567	7 017 525
44	247-306-1301	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием LI-P-4,0 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=4,0м; толщина стенки 3 мм	1 шт.	75	120194	9 014 550
45	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00027	408199	110
46	6124-0201-0401 Кклим = 1,06	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 2,5 мм2	шт.	300	700	210 000
47	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3	5671	17 013
48	6119-0301-0202 Кклим = 1,08	Прокладка с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	75	1645	123 375
49	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	76,5	172	13 158
50	243-104-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х2,5 (ок)-1	1 км	0,306	124212	38 009
51	6124-0303-0303 Кклим = 1,06	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31882	63 764
52	245-405-1701	Шкаф распределительный ШС-0,4кВ	1 шт.	1	39280	39 280
53	247-201-0501	Щит ЩУ-0,4 кВ (шкаф учета)	1 шт.	1	13689	13 689
		Подраздел 2.2. Заземление опор освещения, ИТОГО	тенге			133 995

54	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7399	110 985
55	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1534	23 010
		Подраздел 2.3. Светильники, ИТОГО	тенге			1 824 000
56	6124-0202-0401 Кклим = 1,06	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	75	15361	1 152 075
57	247-102-3726	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО AURA 65W 5850Lm 485x485x60 6500K IP20	1 шт.	75	8959	671 925
		Раздел 3. Прочие, ИТОГО:	тенге			365 656
		Подраздел 3.1. , ИТОГО	тенге			365 656
58	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	22251	13 351
59	7101-0601-0102 Кклим = 1,08	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 м2	м3	0,41	15731	6 450
60	226-102-0206	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 18	1 шт.	1	344500	344 500
61	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 130/200	1 т	0,006	226071	1 356

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-00-01-01

Уличное электроосвещение территорий

Основание: 71-10/08/2023-ЭНО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1431		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7		
		Итого ФОТ				**7 495 140**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,49765104	15606 4135,32	7 766
2	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	3,91572792	12454 3460,32	48 766
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,42514	18120 4135,32	43 944

4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,764719	53	147
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,9017575	13528 2895,48	39 255
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,87937534	12776 4058,74	75 115
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	133,65	10839 3460,32	1 448 632
8	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	41,228064	26	1 072
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	41,228064	8650 2378,64	356 623
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,16848	12275 3460,32	2 068
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0280665	11560 2895,48	324
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	76,796152	9727 3396,24	746 996
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,96876	8327 2895,48	8 067
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,67236143	258	2 753
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,04166748	1368	57

16	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	4,597008	369	1 696
17	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,592	85	220
18	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00571212	1114	6
19	321-206-0301	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	0,07412472	14855 3460,32	1 101
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	113,6166397	8224 2895,48	934 383
21	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,5758	21	54
22	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,3608	23	31
23	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,93752	18	35
		Итого по машинам и механизмам		**449,9255907**		**3 719 113**

Материалы

1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,07	11508	23 822
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1725	9928	1 713
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	59,82	10392	621 649
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,81625	42778	419 920
5	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001353	46809	63
6	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,002337	37836	88

7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1392	457747	63 718
8	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1458	334661	48 794
9	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,041405	482081	19 961
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01525	566	9
11	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,1296	705	796
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,609375	2146	7 746
13	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01728	3382574	58 451
14	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00184	344381	345 015
15	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,05	116869	122 712
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0656	109412	7 177
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00259875	64705	168
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 130/200	т	0,006	226071	1 356
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00053	1510113	800
20	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	40
21	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22995	1136	261
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,29075	826	1 892
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,03066	2284	70
24	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,87065	1215	3 488
25	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,33494625	33	11
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,169625	3059	18 873
27	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0104	1103	11

28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,472625	7007	10 319
29	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,045	1123774	50 570
30	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / МН548	т	0,00122	1173745	1 432
31	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00438	1188348	5 205
32	226-102-0206	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 18	шт.	1	344500	344 500
33	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000624	705879	440
34	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	902233	81
35	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	76,5	172	13 158
36	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10,2	239	2 438
37	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	95,88	99	9 492
38	241-211-1001	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 40 мм, на защелке IP 54	шт.	5	429	2 145
39	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	54,75	17	931
40	243-104-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,306	124212	38 009
41	243-107-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	км	0,0102	1373578	14 010
42	243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,0051	1770474	9 029
43	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	1,04346	600158	626 241
44	243-118-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	км	0,0958	5369793	514 426
45	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,07175	278385	298 359

46	243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,2	1792	358
47	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838	21 676
48	243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5Х10-35, без брони	шт.	4	6500	26 000
49	243-907-5101	Болт анкерный М6х8х65	1000 шт.	0,003	59184	178
50	245-405-1701	Шкаф распределительный ШС-0,4кВ	шт.	1	39280	39 280
51	247-102-3726	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО AURA 65W 5850Lm 485x485x60 6500K IP20	шт.	75	8959	671 925
52	247-201-0501	Щит ЩУ-0,4 кВ (шкаф учета)	шт.	1	13689	13 689
53	247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82007	82 007
54	247-201-1433	Шкаф ШУЗ	шт.	1	219167	219 167
55	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	14978	14 978
56	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,75	3436	2 577
57	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19 519
58	247-306-1301	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием LI-P-4,0 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=4,0м; толщина стенки 3 мм	шт.	75	120194	9 014 550
59	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00027	408199	110
60	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,261844	2313	606
61	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005535	278998	15
62	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,9	421	379
63	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,75	492	369
64	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	1562871	94
65	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,074544	1438	107

66	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00566	7763690	43 942
67	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	36,84725	1293	47 643
68	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	104,856	322	33 764
69	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3	5671	17 013
70	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2224768	501	111
71	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	93332	448

Итого по материалам **13 979 895**

Перевозка грузов

1	412-102-0101	Вывоз лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	104,69	278	29 104

Итого по перевозке грузов **29 104**

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» автоматизированная система управления ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» наружным освещением (Габаритные размеры (Г×Ш×В) 800×1100×280)	компл.	1	192000	192 000

Итого по инженерному оборудованию **192 000**

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 4-02-00-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района"	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №4-02 Наименование: Уличное электроосвещение территорий. Молодежный парк	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-02-00-01-01Уличное электроосвещение территорий 71-10/08/2023-ЭНО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Шкаф управления наружным освещением (ШУНО)	
	1
1	**6124-0303-0301 1**
2	**580-000-0001 (кпл) ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» автоматизированная система управления ШУНО АСУНО «SANAULIGHT» наружным освещением (Габаритные размеры (Г×Ш×В) 800×1100×280) 1 компл. 1 192000**
3	**247-201-0830 1**
	2 Фундамент для ШУНО

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 4-02-00-01-01

№ п/п	Показатели
4	6101-0108-0102 0,15
5	6103-0101-0201 0,25
6	214-403-0103 1,00184
7	6103-0701-0807 0,00122
8	222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / МН548 0,00122
9	6103-0701-0806 0,00438
	3 Заземление
10	6101-0102-0105 1,62
11	6101-0106-0105 1,62
12	6124-0203-0202 16,85
13	6124-0203-0101 12
14	6124-0203-0104 Монтаж заземлителя, МГ 16 3
15	243-907-5101 Болт анкерный М6х8х65 3
	4 Установка в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ
16	247-201-1433 Шкаф ШУЗ 1
17	6119-0602-0202 1
18	6124-0303-0601 1
19	247-301-0211 1
20	247-204-3402 1

№ п/п	Показатели
	5 Кабели
21	6101-0102-0105 119,64
22	6101-0101-0211 59,82
23	412-102-0101 Вывоз лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км 104,69
24	6101-0106-0105 119,64
25	6124-0201-0201 997
26	211-401-0101 59,82
27	6124-0201-3101 104
28	6124-0201-0801 104
29	6124-0201-0601 1028
30	241-207-0205 10,2
31	241-207-0305 95,88
32	241-211-1001 Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 40 мм, на защелке IP 54 5
33	243-107-0803 0,0102
34	243-118-0806 0,0958
35	243-107-1003 0,0051
36	243-113-1102 1,04346
37	6124-0201-1801 6
38	243-903-1501 2

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 4-02-00-01-01

№ п/п	Показатели
39	243-903-2901 4
40	243-902-0201 20
Раздел №2 Светотехническое оборудование	
	1 Опоры освещения
41	6101-0108-0102 1,2
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0604
42	6103-0101-0101 9,375
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
43	1133-0301-0401 75
44	247-306-1301 75
45	261-107-0201 0,00027
46	6124-0201-0401 300
47	261-404-0530 300
48	6119-0301-0202 Прокладка с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм 75
49	241-207-0204 76,5
50	243-104-0601 0,306
51	6124-0303-0303 2
52	245-405-1701 Шкаф распределительный ШС-0,4кВ 1
53	247-201-0501 Щит ЩУ-0,4 кВ (шкаф учета) 1

№ п/п	Показатели
	2 Заземление опор освещения
54	6124-0203-0104 15
55	6124-0203-0202 15
	3 Светильники
56	6124-0202-0401 75
57	247-102-3726 75
Раздел №3 Прочие	
	1
58	6101-0108-0102 0,6
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0604
59	7101-0601-0102 0,41
60	226-102-0206 1
61	216-201-0104 Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 130/200 0,006

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Генеральный план. Молодежный парк

(наименование объекта)

Сметная стоимость	98533,136	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,74	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	20076,827	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-02-01	Генеральный план	97 521,260	1 011,876		98 533,136	8,740	20 076,827	
		Итого по разделу:	**97 521,260**	**1 011,876**		**98 533,136**	**8,740**	**20 076,827**	
		Всего:	**97 521,260**	**1 011,876**	**0,000**	**98 533,136**	**8,740**	**20 076,827**	**0,000**

Наименование стройки: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района" Форма 4

Наименование объекта: Генеральный план. Молодежный парк **аказ** Парк Байгетобе

Локальная смета № 7-01-00-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

Основание: 71-10/08/2023-ГП

Сметная стоимость	**98533,136**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**20076,827**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**8,74**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**98 533 136**
		Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**891 123**
		Подраздел 1.1. Растительный грунт, ИТОГО	тенге			**891 123**
1	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (складирование во временный отвал)**	**м3**	**2575,5**	**93**	**239 522**
2	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**2575,5**	**80**	**206 040**
3	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Восстановление растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2575,5**	**93**	**239 522**
4	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**2575,5**	**80**	**206 040**
		Раздел 2. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**42 148**
		Подраздел 2.1. , ИТОГО	тенге			**42 148**
5	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**204,6**	**115**	**23 529**
6	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**204,6**	**91**	**18 619**
		Раздел 3. Вытесненный грунт , ИТОГО:	тенге			**2 013 413**

		Подраздел 3.1. , ИТОГО	тенге			**2 013 413**
7	**6101-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**901,728**	**477**	**430 124**
8	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**67,872**	**8979**	**609 423**
9	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**872,64**	**64**	**55 849**
10	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**96,96**	**3906**	**378 726**
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**872,64**	**618**	**539 292**
		Раздел 4. Покрытие тротуаров брусчаткой - 2040,4 м2, ИТОГО:	тенге			**46 822 030**
		Подраздел 4.1. , ИТОГО	тенге			**46 822 030**
12	**7101-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ. 200 мм**	**м3**	**408,08**	**14549**	**5 937 156**
13	**7101-0403-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**2040,4**	**2293**	**4 678 637**
14	**7101-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ. 60 мм**	**м3**	**122,424**	**14549**	**1 781 147**
15	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**2040,4**	**4375**	**8 926 750**
16	**255-102-0111**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 / цена для Акмолинской области**	**1 м2**	**2040,4**	**6893**	**14 064 477**
17	**7101-0301-0601 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**1761**	**5349**	**9 419 589**
18	**255-101-0102**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 / БР 100.20.8 / цена для г. Атырау**	**1 м3**	**28,176**	**71489**	**2 014 274**
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**41 372 077**
		Подраздел 5.1. Деревья, ИТОГО	тенге			**10 461 154**
19	**6113-0102-0216 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**152**	**10699**	**1 626 248**
20	**6113-0103-0108 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м**	**шт.**	**152**	**33901**	**5 152 952**
21	**254-101-0204**	**Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**1 шт.**	**52**	**35121**	**1 826 292**
22	**254-101-1204**	**Туя восточная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**1 шт.**	**46**	**26088**	**1 200 048**
23	**254-103-3904**	**Тополь пирамидальный Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**1 шт.**	**54**	**12141**	**655 614**

		Подраздел 5.2. Газон, ИТОГО	тенге			**7 222 437**
24	**6113-0112-0101 Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м2**	**8487**	**167**	**1 417 329**
25	**6113-0112-0106 Кклим = 1,08**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**8487**	**684**	**5 805 108**
		Подраздел 5.3. Кустарники, ИТОГО	тенге			**23 688 486**
26	**6113-0113-0201 Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для цветника**	**м2**	**877**	**1988**	**1 743 476**
27	**6113-0113-0301 Кклим = 1,08**	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	**м2**	**877**	**7583**	**6 650 291**
28	**290-000-0001 (кпл)**	**Цветник из многолетников**	**1 м2**	**877**	**4000**	**3 508 000**
29	**6113-0108-0101 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м**	**1207,8**	**602**	**727 096**
30	**6113-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м**	**1207,8**	**2362**	**2 852 824**
31	**261-501-0120**	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома**	**1 шт.**	**1200**	**800**	**960 000**
32	**290-000-0002 (кпл)**	**Однорядная живая изгородь, Саженец, с комом 0.5х0.5х0.4м**	**1 м**	**1207,8**	**6000**	**7 246 800**
		Раздел 6. МАФ, ИТОГО:	тенге			**7 392 345**
		Подраздел 6.1. , ИТОГО	тенге			**7 392 345**
33	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**43**	**148370**	**6 379 910**
34	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**43**	**23545**	**1 012 435**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02-01

Генеральный план

Основание: 71-10/08/2023-ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		7960		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,9		
		Итого ФОТ				**35 791 843**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	68,53286016	15606 4135,32	1 069 524
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	16,37298576	20693 4135,32	338 806
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	24,44404262	17601 4135,32	430 240

4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	26,59392	11924 3460,32	317 106
5	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	6,52212	21168 7595,64	138 060
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	50,179068	12776 4135,32	641 088
7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	37,9024704	12275 3460,32	465 253
8	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,305448	9491 2895,48	31 372
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	31,19020733	11560 2895,48	360 559
10	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	53,1075312	666	35 370
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	24,739344	8327 2895,48	206 005
12	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,2232208	15769 4135,32	413 514
13	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	18,9512352	16353 4135,32	309 910
14	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	40,56445786	19838 4135,32	804 718
15	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	390,9815309	12288 2895,48	4 804 381
16	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	22,9177728	89	2 040

17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,760752	8224 2895,48	6 256
18	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,58298	8822 2895,48	40 431
19	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	48,479904	34	1 648
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	98,957376	18	1 781
21	398-888-8214	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	43	456 106	19 608 4 558
22	398-888-8230	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	43		
		Итого по машинам и механизмам		**1081,309227**		**10 437 668** **4 558**

Материалы

1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,404	10121	206 509
2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	46,31708	9973	461 920
3	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	246,8884	10121	2 498 757
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	700,8774	10392	7 283 518
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,679	42778	2 937 950
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,0566	36800	38 883
7	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	304		
8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,9937	100268	300 172
9	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,07016	109412	7 676

10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,61	826	14 546
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	1382,0286	33	45 607
12	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,04	7007	21 301
13	254-101-0204	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	52	35121	1 826 292
14	254-101-1204	Туя восточная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	46	26088	1 200 048
15	254-103-3904	Тополь пирамидальный Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	54	12141	655 614
16	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	169,74	3241	550 127
17	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 / БР 100.20.8 / цена для г. Атырау	м3	28,176	71489	2 014 274
18	255-102-0111	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 / цена для Акмолинской области	м2	2040,4	6893	14 064 477
19	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,011576	316977	3 669
20	261-501-0105	Перегной	м3	17,54	4240	74 370
21	261-501-0120	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт.	1200	800	960 000
22	290-000-0001	Цветник из многолетников	м2	877	4000	3 508 000
23	290-000-0002	Однорядная живая изгородь, Саженец, с комом 0.5х0.5х0.4м	м	1207,8	6000	7 246 800
24	298-888-8214	Материалы УСН 8601	шт.	43	124767	5 364 981
25	298-888-8230	Материалы УСН 8601	шт.	43	13	559

Итого по материалам **51 286 052**

Инженерное оборудование

1	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	43	23532	1 011 876

Итого по инженерному оборудованию **1 011 876**

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 7-01-00-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Строительство молодежного парка в с.Байгетобе Макатского района"	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №7-01 Наименование: Генеральный план. Молодежный парк	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-02-01Генеральный план 71-10/08/2023-ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Вертикальная планировка	
	1 Растительный грунт
1	**6101-0104-0105 Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (складирование во временный отвал) 2575,5**
2	**6101-0104-0113 2575,5**
3	**6101-0104-0105 Восстановление растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 2575,5**
4	**6101-0104-0113 2575,5**

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 7-01-00-02-01

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Планировка территории	
	1
5	6101-0104-0106 204,6
6	6101-0104-0114 204,6
Раздел №3 Вытесненный грунт	
	1
7	6101-0101-0105 901,728
8	6101-0201-0202 67,872 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;
9	6101-0106-0105 872,64
10	6101-0206-0102 96,96
11	6101-0107-0501 872,64
Раздел №4 Покрытие тротуаров брусчаткой - 2040,4 м2	
	1
12	7101-0401-0101 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ. 200 мм 408,08
13	7101-0403-0501 2040,4
14	7101-0401-0101 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ. 60 мм 122,424
15	6113-0301-0101 2040,4
16	255-102-0111 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 / цена для Акмолинской области 2040,4 С=6893
17	7101-0301-0601 1761
18	255-101-0102 Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 / БР 100.20.8 / цена для г. Атырау 28,176 С=71489
Раздел №5 Озеленение	
	1 Деревья
19	6113-0102-0216 152
20	6113-0103-0108 152
21	254-101-0204 52
22	254-101-1204 46
23	254-103-3904 54
	2 Газон
24	6113-0112-0101 8487
25	6113-0112-0106 8487
	3 Кустарники
26	6113-0113-0201 Подготовка почвы для цветника 877
27	6113-0113-0301 877
	Ресурс удален 261-501-0121
28	290-000-0001 (кпл) Цветник из многолетников 1 м2 877 4000
29	6113-0108-0101 1207,8
30	6113-0109-0101 1207,8
31	261-501-0120 1200 С=800

Заказ Парк Байгетобе Локальная смета № 7-01-00-02-01

№ п/п	Показатели
32	**290-000-0002 (кпл) Однорядная живая изгородь, Саженец, с комом 0.5х0.5х0.4м 1 м 1207,8 6000**
Раздел №6 МАФ	
	1
33	**8601-0302-0303 43**
34	**8601-0303-0201 43**