N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на едини.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,5	0,14	1677	7	105 --	--	
148	E0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	2,1	92,14	0,07	193 --		115	0,33	1
		м2		52,2	0,02	110 --		105 --	--	
149	E0115-163-5 т.ч. п-1,25	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных, при окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен) добавлять на 1 м2 окрашиваемой поверхности	3,18	201,76	0,07	642 --		540	0,43	1
		м2		161,82	0,02	515 --		105 --	--	
		Кровля								
150	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	12	207,96	1,19	2495	14	392	0,16	2
		м2		27	0,45	324	5	119 --	--	
151	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	12	189,45	4,72	2273	57	1038	0,4	5
		м2		70,88	1,78	851	21	119	0,01 --	
152	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	12	148,03	4,93	1776	59	444	0,19	2
		м2		29,25	1,85	351	22	119	0,01 --	
153	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,472	7634 --		18871 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
154	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12	201,59	15,94	2419	191	580	0,24	3
		м2		34,65	5,96	416	72	119	0,03 --	
155	E0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	12	31,03	0,7	372	8	11 --	--	
		м2		0,55	0,25	7	3	119 --	--	

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике								
156			18,5	809,78	30,23	14981	559	1339	0,28	5
		м2		49,5	11,32	916	209	119	0,06	1
157	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	5	138,67	3,34	693	17	269	0,28	1
		м		44,42	0,8	222	4	119		
158	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,6	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	
159	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	
160	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	
161	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	1	2890		2890				
		шт								
162	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	
163	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,38465	12300		4731				
		м2								
		Разные работы								

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлическая лестница								
164	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0919	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1260 463	503 143	545 90	28,9 5,46	3 1
165	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,0919 --	154400 -- --	-- --	14189 -- --	-- --	-- --	-- --	
166	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0919 --	18000 -- --	-- --	1654 -- --	-- --	-- --	-- --	
167	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,36	3058,7 112,5	97,07 36	1101 41	35 13	63 118	0,78 -- 0,18 --	
168	E0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В7,5 м3	0,24	8153,42 146,25	100,65 38,03	1957 35	24 9	46 105	0,97 -- 0,19 --	
169	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,6	2507,27 123,75	100,89 38,25	4012 198	161 61	306 118	0,85 0,18 --	1
170	E0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 м3	11,837	802,15 195,75	403,56 107,44	9495 2317	4777 1272	4773 133	1,25 0,38	15 4
171	C143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см м2	45,6 --	3130 -- --	-- --	142728 -- --	-- --	-- --	-- --	
172	E0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,1	18745,75 6633	203,35 76,5	1875 663	20 8	671 100	44,66 0,38 --	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1782557	103782			744
			Тенге			123953	31567			127
			Тенге			1731192				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			548677				
		Материалы -	Тенге				137805			
		Всего заработная плата -	Тенге			307660				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671782				
		Местные материалы -	Тенге			157102				
		Накладные расходы -								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2001592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				161371			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44392				
		Материалы -	Тенге			6647				
		Всего заработная плата -	Тенге				16732			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14189				
		Накладные расходы -	Тенге			15059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3567				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				18991			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6973				
		Материалы -	Тенге			3076				
		Всего заработная плата -	Тенге				983			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2890				
		Сдача и испытание -	Тенге			48				
		Накладные расходы -	Тенге			1258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2073334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							957
		Сметная заработная плата -	Тенге				181533			
		РАЗДЕЛ 8. Технологическое оборудование								
173 Ц0107-218-1		Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0, 17 --	
С Прайс ТОО 174 Ульба-Электро		Погружной скваженный насос KSP-6-NL151-A-6-2	2	130808,73 --		261617 --	--	--	--	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
175	У65-41-Б36 СКПЭ	Панели управления электрическими приводами механизмов ПУ8211-23Х2	1	4231,98 --		4232 --		2139	13	13
				2251,98 --		2252 --		95 --	--	
		устр-во								
176	С Прайс ТОО Ульба-Электро	Шкаф управления насосом с частотно регулируемым приводом,7,5квт,400В, 50Гц (800х600х300) ШУПН ЧРП-380-5,5	1	216345,08 --		216345 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03 --	
178	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23 --	
		комплект		41,72 --		42 --		128 --	--	
179	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07 --	
180	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	1	11400 --		11400 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
181	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144	2,25	720	11	130	0,01 --	
182	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500 --		14000 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
183	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110 --		4110 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
184	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202 --		2828 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384 --		1152 --		--	--	--
		шт	_	--	--	--		--	--	--
186	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	4	965,42	12,21	3862	49	499	0,56	2
				92,93	4,57	372	18	128	0,02 --	
		м								
187	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	7,2	693,07	10,34	4990	74	745	0,43	3
				76,95	3,87	554	28	128	0,02 --	
		м								
188	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	5,8	2512,62	45,33	14573	263	2281	1,66	10
				290,25	16,97	1683	98	128	0,08 --	
		м								
189	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, конец, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23 --	
		шт								
190	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	646 --		646 --		--	--	--
		шт.	_	--	--	--		--	--	--
191	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2553 --		2553 --		--	--	--
		шт.	_	--	--	--		--	--	--
192	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00848	247994,13	49389,75	2103	419	898	312,7	3
				62775	18657	532	158	130	91,12	1
		т								
193	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	0,5	3564,63	70,85	1782	35	242	1,98	1
				351	26,53	176	13	128	0,13 --	
		м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	1240,75	20,8	1241	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04 --	
195	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	6,3	2512,62	45,33	15830	286	2477	1,66	10
		м		290,25	16,97	1829	107	128	0,08	1
196	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,5	2029,57	27,87	1015	14	122	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	128	0,05 --	
197	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	285120,61	30429,76	285	30	61	205 --	
		км		35550	11495,25	36	11	130	56,14 --	
198	E0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0005	430521,51	68116,36	215	34	46	256 --	
		км		44550	25731	22	13	130	125,67 --	
199	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0005	695465,89	94100,49	348	47	60	323 --	
		км		56025	35547,75	28	18	130	173,61 --	
200	E0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0063	566134,23	80990,95	3567	510	647	278	2
		км		48375	30595,5	305	193	130	149,43	1
201	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,8	0,05	153 --		37	0,03 --	
		м2		5,81	0,02	41 --		90 --	--	
202	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	7	16,64	0,02	116 --		28	0,02 --	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,39 --		31 --		90 --	--	
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
203 E0122-14-1			0,0072	180453,4	29493,95	1299	212	435	203	1
		км		35325	11142	254	80	130	54,42	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			608449	3314			110
			Тенге			18855	959			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			477963				
		Транспортные расходы -	Тенге			52576				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			530538				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16082				
		Материалы -	Тенге			3918				
		Всего заработная плата -	Тенге				1447			
		Накладные расходы -	Тенге			1045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1590				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13009			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32776				
		Материалы -	Тенге			28639				
		Всего заработная плата -	Тенге				2989			
		Накладные расходы -	Тенге			3858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3568			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81628				
		Материалы -	Тенге			39071				
		Всего заработная плата -	Тенге				5378			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36689				
		Сдача и испытание -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			6884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5311				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	обслуживающих
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			691279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22988			
		РАЗДЕЛ 9. Герметизированный оголовок								
204	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0412	204796,82	39324,82	8438	1620	2422	147,7	6
		т		30375	14854,5	1251	612	130	72,55	3
205	Е0109-5-1	Устройство металлоконструкций	0,0378	15193,31	1453,33	574	55	269	43,7	2
		т		7492,5	421,38	283	16	90	1,59	
206	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0378	147100	--	5560	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
207	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	--	149	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
208	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
209	С130904-48	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 50 мм	1	4050	--	4050	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
210	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	--	227	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
211	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202	--	202	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19674	1714			9
			Тенге			1789	644			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8587				
		Материалы -	Тенге			5566				
		Всего заработная плата -	Тенге				1863			

нфр и № озиции рматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и машинистов	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единиц.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149				
	Накладные расходы -	Тенге			2422				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				363			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11670				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата -	Тенге				2227			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6135				
	Материалы -	Тенге			236				
	Всего заработная плата -	Тенге				299			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5560				
	Накладные расходы -	Тенге			269				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6788				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				340			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4952				
	Материалы -	Тенге			180				
	Всего заработная плата -	Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4479				
	Накладные расходы -	Тенге			346				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5616				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24074				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -	Тенге				2888			
	Насосная станция 2-го подъема (2-4-2)								
	Технологическая часть								
12-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	2	218,3	7,8	437	16	323	1	2
	м		207 --		414 --		90 --	--	
. и вып.14 СН 8.02-04-2002, РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	432 --		873 --	--	--	—	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
214	E0122-34-I	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
215	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	646 –		2584 –	–	–	–	
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	
216	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН	Фланец на втулку DN 110	4	2553 –		10212 –	–	–	–	
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	
217	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	32	156,43	21,43	5006	686	5242	0,6	19
		фланец		126 –		4032 –		130 –	–	
218	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	32	552 –		17664 –	–	–	–	
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	
219	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0448	247994,13	49389,75	11110	2213	4743	312,7	14
		т		62775	18657	2812	836	130	91,12	4
220	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	12	688,9	55,8	8267	670	6907	4	48
		шт		626	13,5	7512	162	90	0,08	1
221	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из	12	12756	–	153072	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
222	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	645,8	58,9	2583	236	2140	4	16
		шт		581	13,5	2324	54	90	0,08 –	
223	С ПрайсТОО"SIG METEKX"	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN16	4	7802,42 –		31210 –	–	–	–	
		шт	–	–	–	–	–	–	–	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т								
224	Ц0107-218-2		4	6282	508	25128	2032	17383	28	112
		шт		4770	58,5	19080	234	90	0,34	1
225	С Прайс ТОО Ульба-Электро	Насосная станция KHD-40-250NE-NL-SI-G-15/2	1	223031,07 --		223031 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
226	С Прайс ТОО Ульба-Электро	Насосная станция KHD-32-200NA-NL-SI-G-7.5/2	3	159251,61 --		477755 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
227	У65-41-Б36 СКЦЭ	Панели управления электрическими приводами механизмов ПУ8211-23Х2	4	4231,98 --		16928 --		8558	13	52
		устр-во		2251,98 --		9008 --		95 --	--	
228	С Прайс ТОО Ульба-Электро	Шкаф управления насосом с частотно регулируемым приводом,15квт,400В (1000х600х400) ШУПН ЧРП-380-15	1	309064,4 --		309064 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
229	С Прайс ТОО Ульба-Электро	Шкаф управления насосом с частотно регулируемым приводом,7,5 квт,400В, 50Гц (800х600х300) ШУПН ЧРП-380-7,5	3	262704,74 --		788114 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
230	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,203852	33857	2296	6902	468	5623	183	37
		т		30380	270,01	6193	55	90	1,57 --	
231	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	22,6904	629 --		14272 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
232	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328 --		2624 --	--	--	--	

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
	С130904-67									
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	2760	--	22080	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2133905	7536			14
			Тенге			53687	1703			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			1797965				
		Транспортные расходы -	Тенге			197776				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1995741				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			60244				
		Материалы -	Тенге			12293				
		Всего заработная плата -	Тенге				45036			
		Накладные расходы -	Тенге			40983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6074				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			107301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				51183			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48528				
		Материалы -	Тенге			6395				
		Всего заработная плата -	Тенге				8194			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31210				
		Накладные расходы -	Тенге			10652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1598			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9792			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227169				
		Материалы -	Тенге			1440				
		Всего заработная плата -	Тенге				2160			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223381				
		Накладные расходы -	Тенге			2765				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2409502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				63550			
		Резервуар чистой воды ж/б емкостью 250м3								
235 У4-1561-4		Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	2	277345	33974	554690	67948	221033	584	1168
		резерв.		96652	9614	193304	19228	104	34	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			554690	67948			1168
			Тенге			193304	19228			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554690				
		Материалы -	Тенге			293438				
		Всего заработная плата -	Тенге				212532			
		Накладные расходы -	Тенге			221033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33155			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				245687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			822267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				245687			
		РАЗДЕЛ 12. Лок.см. 2-7 Строительство выгреба на 14 м3								
		Земляные работы								
236 Е0101-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110	27,84	26,18	3062	2879	945	0,01	1
		м3		1,66	7,2	183	792	97	0,03	3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах								
247	СН РК 8.02-06-	м3	5,48	12759,49 1552,73	1265,69 474,08	69922 8509	6936 2598	14439 130	9,16 2,32	50 13
	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
248	8.02-04С-2004	м	0,2 --	3240 -- --	 --	648 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
249	8.02-04С-2004	м	1,2 --	3610 -- --	 --	4332 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Установка люков								
250	E0123-24-1	шт	2	209,25 -- 209,25 --		419 -- 419 --		544 -- 130 --		--
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
251	СН РК 8.02-04С-	комплект	2 --	8060 -- --	 --	16120 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
252	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм футляр км	0,00025	176694,44 83025	71861,81 27146,25	44 21	18 7	36 130	441 132,58	-- --
	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
253	РК 8.02-04-2002	м	0,25 --	2999 -- --	 --	750 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
254	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,00025	695465,89 56025	94100,49 35547,75	174 14	24 9	30 130	323 173,61	-- --

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	3830,32	343,97	3830	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,5	1321	4	130	0,03	--
256	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,05272	13711,47	5475,87	723	289	313	28,9	2
		т		5040	1552,87	266	82	90	5,46	--
257	C12021-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,05272	151200	--	7971	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
258	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05272	18000	--	949	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			275526	21782			204
			Тенге			33933	7322			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266082				
		Материалы -	Тенге			112517				
		Всего заработная плата -	Тенге				40908			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17069				
		Местные материалы -	Тенге			81334				
		Накладные расходы -	Тенге			47725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				48066			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8694				
		Материалы -	Тенге			168				
		Всего заработная плата -	Тенге				348			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7971				
		Накладные расходы -	Тенге			313				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				394			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			750				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда [illegible], чел.-ч, рабочих-ст[illegible]ителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслу[illegible]живаю-щих	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			342978				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
	Сметная заработная плата -	Тенге				48461			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			31509465	2189253			30223
		Тенге			4482171	608583			2436
	Стоимость оборудования -	Тенге			14561237				
	Транспортные расходы -	Тенге			1601736				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16162973				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			170657				
	Материалы -	Тенге			16211				
	Всего заработная плата -	Тенге				86160			
	Накладные расходы -	Тенге			90868				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13630			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			277216				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
	Сметная заработная плата -	Тенге				99790			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13933087				
	Материалы -	Тенге			5059180				
	Всего заработная плата -	Тенге				4917003			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1125560				
	Местные материалы -	Тенге			1336713				
	Накладные расходы -	Тенге			5741084				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2871
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				861163			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20854622				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34545
	Сметная заработная плата -	Тенге				5778165			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276302				
	Материалы -	Тенге			7052				
	Всего заработная плата -	Тенге				17378			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244803				
	Накладные расходы -	Тенге			15641				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2346			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			309459				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
	Сметная заработная плата -	Тенге				19725			

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода с. Пятимар Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	54	26.12.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	130 726 428,55	7 922 657,24						950 718,87	8 873 376,11

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Временно И.О.Руководителя: _____ **Муратов Ж.Е.** **2017 года**

(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: _____ **Махметов Т.М.** **2017 года**

(должность, Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ" Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "Таскала Трапс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода с. Пятимар Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	54	26.12.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.ло отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	130 726 428,55	7 922 657,24						950 718,87	8 873 376,11

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Временно И.О.Руководители: Муратов Ж.Е. 2017 года

(должность Ф.И.О. подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Трапс Газ"

Директор: Махметов Т.М. 2017 года

(должность Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Договор: № 54 от 26.12.2016 года

Наименование : "Реконструкция водопровода с. Пятимар Жангалинского района ЗКО"

Форма 2в

АКТ

выполненных работ №9 за июль 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	10000	27,84	26,18	278350	261750	85942	0,01	115
				1,66	7,2	16600	72000	97	0,03	250
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, 2 доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/								
		м3	852,052	262,72 --		223848 --		252948	1,85	1575
				262,72 --		223848 --		113 --	--	
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	10000	6,48	6,48	64794	64794	20406 --	--	
			--		2,1 --		21037	97	0,01	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566992	326544			1690
			Тенге			240448	93037			331
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566992				
		Всего заработная плата -	Тенге				333484			
		Накладные расходы -	Тенге			359295				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				53894			
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			981865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2200
		Сметная заработная плата -	Тенге				387379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			981865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2200
		Сметная заработная плата -	Тенге				387379			