«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Сұлукөл ауылына кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
03.09.2024 ж. № 04-0284/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инженерное проектирование» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0284/24 от 03.09.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Сулуколь Айтекебийского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Сулуколь Айтекебийского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 26.06.2024 г. №061240003738/240104/00 (107).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование», лицензия от 08.02.2018 г. №18002597 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 23.05.2024 года;

постановление акимата Актюбинской области №364 о реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» от 20.12.2023 года;

постановление №330 акимата Айтекебийского района о разрешении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на использование земельного участка площадью 25,2 га для прокладки газопроводов сроком на 2 (два) года от 28.11.2023 года;

гарантийное письмо №07-16/866 о том, что государственный акт на землю будет оформляться до начала СМР, выданное заказчиком от 19.07.2024 года;

письмо-справка исх.№01-02-28 о количестве домов – 144, соц.культ. быт.объектов – 5, и населения – 710 чел., выданное акимом Сулукольского сельского округа от 02.05.2024 года;

архитектурно - планировочное задание №KZ35VUA01040162, утвержденное руководителем ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД, архитектуры, градостроительство и строительства» от 12.12.2023 года;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (2 позиции), утверждённый заказчиком от 16.08.2024 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2024 года, выполненный ТОО «Тұрымтай» (ГСЛ №17006976 от 20.04.2017 года), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям №11 от 25.04.2024 года, выполненный ТОО «ГеоТехЦентр Актобе» (ГСЛ №22007391 от 18.04.2022 года);

письмо исх.№16-1153 о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 №504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» от 29.05.2024 года;

письмо №05-08/935 о начале строительства в 4-м квартале (октябрь) 2024 года, выданное заказчиком от 08.08.2024 года.

Технические условия:

№03-АйГХ-2023-00000075 от 19.07.2023 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план газопровода высокого давления согласован с ГУ «Аппарат акима Сулукольского сельского округа Айтекебийского района», ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» (печати и подписи на листе 2);

рабочий проект согласован с РГП «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области» №KZ85VQR00039563 от 20.05.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Айтекебийский район, село Сулуколь.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническим условием и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	м³/час	695	438,77
2	Газопровод высокого давления	м	857	857
3	Газопровод среднего давления	м	462	462
4	Газопровод низкого давления	м	8 600	8 600
5	ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1	1
6	ГРПШ-13-2Н-У1	шт.	1	1
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 года	млн. тенге	184,826	165,880
7.1	в том числе: СМР	млн. тенге	139,268	122,948
7.2	оборудование	млн. тенге	3,754	3,701
7.3	прочие затраты	млн. тенге	41,804	39,231
8	Нормативный срок строительства	мес.	3,0	3,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Сулуколь Айтекебийского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Сұлукөл ауылына кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям