		КРЫШКА ЛЮКА-10шт								
8	E0110-32-1	**Установка каркаса из брусьев**	0,1	28485,13	318,13	2849	32	857	39,00	4
		м3		7020,00	119,25	702	12	120	0,59	--
9	C11011-791	**Скобяные изделия**	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			59065	69			62
			Тенге			9815	25			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59065				
		Материалы -	Тенге			20001				
		Всего заработная плата -	Тенге				9841			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27600				
		Местные материалы -	Тенге			1579				
		Накладные расходы -	Тенге			12721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11749			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод отводящий (ОТ)								
		Трубопроводы								
10	E0122-31-7	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм**	0,435	12837,13	--	5584	--	6349	72,10	31
		км		11227,50	--	4884	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5584	--			31
			Тенге			4884	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5584				
		Материалы -	Тенге			55				
		Всего заработная плата -	Тенге				4884			
		Местные материалы -	Тенге			645				
		Накладные расходы -	Тенге			6349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35

		Сметная заработная плата -	Тенге				5836			
РАЗДЕЛ 3. Трубопровод спускной (СП)										
		Трубопроводы								
11	E0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,038	10216,13	--	388	--	476	61,80	2
		км		9630,00	--	366	--	130	--	--
		КРЫШКА ЛЮКА								
12	E0110-32-1	**Установка каркаса из брусьев**	0,04	28485,13	318,13	1139	13	343	39,00	2
		м3		7020,00	119,25	281	5	120	0,59	--
13	C11011-791	**Скобяные изделия**	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12568	13			4
			Тенге			647	5			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12568				
		Материалы -	Тенге			848				
		Всего заработная плата -	Тенге				652			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11040				
		Местные материалы -	Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			818				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				774			
РАЗДЕЛ 4. Хоз-питьевой трубопровод (В1)										
		Трубопроводы								
14	E0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,026	10651,88	--	277	--	325	61,80	2
		км		9630,00	--	250	--	130	--	--
15	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,0045	8097,13	--	36	--	47	51,50	--
		км		8032,50	--	36	--	130	--	--
16	E0122-31-8	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм**	0,006	13540,88	--	81	--	88	72,10	--
		км		11227,50	--	67	--	130	--	--

17	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,0287	8287,75	--	238	--	300	51,50	1
		км		8032,50	--	231	--	130	--	--
		КРЫШКА ЛЮКА-3ШТ								
18	E0110-32-1	**Установка каркаса из брусьев**	0,03	28485,13	318,13	855	10	257	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	211	4	120	0,59	--
19	C11011-791	**Скобяные изделия**	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			9767	10			5
			Тенге			795	4			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9767				
		Материалы -	Тенге			638				
		Всего заработная плата -	Тенге				799			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8280				
		Местные материалы -	Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			1017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				951			
		РАЗДЕЛ 5. Трубопровод канализации (К1)								
		КРЫШКА ЛЮКА-2ШТ								
20	E0110-32-1	**Установка каркаса из брусьев**	0,02	28485,13	318,13	570	6	171	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	140	2	120	0,59	--
21	C11011-791	**Скобяные изделия**	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			6090	6			1
			Тенге			140	2			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6090				
		Материалы -	Тенге			423				
		Всего заработная плата -	Тенге				143			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5520				
		Накладные расходы -	Тенге			171				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6637					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата -	Тенге				168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6637					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата -	Тенге				168				
		РАЗДЕЛ 6. Замена трубопроводной обвязки существующего резервуара (2 шт.)									
		Подающий трубопровод									
2	Е0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	50	11,76	--	588	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
3	Е0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,052	10651,88	--	554	--	651	61,80	3
		км		9630,00	--	501	--	130	--	--
		Отводящий трубопровод								
4	Е0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	7	11,76	--	82	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
5	Е0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,009	10651,88	--	96	--	113	61,80	1
		км		9630,00	--	87	--	130	--	--
		Спускной трубопровод								
6	Е0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	7	11,76	--	82	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
7	Е0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,009	10651,88	--	96	--	113	61,80	1
		км		9630,00	--	87	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1498	--			8
			Тенге			1358	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746				
		Материалы -	Тенге			6				
		Всего заработная плата -	Тенге				674			
		Местные материалы -	Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			876				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1719				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				806			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			752				
Материалы -			Тенге			16				
Всего заработная плата -			Тенге				684			
Местные материалы -			Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			876				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1621			

РАЗДЕЛ 7. Фильтр поглотитель 2 шт

28	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	10	362,67	4,19	3627	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
29	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1,68	200,00	--	336	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	0,64	2809,49	1856,11	1798	1188	1264	4,93	3
		м3		812,93	597,97	520	383	140	2,37	2
31	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.6/**	2,36	5148,00	--	12149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-774	**Скобы ходовые**	7,2	129,00	--	929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-18-5	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм**	2	1451,22	12,95	2902	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
34	Е0120-18-11	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 1250 мм**	2	8350,48	64,73	16701	129	1155	2,60	5
		шт		427,61	23,63	855	47	128	0,12	--

35	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0022	444788,62	1733,92	979	4	176	361,00	1
		м3		60966,00	650,25	134	1	130	3,17	--
36	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0006	815398,71	28043,08	489	17	74	499,00	--
		м3		83961,00	10500,76	50	6	130	51,29	--
37	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	913,38	29,90	1827	60	647	1,46	3
		м3		240,98	11,81	482	24	128	0,05	--
39	Е0122-33-5	Колонка управления, колпак	0,0078	247994,13	49389,75	1934	385	826	312,70	2
		м3		62775,00	18657,00	490	146	130	91,12	1
40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,8	100,70	0,07	1188	1	747	0,37	4
		м3		60,30	0,02	712	--	105	--	--
41	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	13,91	0,07	106	1	55	0,04	--
		м3		8,06	0,02	61	--	90	--	--
42	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	7,6	496,94	0,84	3777	6	177	0,02	--
		м3		25,55	0,35	194	3	90	--	--
43	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	802,13	160,59	505	101	179	1,57	1
		м3		210,06	60,66	132	38	105	0,30	--
44	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	1278,77	161,51	243	31	57	1,69	--
		м3		227,03	61,02	43	12	105	0,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			50432	1990			26
			Тенге			4547	685			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24097				
		Материалы -	Тенге			6467				
		Всего заработная плата -	Тенге				2926			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			929				
		Местные материалы -	Тенге			12631				
		Накладные расходы -	Тенге			3556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				533			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29313				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3459			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26335				
Материалы -		Тенге			22590				
Всего заработная плата -		Тенге				2306			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278				
Сдача и испытание -		Тенге			87				
	Накладные расходы -	Тенге			2951				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1757				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31044				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2749			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			60356				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				6208			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			143126	2088			37
		Тенге			22186	721			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117916				
Материалы -		Тенге			28438				
Всего заработная плата -		Тенге				19917			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53369				
Местные материалы -		Тенге			14984				
	Накладные расходы -	Тенге			25510				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3826			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8496				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152031				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
	Сметная заработная плата -	Тенге				23744			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27087				
Материалы -		Тенге			22606				
Всего заработная плата -		Тенге				2990			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278				
Местные материалы -		Тенге			52				
Сдача и испытание -		Тенге			87				
	Накладные расходы -	Тенге			3827				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				574			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1855				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32769				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3564			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			182812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15 5
		Сметная заработная плата -	Тенге				27308			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**182 812**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				4 534				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				680				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**187 346**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				6 492				
		Затраты за выслугу лет 1%				1 873				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				749				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**9 114**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**196 460**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**196 460**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**537 667**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*1 861*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				10 753				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**548 420**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**65 810**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**614 231**				
		Скидка подрядчика 22%				**135 131**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**479 100**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №34 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета 2-1-3. Внеплощадочные сети водопровода (врезка в сущ. сети)							
		РАЗДЕЛ 1. Врезка в сущ. сети водопровда на площадке а. Акмол							
		Земляные работы							
1	Е[redacted]0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	176,54	23,36	22,08	4124	3898	1171	0,01
		м3		1,28	5,56	226	981	97	0,02
2	Е[redacted]0101-164-2 т.ч. п[redacted]–1.55, п-3.180, до[redacted]. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,46	262,72	--	1434	--	1621	1,85
		м3		262,72	--	1434	--	113	--
3	Е[redacted]0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	164,35	5,55	5,55	913	913	288	--
		м3		--	1,80	--	296	97	0,01
4	Е[redacted]0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	8,65	122,18	--	1057	--	1194	0,89
		м3		122,18	--	1057	--	113	--
		Трубопроводы							
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,85	741,80	152,52	4340	892	1603	1,02
		м3		153,68	57,15	899	334	130	0,28
6	Е01[redacted]22-11-8 Изм. и [redacted]оп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,039	112791,01	60473,38	4399	2358	3420	306,00
		км		51300,00	16165,35	2001	630	130	63,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-9[redacted]55 Изм. и доп.вып.[redacted]4 СН РК 8.02-04-2[redacted]002, СН РК 8.02[redacted]03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			39,39	3773,00	--	148618	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
8	Е012[redacted]-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм								
			0,039	13540,88	--	528	--	569	72,10	
		км		11227,50	--	438	--	130	--	
9	Е012[redacted]-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	
10	С130804-[redacted]3677 Изм. и доп.[redacted]вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	6519,00	--	13038	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
11	Е012[redacted]2-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм								
			1	2062,00	537,62	2062	538	1737	5,59	
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181114	9050			
			Тенге			7328	2563			
	Стоимост[redacted]ь общестроительных работ -		Тенге			19458				
	Материал[redacted]ы -		Тенге			415				
	Всего зар[redacted]аботная плата -		Тенге				9891			
	Местные [redacted]материалы -		Тенге			2664				
		Накладные расходы -	Тенге			11938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, С[redacted]тоимость общестроительных работ -		Тенге			33280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11682			
	Стоимост[redacted]ь сантехнических работ -		Тенге			161656				
	Стоимост[redacted]ь материалов и конструкций -		Тенге			161656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9699				
	ВСЕГО, С[redacted]тоимость сантехнических работ -		Тенге			171356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11682			
		РАЗДЕЛ 2. Врезка в сущ. сети водопровода на площадке с. Оразак								
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-[illegible]35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм								
			3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	
13	С130902-74[illegible]6 Изм. и доп. вып. [illegible]0 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002								
			3	99111,00	--	297333	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
14	Е0122-[illegible]34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	
15	С130804-5[illegible]95 Изм. и доп.в[illegible]ып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	5297,00	--	31782	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
16	С130809-1[illegible]7 Изм. и доп.вы[illegible]п.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			6	1877,00	--	11262	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
17	Е0122-[illegible]33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник ст. диам. 300/								
			0,061	247994,13	49389,75	15128	3013	6458	312,70	
		т		62775,00	18657,00	3829	1138	130	91,12	
18	Е0122-[illegible]40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм								
			6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	
19	С130809-1[illegible]7 Изм. и доп.вы[illegible]ип.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			6	1877,00	--	11262	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Колодцы								
20	Е0122-41[illegible]2 Изм. и доп. вып. [illegible]1 СН РК 8.02-02-2[illegible]002, СН РК 8.02-[illegible]03-2002, СН РК [illegible]8.02-05-2002, СН [illegible] РК 8.02-06-2[illegible]002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д-1000мм (1шт), Д-2000мм (1шт)								
			5,12	16242,80	2104,76	83163	10776	19875	13,90	
		м3		2362,50	623,48	12096	3192	130	2,48	
21	С143018-[illegible]4 Изм. и доп.вып.[illegible]6 СН РК 8.02-04-2[illegible]002, СН РК 8.02-[illegible]4С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН20,ПН15,ПП20,ПП15,ПП10/								
			1,95	28000,00	--	54600	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	
22	С1430 8-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20.9/	2,67	9630,00	--	25712	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
23	С1430 8-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.9/	2,67	7540,00	--	20132	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
24	С1430 8-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
25	С1430 8-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
26	С1311 04-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
27	С 2021-267	Стремянка	0,0043	133700,00	--	575	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
28	Е 27-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586417	20270			
			Тенге			22601	6412			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219065				
	Материалы -		Тенге			55902				
	Всего заработная плата -		Тенге				29013			
	Местные материалы -		Тенге			120292				
		Накладные расходы -	Тенге			37730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				34672			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			609				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			366777				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			661596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				34672			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			767531	29320			172
			Тенге			29929	8975			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238523				
		Материалы -	Тенге			56317				
		Всего заработная плата -	Тенге				38904			
		Местные материалы -	Тенге			122957				
		Накладные расходы -	Тенге			49668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				46354			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			575				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			609				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			528433				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			560139				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			866232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				46354			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**866 232**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				21 483				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 222				
		Итого с временными зданиями сооруженниями				**887 715**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				30 759				
		Затраты за выслугу лет 1%				8 877				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 551				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**43 187**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**930 902**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**930 902**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**2 547 668**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*8 819*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				50 953				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**2 598 622**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**311 835**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**2 910 456**				
		Скидка подрядчика 22%				**640 300**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**2 270 156**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик. ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №35 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации, бурение наблюдательных скважин на водозаборе								
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные обьемы на существующую сеть								
1	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4958	1875	3510	2,46	
		шт		398,25	141,75	1991	709	130	0,69	
2	С130903-78 Изм. и доп.вып.19 прим	Клапан обратный фланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, ГОСТ 11823-91	5	33217,00	--	166085	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
3	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	1440,00	--	1440	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
4	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	
5	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	671,00	--	671	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых ВТУЛОК	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
7	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--		