31	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	60,696	454,99	33,79	27616	2051	17070	1,74	
		м2		291,98	5,62	17722	341	94,5	0,03	
32	[redacted]Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	60,696	15,87	0,22	963	14	682	0,07	
		м2		10,61	0,09	644	5	105	--	
		Гильза								
33	Е0107-20-2	Установка стальных ГИИЛЬЗ крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	0,0065	98232,18	1521,18	639	10	43	25,42	
		т		4140,00	573,75	27	4	140	2,81	
		Крыльцо								
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных крылец из В12,5 плоских	1,47	7127,06	245,78	10477	361	627	2,06	
		м3		313,09	92,84	460	136	105	0,45	
35	С[redacted]2041-92 Изм. и до[redacted]п.вып.9 СН РК 8.[redacted]02-04-2002, СН Р[redacted]К 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II,d 4-6 мм	0,0181	64100,00	--	1160	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
36	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6,12	581,09	29,08	3556	178	2341	1,81	
		м2		300,15	10,89	1837	67	123	0,05	
		ОТМОСТКА								
37	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	27,16	202,34	15,65	5495	425	1778	0,28	
		м2		43,73	5,49	1188	149	133	0,02	
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	2,716	6823,24	82,51	18532	224	731	1,55	
		м3		225,11	31,16	611	85	105	0,15	
39	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	4,138	27,10	--	112	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
40	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,138	50,63	50,63	209	209	42	--	
		т		--	10,13	--	42	100	0,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			230862	26192			
			Тенге			57811	9103			
	С[redacted]тоимость общест[redacted]роительных работ -		Тенге			230862				
	М[redacted]атериалы -		Тенге			53779				

Всего заработная плата -		Тенге				66914			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3578				
Местные материалы -		Тенге			89391				
	Накладные расходы -	Тенге			70102				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10515			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18058				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319023				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				77429			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			319023				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				77429			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**319 023**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				7 912				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 187				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**326 935**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				11 328				
	Затраты за выслугу лет 1%				3 269				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 308				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**15 905**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**342 840**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**342 840**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**938 276**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*3 248*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				18 766				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**957 042**				
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**114 845**				
	Итого в текущих ценах с НДС				**1 071 887**				
	Скидка подрядчика 22%				**235 815**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ				**836 072**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик : ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание : Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №45 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подьема, с. Оразак. Монтаж технологического оборудования								
		РАЗДЕЛ 1. Для насосной Акмол								
1	Ц0107-218-6	**Насосы лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 1 т**	3	10889,00	1497,00	32667	4491	20536	42,00	
		шт		7313,00	292,99	21939	879	90	1,70	
2	СП РАЙС-ЛИСТ	**стоимость насоса КНД-80-250NB**	4	1597823,74	--	6391295	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	Ц0107-244-3	**Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые,**	2	10813,00	5571,00	21626	11142	10895	27,00	
		шт		4793,00	1259,99	9586	2520	90	7,31	
4	СП РАЙС-ЛИСТ	**стоимость ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ**	2	534200,85	--	1068402	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	С1 31004-1 Изм. и доп. вып. 22	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин**	2	9942,00	--	19884	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	Ц0112-2-2	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм**	0,008	192156,00	5446,00	1537	44	1319	1100,00	
		т		182930,00	224,97	1463	2	90	1,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	9,036	56,00	--	506	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
8	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0217	59769,00	2748,00	1297	60	1091	316,00	
		т		55580,00	297,00	1206	6	90	1,72	
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,032	250,00	--	2008	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
10	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,475	19408,00	1949,00	9219	926	7109	95,00	
		т		16360,00	269,99	7771	128	90	1,57	
11	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	18,072	1751,00	--	31644	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
12	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,3956	17090,00	1815,00	6761	718	5144	81,00	
		т		14200,00	248,00	5618	98	90	1,44	
13	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,024	2690,00	--	16205	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
14	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	2696,00	--	13534	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
15	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1209,60	157,00	7258	942	5834	6,00	
		шт		1042,00	38,30	6252	230	90	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	С[redacted] 30902-744 Изм. [redacted] и доп. вып. 20 при[redacted]	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	3	38299,00	--	114897	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
17	С[redacted] 130903-49 Изм. [redacted] и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	17475,00	--	52425	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	7	1591,20	222,00	11138	1554	8891	8,00
		шт		1355,00	56,30	9485	394	90	0,33
19	С[redacted] 130902-745 Изм [redacted] и доп. вып. 20 при[redacted]м	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	7	73823,00	--	516761	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	3	1908,50	283,00	5726	849	4533	9,00
		шт		1609,00	69,80	4827	209	90	0,40
21	С[redacted]130902-746 Изм[redacted]. и доп. вып. 20 пр[redacted]м	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	3	99111,00	--	297333	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
22	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	362,00	--	2534	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
23	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1140,00	--	5700	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
24	С130809-15 Из[redacted]. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904,00	--	10848	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
25	С130809-16 Из[redacted]. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	12	1539,00	--	18468	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
		шт.	6	1877,00	--	11262	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
27	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 200 мм, 150								
		1счетчик	2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	
				459,00	38,25	918	77	128	0,18	
28	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-200								
		шт	2	21700,00	--	43400	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
29	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	
		комплект		41,72	--	125	--	128	--	
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,2	21,80	0,05	636	1	153	0,03	
		м2		5,81	0,02	170	1	90	--	
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 РАЗА	29,2	40,72	0,04	1189	1	219	0,02	
		м2		8,32	--	243	--	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8723548	20934			
			Тенге			69603	4544			
		Стоимость оборудования -	Тенге			7459697				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7459697				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			97228				
		Материалы -	Тенге			8356				
		Всего заработная плата -	Тенге				72614			
		Накладные расходы -	Тенге			65353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			172336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				82417			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1825				
		Материалы -	Тенге			1410				
		Всего заработная плата -	Тенге				413			
		Накладные расходы -	Тенге			372				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1164798			
	Материалы -		Тенге			6140			
	Всего заработная плата -		Тенге				1120		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1157409			
	Сдача и испытание -		Тенге			4			
		Накладные расходы -	Тенге			1433			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69974			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1236205			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8870566			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				84220		
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы насосного оборудования							
32	Ц01-07-218-2	**демонтаж рабочих Насосных агрегатов - лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	1	1583,40	152,40	1583	152	1304	8,40
		шт		1431,00	17,55	1431	18	90	0,10
33	Ц0-112-2-12	**демонтаж стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	0,3975	5492,70	584,70	2183	232	1785	28,50
		т		4908,00	81,00	1951	32	90	0,47
34	Ц0-112-2-14	**демонтаж стальных водопроводных труб диам. 325 мм**	1,376	3549,00	483,00	4883	665	3889	17,40
		т		3066,00	74,40	4219	102	90	0,43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			8650	1049		
			Тенге			7601	152		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8650			
	Всего заработная плата -		Тенге				7753		
		Накладные расходы -	Тенге			6978			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1047		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			938			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8800		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8732199**	**21984**			**443**
			Тенге			**77204**	**4696**			**27**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**7459697**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**7459697**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**105879**				
		Материалы -	Тенге			**8356**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**80367**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72330**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10850**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10693**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**188901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91216**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1825**				
		Материалы -	Тенге			**1410**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**413**			
		Накладные расходы -	Тенге			**372**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1164798**				
		Материалы -	Тенге			**6140**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1120**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1157409**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**4**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1433**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**215**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69974**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1236205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1335**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8887131**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93020**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**8 887 131**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				220 401				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				33 060				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**9 107 531**				
		Дополнительные затраты на строительство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				315 576				
		Затраты за выслугу лет 1%				91 075				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				36 430				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**443 081**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**9 550 613**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 550 613**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**26 137 871**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*90 478*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				522 757				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**26 660 628**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**3 199 275**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**29 859 904**				
		Скидка подрядчика 22%				**6 569 179**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**23 290 725**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форм

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №46 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-7-3. Насосная станция II подьема, с. Оразак. Монтаж электрооборудования								
1	Ц01-08-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	
2	Ц01-08-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной,, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
3	С15180-611 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686,00	--	1686	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
4	Ц01-08-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
5	С15180-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253,00	--	253	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
6	Ц01-08-526-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	
7	С15180-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	244,00	--	1220	--	--	--	

		шт.		--	--	--	--	--	--
8	151801-246 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	244,00	--	488	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
9	151801-212 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	79,00	--	474	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64
11	Ц0108-395-1	Конструкции металлические ЛОТКИ	0,0238	18664,00	7302,00	444	174	262	57,00
		т		9720,00	1850,03	231	44	95	10,73
12	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	6,53	583,00	--	3807	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	116	108,60	48,90	12598	5672	5708	0,22
		м		39,60	12,20	4594	1415	95	0,07
14	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116	53,00	--	6148	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	51	180,30	91,60	9195	4672	3895	0,33
		м		57,40	23,00	2927	1173	95	0,13
16	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	432,00	--	22032	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 51 мм	12	160,00	71,30	1920	856	820	0,34
		м		53,30	18,60	640	223	95	0,11
18	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	
19	Ц0108-148-[redacted]	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	179	27,70	2,10	4958	376	3435	0,10	
		м		19,70	0,50	3526	90	95	--	
20	Ц0108-146-[redacted]1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	103	66,80	18,10	6880	1864	2358	0,12	
		м		20,30	3,80	2091	391	95	0,02	
21	Ц0108-147-[redacted]2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	93	28,80	3,30	2678	307	1908	0,13	
		м		21,00	0,60	1953	56	95	--	
22	С151601-109 И[redacted]зм. и доп. вып. [redacted]20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	8933,00	--	447	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
23	С151601-133 И[redacted]зм. и доп. вып. [redacted]20	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0826	22281,00	--	1840	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
24	С151601-134 И[redacted]зм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0428	28913,00	--	1237	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
25	С151601-135 [redacted]Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0199	35436,00	--	705	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
26	С151601-140 [redacted]Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0428	181312,00	--	7760	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
27	С151601-192 Изм. и доп. вып[redacted] 20	Кабели силовые АВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0367	490318,00	--	17995	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
28	Ц0108-16[redacted]3-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 50 мм2	3	309,20	--	928	--	673	1,00	
		шт		236,00	--	708	--	95	--	

29	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06 ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х50	3	4170,00	--	12510	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	376,40	--	1506	--	1148	2,00
		шт		302,00	--	1208	--	95	--
31	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06 ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х95	4	5090,00	--	20360	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
32	С151803-210	НАКОНЕЧНИК АЛЮМИН ТА 50-10-9	12	126,00	--	1512	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	СКОБЫ метал 2 х лапковые д-63	51	13,05	--	666	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	СКОБЫ метал 2 х лапковые д-25	143	8,16	--	1166	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
35	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм	388	36,00	--	13968	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16
		м		27,90	0,30	698	7	95	--
37	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открытопо строительным основаниям	15	66,70	2,10	1001	32	925	0,39
		м		64,60	0,30	969	5	95	--
38	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	34697,00	--	520	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
39	**Ц0108-573-4**	**демонтаж Щитов управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**3**	**107,70**	**31,50**	**323**	**95**	**235**	**0,60**	**2**
		шт		**76,20**	**6,09**	**229**	**18**	**95**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**181855**	**17063**			**171**
			Тенге			**30451**	**4048**			**23**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**135859**				
		Материалы -	Тенге			**15530**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**34499**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**72815**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32774**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4916**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10118**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**178751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39415**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15800**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**948**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16748**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**30196**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30196**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1812**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**32008**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**227507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39415**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**227 507**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				5 642				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				846				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**233 149**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				8 079				
		Затраты за выслугу лет 1%				2 331				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				933				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**11 343**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**244 492**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**244 492**				

		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**669 119**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*2 316*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				13 382				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**682 501**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**81 900**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**764 402**				
		Скидка подрядчика 22%				**168 168**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**596 233**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.