«Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» КММ

21.02.2024ж. кіріс 06-ТГХ-2024-000000056

Газ тарату жүйесіне қосу және жобалауға арналған № 06-ТГХ-2024-000000056 ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАР

1. Нысанның атауы: Балабақша ғимаратының бөлек тұрған қазандығын газдандыру (жылыту үшін).

1.1 Мекен-жайы: Сарысу ауданы, Тоғызкент ауылы, Жамбыл көшесі, №18 ғим.

1.2 Орналасу координ.: Ендік - 43,933768638937
Ұзындық - 70,388481616974

1.3 Орнататын газ қондырғылары:
Жылыту қазандығы – 2 дана.

1.4 Газ шығынының көлемі – 10,6 м^3/сағ. көп емес.

2. Қосылу нүктесі:

2.1 Тоғызкент ауылы, Жастар-1 көшесінің бойында жер асты орындауымен жүргізілген, қолданыстағы төменгі қысымды полиэтиленді газ құбыры.

2.2 Қосу нүктесіндегі газ құбырының диаметрі – Ду 63 мм.

2.3 Қосылу нүктесіндегі газ қысымы - Р - 0,002 МПа.

3.Жобада қарастырылсын:

3.1 МемСТ, ҚНмЕ және басқа нормативтік құжаттар талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолдану.

3.2 Жер үсті газ құбырын тоттанудан қорғанысын сары түске екі қабат сырлауымен орындау.

3.3 МҚН 4.03-01-2003 мен ҚНжЕ талаптарына сәйкес ойып қосу орнынан бұрыста, дейін және олардан кейін ажырату қондырғысы (қызмет көрсетілмейтін шарлы кран).

3.4 Төменгі (0,002 МПа) қысымды газ құбырларын төсеуді ҚР ҚН 4.03-01-2011, ҚР ҚНжҚ 3.01-01-2008, МҚЖ 4.03-103-2005 «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарына» сәйкес жасалу.

3.5 Автожолдан, көшеден өтетін жерлерде газ құбырларды МҚН 4.03-01-2003 мен ҚНЖЕ талаптарын сақтай отырып, жер асты орындаумен полиэтилен құбырлардың қабында төсеу.

3.6 Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға», МҚН 4.03-01-2003, ҚР

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района»

вх.№ 06-ТГХ-2024-000000056 от 21.02.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 06-ТГХ-2024-000000056 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

1. Наименование объекта: Газоснабжения отдельно стоящий котельной детского сада (для отопления).

1.1 Адрес: Сарысуский район, с. Тогызкент, ул. Жамбыла, зд. №18.

1.2 Координаты места: Широта - 43,933768638937
Долгота - 70,388481616974

1.3 Установка газового оборудования:
Отопительный котел – 2 ед.

1.4 Расход газа – не более 10,6 м^3/час.

2. Точка подключения:

2.1 Существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземном полиэтиленовом исполнении идущий по ул. Жастар-1 с. Тогызкент.

2.2. Диаметр газопровода в точке подключения – Ду 63 мм.

2.3 Давление газа в точке подключения – Р – 0,002 МПа.

3. Проектом предусмотреть:

3.1 Применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.2 Защиту от коррозии надземного газопровода выполнить окраской в жёлтый цвет двумя слоями краски.

3.3 Отключающее устройство на отводе у места врезки в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и СНиП (необслуживаемый шаровый кран).

3.4 Прокладку газопровода низкого (0,002 МПа) давления выполнить вне территории частных владений, в соответствии с «Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения», СН РК 4.03-01-2011, СНиП РК 3.01-01-2008, МСП 4.03-103-2005.

3.5 При переходе через автодорогу, улицу газопроводы проложить в подземном исполнении, в футляре из полиэтиленовых труб, с соблюдением требований МСН 4.03-01-2003 и СНИП.

3.6 Монтаж газопровода, установку газового оборудования и отвод продуктов сгорания в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.02-12-2002, и пр. СНиП, Требований по

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

ҚН 4.02-12-2002, және басқа ҚНжЕ, талаптарына сәйкес өнеркәсіптік кәсіпорындарды газдандыру, газ құбырларды құрастыру, газ жабдықтарын және жану өнімдерін бұрмаларды орнату.

3.7 Құрастыру жұмыстарын жобалауды және жүргізуді ҚР ҚН 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, ҚР ҚН 4.02-12-2002 «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға» сәйкес көрсетілген жұмыстарға лицензиялары бар ұйымдардың күшімен орындау.

3.8 Жылыту құралдары орнатылған жайларда газдылық сигнализаторымен, авариялық газды ажырату жүйесін қарастыру (улы және табиғи газ).

3.9 Газды есепке алу аспабы ретінде ҚР Мемлекеттік тізіліміне енгізілген, келесі функцияларды атқаратын өлшеу құралдары мен басқа техникалық құралдарды қолдану қажет: қызмет көрсетуге қол жетімді, күн сәулесінің түсуінен және атмосфералық жауын-шашыннан қорғалған орында орналасқан газ тұтыну жабдығының қуаты есебімен аспаптардың жұмыс уақыты және газ шығыны, көлемі, температурасы, қысымы туралы ақпараттарды өлшеу, жинақтау, сақтау және көрсету.

3.10 МЕМСТ, «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарына» сәйкес газтұтыну жабдықтарын орнату.

3.11 Техникалық шарттар 3 (үш) жылға беріледі.

3.12 Объектіні қосу «Газ және газбен жабдықтау туралы», «Табиғи монополиялар туралы», «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» және «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілетін болады.

безопасности объектов систем газоснабжения.

3.7 Проектирование и производство монтажных работ выполнять силами организации, имеющей лицензии на указанные работы в соответствии с «Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения»; МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011.

3.8 В помещениях, где установлены газоиспользующие оборудование предусмотреть систему аварийного отключения газа с сигнализатором загазованности (на угарный и природный газ).

3.9 Установку прибора учета газа - средства измерения и другие технические средства, внесенных в Государственный реестр РК, которые выполняют следующие функции: измерение, накопление, хранение, отображение информации о расходе, объеме, температуре, давлении газа и времени работы приборов с учетом мощности установленного газопотребляющего оборудования, в защищенных от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, доступных для обслуживания местах.

3.10 Установку газопотребляющего оборудования, соответствующего требованиям ГОСТ, «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

3.11 Технические условия выдаются на 3 (три) года.

3.12 Подключение объекта будет произведено в соответствии с Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ЖӨФ
директорының бірінші орынбасары **А.Ерғали**

Орындаушы / Исполнитель: Бектаев А.М.
*тел.: 8 (726) 245-19-43 * 2233*

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Сипаттамалар:

- әзірленген жобасының жеке бөлімдерін сәулет басқармасымен және коммуникациялары бар басқа да мүдделі мекемелермен келісу, жергілікті әкімдік жанындағы газдандыру және тұрғын үй қатынастары бөлімінде және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінде тіркеу;
– жеке тұрған жайға газ пайдалану құралдарын орнату;
– нысан құрылысына техникалық қадағалау сараптама жұмыстары мен инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен немесе «ҚТГА» АҚ күшімен жүзеге асырылсын;
– газ тарату ұйымына газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерін қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғаны тағайындау және аттестацияланған персоналдың бары туралы бұйрық тапсырылсын;
– әрекеттегі газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003, құрылыс нормалары және Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға талаптарына сәйкес, жылыту кезеңінен тыс, атқарушылық-техникалық құжаттары бар болған жағдайда газ тарату ұйымымен жүргізіледі;
– жұмыс аяқталғаннан кейін атқару-техникалық құжаттама, газды пайдалану жабдығының техникалық паспорты және жұмыс жобасы газ тарату (пайдалану) ұйымына тапсырылсын;
– авариялық жөндеу жұмыстары жүргізілген жағдайда резервтік және авариялық отын қорын қарастыру.

Рекомендации:

– отдельные разделы разработанного проекта согласовать с ПТО ЖПФ АО «КТГА», отделом архитектуры и другими заинтересованными организациями и зарегистрировать в отделе газификации и жилищных отношений при местном акимате;
– газоиспользующие оборудования устанавливать в отдельно стоящем помещении;
– контроль за строительством объекта, осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инжиниринговые услуги или силами АО «КТГА»;
– предоставить в газораспределительную организацию приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию объектов системы газоснабжения и наличии аттестованного персонала;
– врезку в действующие газопроводы и пуск газа производить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, Строительных норм и Требований по безопасности объектов систем газоснабжения при наличии исполнительно-технической документации, вне отопительного периода газораспределительной организацией;
– после окончания работ сдать исполнительно-техническую документацию, технические паспорта на газоиспользующее оборудование и рабочий проект в газораспределительную (эксплуатирующую) организацию;
– предусмотреть запас резервного и аварийного топлива на случай проведения аварийных ремонтных работ.

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Документ заверен электронно-цифровой подписью.
Подписал: ЕРҒАЛИ АЙБЕК