«СОГЛАСОВАНО» **«УТВЕРЖДАЮ»**

ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКА: ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Директор
ТОО «Бірлестік»

_____ _____

«15» 03 2024г. «15» 03 2024г.

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту:
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области»

Шымкент-2024

Форма № Т

Наименование стройки Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

на Ведомость ресурсов на стройку
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9
1	ТПрайс-лист	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204. Габариты: 600x500x210мм		шт	2		1 750 000	с НДС	ТОО "Idea Trade"	
2	ТПрайс-лист	Скважинный насос PLP636/19-6 inch+HPL630		шт	2		2 870 000	с НДС	ТОО "Idea Trade"	
3	ТПрайс-лист	Блочная модульная насосная станция в комплекте: 1) Насосная станция хоз. пит IDEA 270/2-40 TERRU- 1 к-т,2) Насосная станция пож. нужд IDEA 270/2-45 TCORU- 1 к-т,3) Установка обеззараживания УОВ-70- 2 комплекта,4) Система вентиляции и отопления- 1 комплект. 5) уборная с раковиной и электронагревателем с насосной станцией подачи. Габариты 20ft блока: ДхШхВ- 6000ммх2400ммх2600мм. Вес (БМСО) - 3000 кг. Электропотребление: до 15 кВт. Питание: 380v, 3F+1N+1PE		компл.	1		45 700 000	с НДС	ТОО "Idea Trade"	

IDea Trade

№24-85 от 06.03.2024г

п. Шалкар

№	Наименование (описание)	Кол-во	Ед.изм. Кол-во	Цена за 1 ед. в тенге, с НДС,	Стоимость (общая)
1	БМНС состоит из одного модульного блока. Материал стен: Сэндвич панель 80мм, цвет белый Степень климат исполнения: О. Комплект поставки: 1) Насосная станция хоз. пит IDEA 270/2-30 TERRU - 1 к-т, 2) Насосная станция пож. нужд IDEA 270/2-30 TCORU- 1 к-т, 3) Установка обеззараживания УОВ-60- 2 комплекта, 4) Система вентиляции и отопления- 1 комплект. В блочной предусмотрена уборная с раковиной и электронагревателем с насосной станцией подачи. Габариты БМНС: Д*Ш*В- 12000мм*2400мм*2600мм Вес (БМСО) -3 000 кг Электропотребление: до 25,0 кВт Питание: 380v, 3F+1N+1PE	1	К-т	45 700 000	45 700 000
2	Насос скважинный PLP636/19-6” inch+HPL630 Производство Турция, Выход: Dn75 Потребление 22 кВт, 380v, вес: 125 кг	2	К-т	2 870 000	5 740 000
3	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204 с встроенной защитой по сух. Ходу. Мощность: до 22 кВт(10HP), Питание: 380v, 3F+1N+1 PE Габариты: 600* 500 *210мм IP 54 с встроенной системой обогрева и вентиляции.	2	К-т	1 750 000	3 500 000
			Итого с НДС:	**54 940 000 тг**	

<u>В стоимость предложения, в рамках поставляемого оборудования, входят пусконаладочные работы</u>.

Срок поставки 6-8 недель с момента предоплаты. С возможностью досрочной поставки.
Условия оплаты: 70% предоплата, остаток 30% по готовности к отгрузке.
Гарантия: на поставленное оборудование составляет 12 месяцев.
Вид поставки: по согласованию, стоимость доставки 900 **000 тг**,