Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Акт 10 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6124-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	62 317,0 19 195,0	8 101,0 2 404,0	62 317,0 19 195,0	8 101,0 2 404,0	35 021,0		62 317,0	
2	2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676,0		1 576 676,0		1 576 676,0		1 576 676,0	
3	3	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	6 327,0 5 870,0	433,0 134,0	18 981,0 17 610,0	1 299,0 402,0	72,0		18 981,0	
4	4	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972,0		59 916,0		59 916,0		59 916,0	
5	6	247-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	68 705,0		206 115,0		206 115,0		206 115,0	
6	7	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина нулевая,защитная на дин рейку, ШНИ-6х9-8-Д-С/	шт.	6	557,0		3 342,0		3 342,0		3 342,0	
7	9	247-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	45	954,0		42 930,0		42 930,0		42 930,0	
8	10	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина защитная РЕ/	шт.	3	557,0		1 671,0		1 671,0		1 671,0	
9	11	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина нулевая,защитная на дин рейку, ШНИ-6х9-8-Д-С/	шт.	6	557,0		3 342,0		3 342,0		3 342,0	
10	13	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,075	564 062,0		42 305,0		42 305,0		42 305,0	
11	16	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 575,0 16 014,0	337,0 102,0	19 575,0 16 014,0	337,0 102,0	3 224,0		19 575,0	
12	17	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924,0		9 924,0		9 924,0		9 924,0	
13	18	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 065,0 6 046,0	0,0 0,0	42 455,0 42 322,0	0,0 0,0	133,0		42 455,0	
14	19	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0	
15	20	247-204-2801 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 6А 10 мА		3	4 550,0		13 650,0		13 650,0		13 650,0	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	21	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866,0		1 732,0		1 732,0		1 732,0	
17	22	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 10 мА	шт.	1	4 562,0		4 562,0		4 562,0		4 562,0	
18	23	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 843,0 5 567,0	234,0 73,0	5 843,0 5 567,0	234,0 73,0	42,0		5 843,0	
19	57	1308-0206-1301 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1 173,6	653,0 602,0	7,0 2,0	766 361,0 706 507,0	8 215,0 2 347,0	51 639,0		766 361,0	
20	58	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3 770,4	1 103,0 875,0	7,0 2,0	4 158 751,0 3 299 100,0	26 393,0 7 541,0	833 258,0		4 158 751,0	
21	59	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69	616,0 547,0	17,0 5,0	42 504,0 37 743,0	1 173,0 345,0	3 588,0		42 504,0	
22	60	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	43,2	435,0 383,0	8,0 3,0	18 792,0 16 546,0	346,0 130,0	1 900,0		18 792,0	
23	61	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	162	366,0 328,0	5,0 2,0	59 292,0 53 136,0	810,0 324,0	5 346,0		59 292,0	
24	62	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	270	308,0 274,0	2,0 0,0	83 160,0 73 980,0	540,0 0,0	8 640,0		83 160,0	
25	63	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	966,6	140,0 109,0	2,0 0,0	135 324,0 105 359,0	1 933,0 0,0	28 032,0		135 324,0	
26	64	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	799,8	329,0 274,0	17,0 5,0	263 134,0 219 145,0	13 597,0 3 999,0	30 392,0		263 134,0	
27	65	243-142-0116 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	м	211,14	2 086,0		440 438,0		440 438,0		440 438,0	
28	66	243-142-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	м	140,76	1 560,0		219 586,0		219 586,0		219 586,0	
29	67	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	918	332,0		304 776,0		304 776,0		304 776,0	
30	68	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	9,792	227,0		2 223,0		2 223,0		2 223,0	
31	69	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 197,072	306,0		366 304,0		366 304,0		366 304,0	
32	70	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	397,8	413,0		164 291,0		164 291,0		164 291,0	
33	71	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 448,008	481,0		1 658 492,0		1 658 492,0		1 658 492,0	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	72	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	3,06	1 191,0		3 644,0		3 644,0		3 644,0	
35	73	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	495,72	756,0		374 764,0		374 764,0		374 764,0	
36	74	243-106-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	м	578,34	1 830,0		1 058 362,0		1 058 362,0		1 058 362,0	
37	75	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	78	1 478,0 1 462,0	5,0 0,0	115 284,0 114 036,0	390,0 0,0	858,0		115 284,0	
38	76	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	75,75	88,0		6 666,0		6 666,0		6 666,0	
39	77	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3,03	111,0		336,0		336,0		336,0	
40	78	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	18	1 769,0 1 740,0	8,0 1,0	31 842,0 31 320,0	144,0 18,0	378,0		31 842,0	
41	79	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	18,18	331,0		6 018,0		6 018,0		6 018,0	
42	80	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	51	1 814,0 1 754,0	10,0 1,0	92 514,0 89 454,0	510,0 51,0	2 550,0		92 514,0	
43	81	241-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,0 мм	м	51,51	468,0		24 107,0		24 107,0		24 107,0	
44	82	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	43,2	1 814,0 1 754,0	10,0 1,0	78 365,0 75 773,0	432,0 43,0	2 160,0		78 365,0	
45	83	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	43,632	960,0		41 887,0		41 887,0		41 887,0	
46	84	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	192	1 478,0 1 462,0	5,0 0,0	283 776,0 280 704,0	960,0 0,0	2 112,0		283 776,0	
47	85	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	193,92	88,0		17 065,0		17 065,0		17 065,0	
48	86	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	18	1 769,0 1 740,0	8,0 1,0	31 842,0 31 320,0	144,0 18,0	378,0		31 842,0	
49	87	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	43,632	172,0		7 505,0		7 505,0		7 505,0	
50	111	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 750,0 4 174,0	406,0 102,0	23 250,0 12 522,0	1 218,0 306,0	9 510,0		23 250,0	
51	112	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 452,0 835,0	61,0 16,0	36 300,0 20 875,0	1 525,0 400,0	13 900,0		36 300,0	
52	113	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	30	1 241,0 1 014,0	37,0 8,0	37 230,0 30 420,0	1 110,0 240,0	5 700,0		37 230,0	
53	114	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	70	1 694,0 1 073,0	69,0 18,0	118 580,0 75 110,0	4 830,0 1 260,0	38 640,0		118 580,0	
54	115	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	10 549,0 5 367,0	498,0 138,0	63 294,0 32 202,0	2 988,0 828,0	28 104,0		63 294,0	
55	116	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж проводки электрической в щите или пульте шкафном или панельном	м	337,5	593,0 587,0	0,0 0,0	200 138,0 198 112,0	0,0 0,0	2 025,0		200 138,0	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	117	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2**	м	688,5	242,0		166 617,0		166 617,0		166 617,0	
57	118	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	327,5	1 306,0 1 204,0	31,0 7,0	427 715,0 394 310,0	10 153,0 2 293,0	23 252,0		427 715,0	
58	119	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	668,1	65,0		43 426,0		43 426,0		43 426,0	
59	120	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной,КУП 1101.**	шт	45	1 419,69		63 886,0		63 886,0		63 886,0	
			ИТОГО по акту					21 942 376	87 382	8 323 219	0	14 155 621	
								5 998 382	23 124	7 533 392	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 576 676			

		Итого по акту										14 155 621	
			Итого по главам 1-7									14 155 621	
			Оборудование									1 576 676	
			СМР									12 578 945	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	792 474	
			Итого с затратами на организацию									13 371 419	
			Сметная прибыль 5%								5,00%	668 571	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	448 443	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									14 488 432	
			Оборудование									1 576 676	
			Итого с оборудованием									16 065 108	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	5 496 580	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	8 479 967	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	2 935 899	
			Итого в текущих ценах									16 912 446	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	15 221 202	
			НДС 12%								12%	1 826 544	
			Всего по Акту									**17 047 746**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атырасарского района", БИН 060140008217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұралем - Құрылыс"

Эксперт Махметов М.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)