Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №5

2-37

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Акт 5** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	191,68	79 198,0 39 103,0	5 555,0 1 079,0	15 180 673,0 7 495 263,0	1 064 783,0 206 823,0	6 620 627,0		15 180 673,0	
2	2	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 - "Техноблок Стандарт"	$м^3$	30,8485	19 185,0		591 828,0		591 828,0		591 828,0	
3	3	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	299,5	450,0 446,0	4,0 1,0	134 775,0 133 577,0	1 199,0 300,0			134 775,0	
4	4	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканя, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м²	$м^2$	308,485	120,0	-	37 018,0		37 018,0		37 018,0	
5	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	111,33	69 664,0 28 322,0	7 555,0 1 652,0	7 755 693,0 3 153 088,0	841 098,0 183 917,0	3 761 507,0		7 755 693,0	
6	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	11,15	28 992,0 19 661,0	6 983,0 1 356,0	323 261,0 219 220,0	77 860,0 15 119,0	26 180,0		323 261,0	
7	7	213-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В 2,5, D700	$м^3$	10,258	27 320,79		280 257,0		280 257,0		280 257,0	
8	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,365267	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	115 434,0 113 035,0	2 399,0 608,0			115 434,0	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0838	344 590,0		28 877,0		28 877,0		28 877,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,281467	382 476,0		107 654,0		107 654,0		107 654,0	
11	11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	117	1 711,0 796,0	633,0 123,0	200 187,0 93 132,0	74 061,0 14 391,0	32 994,0		200 187,0	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	15	7 857,0 4 379,0	3 428,0 666,0	117 855,0 65 685,0	51 420,0 9 990,0	750,0		117 855,0	
13	13	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,516	144 437,0		74 529,0		74 529,0		74 529,0	
14	14	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,834	146 327,0		122 037,0		122 037,0		122 037,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
15	15	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,555	140 682,0		78 079,0		78 079,0		78 079,0	
16	16	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,576	148 691,0		85 646,0		85 646,0		85 646,0	
17	17	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,139	162 498,0		347 583,0		347 583,0		347 583,0	
18	18	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,191	184 681,0		219 955,0		219 955,0		219 955,0	
19	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,2471	114 424,0 75 944,0	26 904,0 6 860,0	142 698,0 94 710,0	33 552,0 8 555,0	14 436,0		142 698,0	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2471	374 529,0		467 075,0		467 075,0		467 075,0	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	33,6717	270,0 194,0	4,0 0,0	9 091,0 6 532,0	135,0 0,0	2 424,0		9 091,0	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	33,6717	414,0 228,0	8,0 2,0	13 940,0 7 677,0	269,0 67,0	5 994,0		13 940,0	
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01284	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	4 058,0 3 973,0	84,0 21,0			4 058,0	
24	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00944	382 476,0		3 611,0		3 611,0		3 611,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034	344 590,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0	
			Итого по разделу 1: Стены					26 442 986 11 385 892	2 146 860 439 791	12 910 233 0	0 0	26 442 986	
			Раздел 2: Перегородки										
26	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	м²	120,15	13 057,0 8 108,0	691,0 149,0	1 568 799,0 974 176,0	83 023,0 17 902,0	511 599,0		1 568 799,0	
27	35	215-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м²	0,024787	428 002,0		10 609,0		10 609,0		10 609,0	
28	36	6105-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство перегородки из пазогребневых гипсовых плит на эластичном сопряжении, толщина 100 мм	м²	195,81	4 865,0 4 410,0	217,0 61,0	952 616,0 863 522,0	42 490,0 11 944,0	46 603,0		952 616,0	
29	37	261-107-0478 *РСНБ РК 2022*	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	м²	198,15972	3 828,0		758 555,0		758 555,0		758 555,0	
30	38	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	345,99627	76,0		26 296,0		26 296,0		26 296,0	
31	39	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0059	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	1 865,0 1 826,0	39,0 10,0			1 865,0	
32	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0059	336 177,0		1 983,0		1 983,0		1 983,0	
33	41	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,050333	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	15 907,0 15 576,0	331,0 84,0			15 907,0	
34	42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,050333	382 476,0		19 251,0		19 251,0		19 251,0	
			Итого по разделу 2: Перегородки					3 355 881	125 883	1 374 896	0	3 355 881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 855 100	29 940	0	0		
			Раздел 3: Покрытие										
35	50	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	66	10 199,0 4 269,0	3 731,0 719,0	673 134,0 281 754,0	246 246,0 47 454,0	145 134,0		673 134,0	
36	52	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	503,19	12 650,0		6 365 354,0		6 365 354,0		6 365 354,0	
			Балконные плиты ПБ-1 и ПБ-2										
37	53	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,94	135 413,0 73 616,0	4 334,0 869,0	804 353,0 437 279,0	25 744,0 5 162,0	341 330,0		804 353,0	
38	54	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,227	87 149,0 82 212,0	924,0 119,0	19 783,0 18 662,0	210,0 27,0	911,0		19 783,0	
39	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065333	336 177,0		21 964,0		21 964,0		21 964,0	
40	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161667	344 590,0		55 709,0		55 709,0		55 709,0	
41	57	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080667	382 476,0		30 853,0		30 853,0		30 853,0	
42	58	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4108	430 058,0		176 668,0		176 668,0		176 668,0	
43	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,043333	2 310 795,0 1 126 984,0	4 157,0 1 307,0	100 134,0 48 836,0	180,0 57,0	51 118,0		100 134,0	
44	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0887	1 507 839,0 284 840,0	16 591,0 3 175,0	133 745,0 25 265,0	1 472,0 282,0	107 008,0		133 745,0	
			Итого по разделу 3: Покрытие					8 381 697	273 852	7 296 049	0	8 381 697	
								811 796	52 982	0	0		
			Раздел 4: Лестницы										
45	126	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	6	27 044,0 12 527,0	14 151,0 3 271,0	162 264,0 75 162,0	84 906,0 19 626,0	2 196,0		162 264,0	
46	127	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	5	20 057,0 12 522,0	7 384,0 1 441,0	100 285,0 62 610,0	36 920,0 7 205,0	755,0		100 285,0	
47	128	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	14,28	19 674,0		280 945,0		280 945,0		280 945,0	
48	129	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м²	23,32	17 199,0		401 081,0		401 081,0		401 081,0	
			Итого по разделу 4: Лестницы					944 575	121 826	684 977	0	944 575	
								137 772	26 831	0	0		
			ИТОГО по акту					39 125 139	2 668 421	22 266 155	0	39 125 139	
								14 190 560	549 544	0	0		

		Итого по акту										**39 125 139**	
			Итого по главам 1-7									39 125 139	
			Оборудование										
			СМР									39 125 139	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	2 464 884	
			Итого с затратами на организацию									41 590 023	
			Сметная прибыль 5%								5,00%	2 079 501	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	1 247 701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									44 917 225	
			Оборудование									-	
			Итого с оборудованием									44 917 225	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	15 368 159	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	23 709 557	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	8 208 623	
			Итого в текущих ценах									47 286 339	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	42 557 705	
			НДС 12%								12%	5 106 925	
			Всего по Акту									**47 664 629**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)