Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ограждение могил в поселке Макат

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Ограждение могил в поселке Макат" находится в регионе - Атырауская область Макатский район.
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,1342
Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г. в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А. А.**

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **250 208,608** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **26 808,065** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ограждение могил в поселке Макат

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы в текущих ценах 2024г.			1 980,300	1 980,300
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			1 980,300	1 980,300
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			237,636	237,636
		- Итого в 2024 г.			2 217,936	2 217,936
		Итого по проектным работам			1 980,300	1 980,300
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			237,636	237,636
		Всего по проектным работам			2 217,936	2 217,936
		Инженерные изыскания на строительство в текущих ценах 2024г.				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу в текущих ценах 2024г.			342,196	342,196
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			342,196	342,196

		- Налог на добавленную стоимость (12)%			41,064	41,064
		- Итого в 2024 г.			383,260	383,260
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			342,196	342,196
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			41,064	41,064
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			383,260	383,260
		Итого по части I в прогнозных ценах			2 322,496	2 322,496
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			278,700	278,700
		Всего по части I в прогнозных ценах			2 601,196	2 601,196
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 4 отделение, точка №245	18 779,802			18 779,802
	2-02	Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, улица 2, точка №25	37 546,925			37 546,925
	2-03	Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, по улице 60 лет газеты "Мунайшы" точка №200	31 710,705			31 710,705
	2-04	Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №396	24 506,014			24 506,014
	2-05	Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №398	47 411,587			47 411,587
		Итого по главе 2	159 955,035			159 955,035
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	159 955,035			159 955,035
		сметная з/плата				21 379,272
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				7,976
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	10 716,987			10 716,987
		Итого по главе 8	10 716,987			10 716,987
		Итого по главам 1-8	170 672,023			170 672,023
		Сметная прибыль (5)%	8 533,601			8 533,601
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	8 533,601			8 533,601
		Итого по части II в текущих ценах 2023г.	187 739,225			187 739,225
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,1342) - 75%	159 700,372			159 700,372
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			19 164,045	19 164,045
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	159 700,372		19 164,045	178 864,416
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,1546) - 25%	54 190,927			54 190,927
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			6 502,911	6 502,911
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	54 190,927		6 502,911	60 693,839
		Итого по части II в прогнозных ценах	213 891,299			213 891,299
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			25 666,956	25 666,956
		Всего по части II в прогнозных ценах	213 891,299		25 666,956	239 558,255
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2023г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2023г. (187739,225*0,46%)			863,600	863,600
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,1342) - 75%			734,622	734,622
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			88,155	88,155
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			822,776	822,776
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,1546) - 25%			249,278	249,278
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			29,913	29,913
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			279,192	279,192
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			983,900	983,900
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			118,068	118,068
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			1 101,968	1 101,968
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2023г. (187739,225+0*0,2)*2,90%			5 444,438	5 444,438
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,1342) - 75%			4 631,311	4 631,311
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			555,757	555,757
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			5 187,068	5 187,068

		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,1546) - 25%			1 571,537	1 571,537
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			188,584	188,584
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			1 760,121	1 760,121
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			6 202,848	6 202,848
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			744,342	744,342
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			6 947,189	6 947,189
		Итого по части III в прогнозных ценах			7 186,748	7 186,748
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			862,410	862,410
		Всего по части III в прогнозных ценах			8 049,157	8 049,157
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	**213 891,299**		**9 509,244**	**223 400,543**
		- 2024 г. (Проектирование)			2 322,496	2 322,496
		- 2025 г. 3 квартал	159 700,372		5 365,932	165 066,304
		- 2025 г. 4 квартал	54 190,927		1 820,815	56 011,742
		Налог на добавленную стоимость (12)%			**26 808,065**	**26 808,065**
		- 2024 г. (Проектирование)			278,700	278,700
		- 2025 г. 3 квартал			19 807,957	19 807,957
		- 2025 г. 4 квартал			6 721,409	6 721,409
		Всего по сводному сметному расчету	**213 891,299**		**36 317,309**	**250 208,608**
		- 2024 г. (Проектирование)			2 601,196	2 601,196
		- 2025 г. 3 квартал	159 700,372		25 173,889	184 874,261
		- 2025 г. 4 квартал	54 190,927		8 542,224	62 733,151

Директор _____ Биманов А.А.

Главный инженер проекта _____ Жапбас А.К

«СлецСтрой Согласование»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АКТОБЕ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 4 отделение, точка №245

(наименование объекта)

Сметная стоимость	18779,802	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,928	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	2488,069	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Ограждение территории	18 779,802			18 779,802	0,928	2 488,069	
		Итого по разделу:	**18 779,802**			**18 779,802**	**0,928**	**2 488,069**	
		Всего:	**18 779,802**	**0,000**	**0,000**	**18 779,802**	**0,928**	**2 488,069**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 132 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ограждение могил в поселке Макат	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
Объект: №2-01 Наименование: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 4 отделение, точка №245 Директор Биманов А. А. Главный инженер проекта Жапбас А. К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Ограждение территории РП №11-03/06/2024 - ГП.АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 132 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	6104-0801-0301 1
	Ресурс исключен 212-101-0301
2	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-101-0301
3	214-205-0103 0,03316 (Коб = 3)
4	214-208-0103 0,00132 (Коб = 3)
5	6101-0108-0102 0,01 (Коб = 3)
6	212-101-0602 0,1 (Коб = 3)
7	1109-0701-0127 Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,18108
8	214-205-0102 0,08092
9	214-210-0101 0,06038
10	222-509-1003 Навес Н1 0,03978
11	6111-0501-0201 7,68
12	6111-0501-0507 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза 7,68 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6104-0801-0201 504
14	6104-0801-0202 39
15	261-101-0379 113,31
16	261-101-0383 43,09
17	214-210-0101 0,08618

№ п/п	Показатели
18	214-208-0103 0,00314
19	213-101-0302 35
20	6103-0101-0106 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401 (ОР снят)
21	6105-0201-0503 7,7 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:
	212-401-0203 (ОР снят) (Коб=0,9)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 4 отделение, точка №245 **Заказ** 132

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Сметная стоимость	**18779,802**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2488,07**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,928**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 779 802**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**18 779 802**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**18 779 802**
1	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**121741**	**121 741**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
1.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0	0
2	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**48259**	**48 259**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
3	**214-205-0103 Коб=3**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,09948**	**366943**	**36 503**
4	**214-208-0103 Коб=3**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00396**	**459839**	**1 821**

5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,03**	**19590**	**588**
6	**212-101-0602 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**0,3**	**42837**	**12 851**
7	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,18108**	**732978**	**132 728**
8	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,08092**	**374309**	**30 289**
9	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,06038**	**346485**	**20 921**
10	**222-509-1003**	**Навес Н1**	**1 т**	**0,03978**	**1179654**	**46 927**
11	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**7,68**	**360**	**2 765**
12	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**7,68**	**816**	**6 267**
13	**6104-0801-0201 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**504**	**10886**	**5 486 544**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	124,992	0	0
13.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	124,992	0	0
14	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**39**	**9277**	**361 803**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	12,987	0	0
14.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	12,987	0	0
14.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	12,987	0	0
15	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**113,31**	**82474**	**9 345 129**
16	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**43,09**	**68826**	**2 965 712**
17	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08618**	**346485**	**29 860**
18	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00314**	**459839**	**1 444**

19	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
20	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,35	50168	17 559
21	6105-0201-0503 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	7,7	13968	107 554

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 4 отделение, точка №245

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 2-01-00-01

Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		728,00		
		Средневзвешенный разряд работы		1,00		
		Итого ФОТ				**3 512 530**
		Машины и механизмы				
1	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	6,849252	11872 3204	81 314 21 945
	2-01-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		6,849252	11872 3204	81 314 21 945
	2-01-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6,849252	11872 3204	81 314 21 945
	2-01-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		6,849252	11872 3204	81 314 21 945
	2-01-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6,849252	11872 3204	81 314 21 945
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3259494	64	21

	2-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,3259494	64	21
	2-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,3259494	64	21
	2-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,3259494	64	21
3	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,19329024	202	39
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,19329024	202	39
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,19329024	202	39
4	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0706104	13623 2681	962 189
	2-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0706104	13623 2681	962 189
5	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,299376	13715 2681	4 106 803
	2-01-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,299376	13715 2681	4 106 803
6	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	173,8678122	12694 3829	2 207 078 665 740
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		173,8678122	12694 3829	2 207 078 665 740
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		173,8678122	12694 3829	2 207 078 665 740
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		173,8678122	12694 3829	2 207 078 665 740
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		173,8678122	12694	2 207 078

					3829	665 740
7	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0977832	13196	1 290
					3829	374
	2-01-00-01	314-102-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0977832	13196	1 290
					3829	374
8	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00239616	38	0
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00239616	38	0
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00239616	38	0
9	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,267925968	130	35
	2-01-00-01	314-502-0304 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,267925968	130	35
10	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,002592	12185	32
					3204	8
	2-01-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,002592	12185	32
					3204	8
11	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00341676	11490	39
					2681	9
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00341676	11490	39
					2681	9
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00341676	11490	39
					2681	9
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00341676	11490	39
					2681	9
12	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,014904	8275	123

					2681	40
	2-01-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,014904	8275	123
					2681	40
13	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,48650592	306	1 985
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6,48650592	306	1 985
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		6,48650592	306	1 985
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6,48650592	306	1 985
14	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	17,621712	1291	22 750
	2-01-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		17,621712	1291	22 750
	2-01-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		17,621712	1291	22 750
15	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1955664	96	19
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	96	19
16	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		18,44276292	8197	151 175

					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		18,44276292	8197	151 175
					2681	49 445
17	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0977832	9163	896
					2681	262
	2-01-00-01	331-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0977832	9163	896
					2681	262
18	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,164275776	5951	978
					2681	440
	2-01-00-01	341-304-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,164275776	5951	978
					2681	440
19	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,21512304	55	12
	2-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,21512304	55	12
20	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,05866992	20	1
	2-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,05866992	20	1
21	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,029808	18	1
	2-01-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,029808	18	1
				225		**2 472 855**
		Итого по машинам и механизмам				**739 256**

Материалы

1	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0345	9223	318
	2-01-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,0345	9223	318
2	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	41265	14 732
	2-01-00-01	212-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,357	41265	14 732
3	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1067	42018	172 555
	2-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		4,1067	42018	172 555
	2-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		4,1067	42018	172 555
4	**212-101-0602**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,3	42837	12 851
	2-01-00-01	212-101-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,3	42837	12 851
5	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00046	32866	15
	2-01-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00046	32866	15
	2-01-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00046	32866	15
6	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,15939	42275	6 738
	2-01-00-01	212-401-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,15939	42275	6 738
7	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00143		
	2-01-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00143		
	2-01-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00143		
8	**213-101-0302**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
	2-01-00-01	213-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,035	72544	2 539
9	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38808	95922	37 225
	2-01-00-01	213-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,38808	95922	37 225
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08092	374309	30 289
	2-01-00-01	214-205-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,08092	374309	30 289

11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09948	366943	36 503
	2-01-00-01	214-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,09948	366943	36 503
12	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0071	459839	3 265
	2-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,0071	459839	3 265
	2-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,0071	459839	3 265
13	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14656	346485	50 781
	2-01-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,14656	346485	50 781
	2-01-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,14656	346485	50 781
14	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	122966	17
	2-01-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00014	122966	17
15	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000035	64705	2
	2-01-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000035	64705	2
16	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	954056	1 526
	2-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0016	954056	1 526
17	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,007	861	6
18	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	17,375	2669	46 374
	2-01-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		17,375	2669	46 374
	2-01-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		17,375	2669	46 374
	2-01-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		17,375	2669	46 374
	2-01-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		17,375	2669	46 374
19	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,030155	36	1
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,030155	36	1
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,030155	36	1
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,030155	36	1
20	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,470808	480	226
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,470808	480	226

21	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,09054	251	23
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,09054	251	23
22	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0126	4351	55
	2-01-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0126	4351	55
23	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0105	7006	74
	2-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0105	7006	74
24	**222-509-1003**	Навес Н1	т	0,03978	1179654	46 927
	2-01-00-01	222-509-1003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,03978	1179654	46 927
25	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01086	1195418	12 982
	2-01-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,01086	1195418	12 982
	2-01-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		0,01086	1195418	12 982
26	**236-101-0109**	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00109056	1105992	1 206
	2-01-00-01	236-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00109056	1105992	1 206
27	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00182016	991185	1 804
	2-01-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00182016	991185	1 804
	2-01-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00182016	991185	1 804
28	**236-203-0107**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0033792	1114768	3 767
	2-01-00-01	236-203-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0033792	1114768	3 767
29	**261-101-0355**	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	137,979		
	2-01-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		137,979		
	2-01-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		137,979		
30	**261-101-0356**	Столбы бетонные	шт.	12,987		
	2-01-00-01	261-101-0356 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		12,987		
31	**261-101-0374**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	137,979		
	2-01-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		137,979		
	2-01-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		137,979		
32	**261-101-0379**	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	113,31	82474	9 345 129
	2-01-00-01	261-101-0379 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		113,31	82474	9 345 129

33	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	43,09	68826	2 965 712
	2-01-00-01	261-101-0383 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		43,09	68826	2 965 712
34	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
	2-01-00-01	261-102-0112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7				
35	**261-104-0116**	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
	2-01-00-01	261-104-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2		
36	**261-104-0117**	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
	2-01-00-01	261-104-0117 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1		
37	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00389322	272284	1 060
	2-01-00-01	261-107-0571 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00389322	272284	1 060
38	**261-404-0625**	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3		
	2-01-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		3		
	2-01-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		3		

Итого по материалам **12 794 704**

Объектная смета №2-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, улица 2, точка №25

(наименование объекта)

Сметная стоимость	37546,925	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,869	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	5008,745	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-02-00-01	Ограждение территории	37 546,925			37 546,925	1,869	5 008,745	
		Итого по разделу:	**37 546,925**			**37 546,925**	**1,869**	**5 008,745**	
		Всего:	**37 546,925**	**0,000**	**0,000**	**37 546,925**	**1,869**	**5 008,745**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 132 Локальная смета № 2-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ограждение могил в поселке Макат	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
Объект: №2-02 Наименование: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, улица 2, точка №25 Директор Биманов А. А. Главный инженер проекта Жапбас А. К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-02-00-01 Ограждение территории РП №11-03/06/2024 - ГП.АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 132 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
1	6104-0801-0301 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
2	6104-0801-0308 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
3	214-205-0103 0,03316 (Коб = 6)
4	214-208-0103 0,00132 (Коб = 6)
5	6101-0108-0102 0,01 (Коб = 6)
6	212-101-0602 0,1 (Коб = 6)
7	1109-0701-0127 Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,36216
8	214-205-0102 0,16184
9	214-210-0101 0,12076
10	222-509-1003 Навес Н1 0,07956
11	6111-0501-0201 15,36
12	6111-0501-0507 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза 15,36 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6104-0801-0201 1068
14	6104-0801-0202 24
15	261-101-0379 226,97
16	261-101-0383 85,25
17	214-210-0101 0,1705

№ п/п	Показатели
18	214-208-0103 0,00314
19	213-101-0302 35
20	6103-0101-0106 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401 (ОР снят)
21	6105-0201-0503 7,7 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)
	212-401-0203 (ОР снят) (Коб=0,9)

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, улица 2, точка №25 **Заказ** 132

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Сметная стоимость	**37546,925**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5008,745**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,869**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**37 546 925**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**37 546 925**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**37 546 925**
1	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**121741**	**243 482**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	0	0
1.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0	0
2	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**48259**	**96 518**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
3	**214-205-0103 Коб=6**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,19896**	**366943**	**73 007**
4	**214-208-0103 Коб=6**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00792**	**459839**	**3 642**

5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,06**	**19590**	**1 175**
6	**212-101-0602 Коб=6**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**0,6**	**42837**	**25 702**
7	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,36216**	**732978**	**265 455**
8	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,16184**	**374309**	**60 578**
9	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12076**	**346485**	**41 842**
10	**222-509-1003**	**Навес Н1**	**1 т**	**0,07956**	**1179654**	**93 853**
11	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**15,36**	**360**	**5 530**
12	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**15,36**	**816**	**12 534**
13	**6104-0801-0201 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**1068**	**10886**	**11 626 248**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	264,864	0	0
13.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	264,864	0	0
14	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**24**	**9277**	**222 648**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	7,992	0	0
14.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	7,992	0	0
14.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	7,992	0	0
15	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**226,97**	**82474**	**18 719 124**
16	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**85,25**	**68826**	**5 867 416**
17	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1705**	**346485**	**59 076**
18	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00314**	**459839**	**1 444**

19	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
20	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,35	50168	17 559
21	6105-0201-0503 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	7,7	13968	107 554

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, улица 2, точка №25

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 2-02-00-01

Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		1 466,00		
		Средневзвешенный разряд работы		1,00		
		Итого ФОТ				**7 067 121**
		Машины и механизмы				
1	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	13,973256	11872 3204	165 890 44 770
	2-02-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		13,973256	11872 3204	165 890 44 770
	2-02-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		13,973256	11872 3204	165 890 44 770
	2-02-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		13,973256	11872 3204	165 890 44 770
	2-02-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		13,973256	11872 3204	165 890 44 770
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6298614	64	40

	2-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,6298614	64	40
	2-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,6298614	64	40
	2-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,6298614	64	40
3	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,38658048	202	78
	2-02-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,38658048	202	78
	2-02-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,38658048	202	78
4	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0706104	13623 2681	962 189
	2-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0706104	13623 2681	962 189
5	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,299376	13715 2681	4 106 803
	2-02-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,299376	13715 2681	4 106 803
6	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	350,5849722	12694 3829	4 450 326 1 342 390
	2-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		350,5849722	12694 3829	4 450 326 1 342 390
	2-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		350,5849722	12694 3829	4 450 326 1 342 390
	2-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		350,5849722	12694 3829	4 450 326 1 342 390
	2-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		350,5849722	12694	4 450 326

					3829	1 342 390
7	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1955664	13196	2 581
					3829	749
	2-02-00-01	314-102-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	13196	2 581
					3829	749
8	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00479232	38	0
	2-02-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00479232	38	0
	2-02-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00479232	38	0
9	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,535851936	130	70
	2-02-00-01	314-502-0304 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,535851936	130	70
10	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,005184	12185	63
					3204	17
	2-02-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,005184	12185	63
					3204	17
11	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00581292	11490	67
					2681	16
12	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,029808	8275	247

					2681	80
	2-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,029808	8275	247
					2681	80
13	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,97301184	306	3 970
	2-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		12,97301184	306	3 970
	2-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		12,97301184	306	3 970
	2-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		12,97301184	306	3 970
14	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	34,579872	1291	44 643
	2-02-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		34,579872	1291	44 643
	2-02-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		34,579872	1291	44 643
15	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3911328	96	38
	2-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,3911328	96	38
16	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		37,19333124	8197	304 874

					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
	2-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		37,19333124	8197	304 874
					2681	99 715
17	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1955664	9163	1 792
					2681	524
	2-02-00-01	331-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	9163	1 792
					2681	524
18	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,328551552	5951	1 955
					2681	881
	2-02-00-01	341-304-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,328551552	5951	1 955
					2681	881
19	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,43024608	55	24
	2-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,43024608	55	24
20	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,11733984	20	2
	2-02-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11733984	20	2
21	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,059616	18	1
	2-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,059616	18	1
				453		**4 981 727**
		Итого по машинам и механизмам				**1 490 134**

Материалы

1	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,069	9223	636
	2-02-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,069	9223	636
2	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	41265	14 732
	2-02-00-01	212-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,357	41265	14 732
3	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4384	42018	354 565
	2-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		8,4384	42018	354 565
	2-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		8,4384	42018	354 565
4	**212-101-0602**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,6	42837	25 702
	2-02-00-01	212-101-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,6	42837	25 702
5	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00092	32866	30
	2-02-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00092	32866	30
	2-02-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00092	32866	30
6	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,15939	42275	6 738
	2-02-00-01	212-401-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,15939	42275	6 738
7	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286		
	2-02-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00286		
	2-02-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00286		
8	**213-101-0302**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
	2-02-00-01	213-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,035	72544	2 539
9	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38808	95922	37 225
	2-02-00-01	213-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,38808	95922	37 225
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16184	374309	60 578
	2-02-00-01	214-205-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,16184	374309	60 578

11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19896	366943	73 007
	2-02-00-01	214-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,19896	366943	73 007
12	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01106	459839	5 086
	2-02-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,01106	459839	5 086
	2-02-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,01106	459839	5 086
13	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29126	346485	100 918
	2-02-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,29126	346485	100 918
	2-02-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,29126	346485	100 918
14	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	122966	17
	2-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00014	122966	17
15	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000035	64705	2
	2-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000035	64705	2
16	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	954056	3 053
	2-02-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0032	954056	3 053
17	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
	2-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,007	861	6
18	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	34,12	2669	91 066
	2-02-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		34,12	2669	91 066
	2-02-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		34,12	2669	91 066
	2-02-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		34,12	2669	91 066
	2-02-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		34,12	2669	91 066
19	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,034655	36	1
	2-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,034655	36	1
	2-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,034655	36	1
	2-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,034655	36	1
20	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,941616	480	452
	2-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,941616	480	452

21	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18108	251	45
	2-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,18108	251	45
22	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0126	4351	55
	2-02-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0126	4351	55
23	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0105	7006	74
	2-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0105	7006	74
24	**222-509-1003**	Навес Н1	т	0,07956	1179654	93 853
	2-02-00-01	222-509-1003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,07956	1179654	93 853
25	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02184	1195418	26 108
	2-02-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		0,02184	1195418	26 108
	2-02-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,02184	1195418	26 108
26	**236-101-0109**	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00218112	1105992	2 412
	2-02-00-01	236-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00218112	1105992	2 412
27	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00364032	991185	3 608
	2-02-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00364032	991185	3 608
	2-02-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00364032	991185	3 608
28	**236-203-0107**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0067584	1114768	7 534
	2-02-00-01	236-203-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0067584	1114768	7 534
29	**261-101-0355**	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	272,856		
	2-02-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		272,856		
	2-02-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		272,856		
30	**261-101-0356**	Столбы бетонные	шт.	7,992		
	2-02-00-01	261-101-0356 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		7,992		
31	**261-101-0374**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	272,856		
	2-02-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		272,856		
	2-02-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		272,856		
32	**261-101-0379**	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	226,97	82474	18 719 124
	2-02-00-01	261-101-0379 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		226,97	82474	18 719 124

33	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	85,25	68826	5 867 416
	2-02-00-01	261-101-0383 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		85,25	68826	5 867 416
34	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
	2-02-00-01	261-102-0112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7				
35	**261-104-0116**	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4		
	2-02-00-01	261-104-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		4		
36	**261-104-0117**	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
	2-02-00-01	261-104-0117 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2		
37	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00778644	272284	2 120
	2-02-00-01	261-107-0571 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00778644	272284	2 120
38	**261-404-0625**	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		
	2-02-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6		
	2-02-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6		

Итого по материалам **25 498 704**

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Объектная смета №2-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, по улице 60 лет газеты "Мунайшы" точка №200

(наименование объекта)

Сметная стоимость	31710,705	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,594	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	4272,017	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-03-00-01	Ограждение территории	31 710,705			31 710,705	1,594	4 272,017	
		Итого по разделу:	**31 710,705**			**31 710,705**	**1,594**	**4 272,017**	
		Всего:	**31 710,705**	**0,000**	**0,000**	**31 710,705**	**1,594**	**4 272,017**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 132 Локальная смета № 2-03-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ограждение могил в поселке Макат	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
Объект: №2-03 Наименование: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, по улице 60 лет газеты "Мунайшы" точка №200 Директор Биманов А. А. Главный инженер проекта Жапбас А. К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-03-00-01 Ограждение территории РП №11-03/06/2024 - ГП.АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 132 Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
1	6104-0801-0301 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
2	6104-0801-0308 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
3	214-205-0103 0,03316 (Коб = 6)
4	214-208-0103 0,00132 (Коб = 6)
5	6101-0108-0102 0,01 (Коб = 6)
6	212-101-0602 0,1 (Коб = 6)
7	1109-0701-0127 Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,36216
8	214-205-0102 0,16184
9	214-210-0101 0,12076
10	222-509-1003 Навес Н1 0,07956
11	6111-0501-0201 15,36
12	6111-0501-0507 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза 15,36 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6104-0801-0201 912
14	6104-0801-0202 6
15	261-101-0379 190,58
16	261-101-0383 71,3
17	214-210-0101 0,1426

№ п/п	Показатели
18	214-208-0103 0,00314
19	213-101-0302 35
20	6103-0101-0106 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401 (ОР снят)
21	6105-0201-0503 7,7 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,9; т.ч.п. 3.1:
	212-401-0203 (ОР снят) (Коб=0,9)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, по улице 60 лет газеты "Мунайшы" точка №200

Заказ 132

Локальная смета № 2-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Сметная стоимость	**31710,705**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4272,017**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,594**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 710 705**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**31 710 705**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**31 710 705**
1	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**121741**	**243 482**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	0	0
1.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0	0
2	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**48259**	**96 518**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
3	**214-205-0103 Коб=6**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,19896**	**366943**	**73 007**
4	**214-208-0103 Коб=6**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00792**	**459839**	**3 642**

5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,06**	**19590**	**1 175**
6	**212-101-0602 Коб=6**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**0,6**	**42837**	**25 702**
7	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,36216**	**732978**	**265 455**
8	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,16184**	**374309**	**60 578**
9	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12076**	**346485**	**41 842**
10	**222-509-1003**	**Навес Н1**	**1 т**	**0,07956**	**1179654**	**93 853**
11	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**15,36**	**360**	**5 530**
12	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**15,36**	**816**	**12 534**
13	**6104-0801-0201 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**912**	**10886**	**9 928 032**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	226,176	0	0
13.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	226,176	0	0
14	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**6**	**9277**	**55 662**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	1,998	0	0
14.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	1,998	0	0
14.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	1,998	0	0
15	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**190,58**	**82474**	**15 717 895**
16	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**71,3**	**68826**	**4 907 294**
17	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1426**	**346485**	**49 409**
18	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00314**	**459839**	**1 444**

19	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
20	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,35	50168	17 559
21	6105-0201-0503 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,9; т.ч.п. 3.1:	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	7,7	13968	107 554

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, по улице 60 лет газеты "Мунайшы" точка №200

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 2-03-00-01

Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		1 254,00		
		Средневзвешенный разряд работы		1,00		
		Итого ФОТ				**6 057 915**
		Машины и механизмы				
1	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	11,821896	11872 3204	140 350 37 877
	2-03-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		11,821896	11872 3204	140 350 37 877
	2-03-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		11,821896	11872 3204	140 350 37 877
	2-03-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		11,821896	11872 3204	140 350 37 877
	2-03-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		11,821896	11872 3204	140 350 37 877
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6298614	64	40

	2-03-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,6298614	64	40
	2-03-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,6298614	64	40
	2-03-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,6298614	64	40
3	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,38658048	202	78
	2-03-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,38658048	202	78
	2-03-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,38658048	202	78
4	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0706104	13623 2681	962 189
	2-03-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0706104	13623 2681	962 189
5	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,299376	13715 2681	4 106 803
	2-03-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,299376	13715 2681	4 106 803
6	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	295,2716922	12694 3829	3 748 179 1 130 595
	2-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		295,2716922	12694 3829	3 748 179 1 130 595
	2-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		295,2716922	12694 3829	3 748 179 1 130 595
	2-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		295,2716922	12694 3829	3 748 179 1 130 595
	2-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		295,2716922	12694	3 748 179

					3829	1 130 595
7	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1955664	13196	2 581
					3829	749
	2-03-00-01	314-102-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	13196	2 581
					3829	749
8	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00479232	38	0
	2-03-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00479232	38	0
	2-03-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00479232	38	0
9	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,535851936	130	70
	2-03-00-01	314-502-0304 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,535851936	130	70
10	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,005184	12185	63
					3204	17
	2-03-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,005184	12185	63
					3204	17
11	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00581292	11490	67
					2681	16
12	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,029808	8275	247

					2681	80
	2-03-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,029808	8275	247
					2681	80
13	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,97301184	306	3 970
	2-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		12,97301184	306	3 970
	2-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		12,97301184	306	3 970
	2-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		12,97301184	306	3 970
14	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	28,846368	1291	37 241
	2-03-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		28,846368	1291	37 241
	2-03-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		28,846368	1291	37 241
15	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3911328	96	38
	2-03-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,3911328	96	38
16	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		31,38141924	8197	257 233

					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
	2-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		31,38141924	8197	257 233
					2681	84 134
17	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1955664	9163	1 792
					2681	524
	2-03-00-01	331-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	9163	1 792
					2681	524
18	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,328551552	5951	1 955
					2681	881
	2-03-00-01	341-304-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,328551552	5951	1 955
					2681	881
19	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,43024608	55	24
	2-03-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,43024608	55	24
20	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,11733984	20	2
	2-03-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11733984	20	2
21	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,059616	18	1
	2-03-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,059616	18	1
		Итого по машинам и механизмам		**384**		**4 198 998**
						1 255 864

Материалы

1	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,069	9223	636
	2-03-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,069	9223	636
2	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	41265	14 732
	2-03-00-01	212-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,357	41265	14 732
3	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,1406	42018	300 034
	2-03-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		7,1406	42018	300 034
	2-03-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		7,1406	42018	300 034
4	**212-101-0602**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,6	42837	25 702
	2-03-00-01	212-101-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,6	42837	25 702
5	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00092	32866	30
	2-03-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00092	32866	30
	2-03-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00092	32866	30
6	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,15939	42275	6 738
	2-03-00-01	212-401-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,15939	42275	6 738
7	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286		
	2-03-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00286		
	2-03-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00286		
8	**213-101-0302**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
	2-03-00-01	213-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,035	72544	2 539
9	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38808	95922	37 225
	2-03-00-01	213-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,38808	95922	37 225
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16184	374309	60 578
	2-03-00-01	214-205-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,16184	374309	60 578

11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19896	366943	73 007
	2-03-00-01	214-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,19896	366943	73 007
12	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01106	459839	5 086
	2-03-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,01106	459839	5 086
	2-03-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,01106	459839	5 086
13	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26336	346485	91 251
	2-03-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,26336	346485	91 251
	2-03-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,26336	346485	91 251
14	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	122966	17
	2-03-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00014	122966	17
15	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000035	64705	2
	2-03-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000035	64705	2
16	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	954056	3 053
	2-03-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0032	954056	3 053
17	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
	2-03-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,007	861	6
18	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	28,63	2669	76 413
	2-03-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		28,63	2669	76 413
	2-03-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		28,63	2669	76 413
	2-03-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		28,63	2669	76 413
	2-03-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		28,63	2669	76 413
19	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,034655	36	1
	2-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,034655	36	1
	2-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,034655	36	1
	2-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,034655	36	1
20	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,941616	480	452
	2-03-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,941616	480	452

21	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18108	251	45
	2-03-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,18108	251	45
22	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0126	4351	55
	2-03-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0126	4351	55
23	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0105	7006	74
	2-03-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0105	7006	74
24	**222-509-1003**	Навес Н1	т	0,07956	1179654	93 853
	2-03-00-01	222-509-1003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,07956	1179654	93 853
25	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01836	1195418	21 948
	2-03-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,01836	1195418	21 948
	2-03-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		0,01836	1195418	21 948
26	**236-101-0109**	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00218112	1105992	2 412
	2-03-00-01	236-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00218112	1105992	2 412
27	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00364032	991185	3 608
	2-03-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00364032	991185	3 608
	2-03-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00364032	991185	3 608
28	**236-203-0107**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0067584	1114768	7 534
	2-03-00-01	236-203-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0067584	1114768	7 534
29	**261-101-0355**	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	228,174		
	2-03-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		228,174		
	2-03-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		228,174		
30	**261-101-0356**	Столбы бетонные	шт.	1,998		
	2-03-00-01	261-101-0356 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		1,998		
31	**261-101-0374**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	228,174		
	2-03-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		228,174		
	2-03-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		228,174		
32	**261-101-0379**	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	190,58	82474	15 717 895
	2-03-00-01	261-101-0379 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		190,58	82474	15 717 895

33	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	71,3	68826	4 907 294
	2-03-00-01	261-101-0383 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		71,3	68826	4 907 294
34	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
	2-03-00-01	261-102-0112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7				
35	**261-104-0116**	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4		
	2-03-00-01	261-104-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		4		
36	**261-104-0117**	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
	2-03-00-01	261-104-0117 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2		
37	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00778644	272284	2 120
	2-03-00-01	261-107-0571 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00778644	272284	2 120
38	**261-404-0625**	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		
	2-03-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6		
	2-03-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6		

Итого по материалам **21 454 342**

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Объектная смета №2-04
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №396

(наименование объекта)

Сметная стоимость	24506,014	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,237	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	3318,363	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-04-00-01	Ограждение территории	24 506,014			24 506,014	1,237	3 318,363	
		Итого по разделу:	**24 506,014**			**24 506,014**	**1,237**	**3 318,363**	
		Всего:	**24 506,014**	**0,000**	**0,000**	**24 506,014**	**1,237**	**3 318,363**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 132 Локальная смета № 2-04-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ограждение могил в поселке Макат	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
Объект: №2-04 Наименование: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №396 Директор Биманов А. А. Главный инженер проекта Жапбас А. К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-04-00-01 Ограждение территории РП №11-03/06/2024 - ГП.АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 132 Локальная смета № 2-04-00-01

№ п/п	Показатели
1	6104-0801-0301 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
2	6104-0801-0308 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
3	214-205-0103 0,03316 (Коб = 6)
4	214-208-0103 0,00132 (Коб = 6)
5	6101-0108-0102 0,01 (Коб = 6)
6	212-101-0602 0,1 (Коб = 6)
7	1109-0701-0127 Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,36216
8	214-205-0102 0,16184
9	214-210-0101 0,12076
10	222-509-1003 Навес Н1 0,07956
11	6111-0501-0201 15,36
12	6111-0501-0507 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза 15,36 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6104-0801-0201 668
14	6104-0801-0202 33
15	261-101-0379 145,98
16	261-101-0383 55,18
17	214-210-0101 0,11036

№ п/п	Показатели
18	214-208-0103 0,00314
19	213-101-0302 35
20	6103-0101-0106 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401 (ОР снят)
21	6105-0201-0503 7,7 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,77; т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;
	212-401-0203 (ОР снят) (Коб=0,9)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №396 **Заказ** 132

Локальная смета № 2-04-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Сметная стоимость	**24506,014**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3318,363**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,237**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 506 014**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**24 506 014**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**24 506 014**
1	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**121741**	**243 482**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	0	0
1.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0	0
2	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**48259**	**96 518**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
3	**214-205-0103 Коб=6**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,19896**	**366943**	**73 007**
4	**214-208-0103 Коб=6**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00792**	**459839**	**3 642**

5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,06**	**19590**	**1 175**
6	**212-101-0602 Коб=6**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**0,6**	**42837**	**25 702**
7	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,36216**	**732978**	**265 455**
8	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,16184**	**374309**	**60 578**
9	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12076**	**346485**	**41 842**
10	**222-509-1003**	**Навес Н1**	**1 т**	**0,07956**	**1179654**	**93 853**
11	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**15,36**	**360**	**5 530**
12	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**15,36**	**816**	**12 534**
13	**6104-0801-0201 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**668**	**10886**	**7 271 848**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	165,664	0	0
13.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	165,664	0	0
14	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**33**	**9277**	**306 141**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	10,989	0	0
14.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	10,989	0	0
14.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	10,989	0	0
15	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**145,98**	**82474**	**12 039 555**
16	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**55,18**	**68826**	**3 797 819**
17	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11036**	**346485**	**38 238**
18	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00314**	**459839**	**1 444**

19	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
20	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,35	50168	17 559
21	6105-0201-0503 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,77; т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	7,7	13968	107 554

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №396

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 2-04-00-01

Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		978,00		
		Средневзвешенный разряд работы		7,30		
		Итого ФОТ				**4 738 140**
		Машины и механизмы				
1	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	8,957304	11872 3204	106 341 28 699
	2-04-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		8,957304	11872 3204	106 341 28 699
	2-04-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		8,957304	11872 3204	106 341 28 699
	2-04-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		8,957304	11872 3204	106 341 28 699
	2-04-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		8,957304	11872 3204	106 341 28 699
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6298614	64	40

	2-04-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,6298614	64	40
	2-04-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,6298614	64	40
	2-04-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,6298614	64	40
3	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,38658048	202	78
	2-04-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,38658048	202	78
	2-04-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,38658048	202	78
4	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0706104	13623 2681	962 189
	2-04-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0706104	13623 2681	962 189
5	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,299376	13715 2681	4 106 803
	2-04-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,299376	13715 2681	4 106 803
6	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	225,4345722	12694 3829	2 861 666 863 189
	2-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		225,4345722	12694 3829	2 861 666 863 189
	2-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		225,4345722	12694 3829	2 861 666 863 189
	2-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		225,4345722	12694 3829	2 861 666 863 189
	2-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		225,4345722	12694	2 861 666

					3829	863 189
7	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1955664	13196	2 581
					3829	749
	2-04-00-01	314-102-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	13196	2 581
					3829	749
8	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00479232	38	0
	2-04-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00479232	38	0
	2-04-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00479232	38	0
9	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,535851936	130	70
	2-04-00-01	314-502-0304 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,535851936	130	70
10	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,005184	12185	63
					3204	17
	2-04-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,005184	12185	63
					3204	17
11	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-04-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-04-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-04-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00581292	11490	67
					2681	16
12	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,029808	8275	247

					2681	80
	2-04-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,029808	8275	247
					2681	80
13	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,97301184	306	3 970
	2-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		12,97301184	306	3 970
	2-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		12,97301184	306	3 970
	2-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		12,97301184	306	3 970
14	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	22,475664	1291	29 016
	2-04-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		22,475664	1291	29 016
	2-04-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		22,475664	1291	29 016
15	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3911328	96	38
	2-04-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,3911328	96	38
16	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		23,94097524	8197	196 244

					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
	2-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		23,94097524	8197	196 244
					2681	64 186
17	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1955664	9163	1 792
					2681	524
	2-04-00-01	331-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	9163	1 792
					2681	524
18	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,328551552	5951	1 955
					2681	881
	2-04-00-01	341-304-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,328551552	5951	1 955
					2681	881
19	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,43024608	55	24
	2-04-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,43024608	55	24
20	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,11733984	20	2
	2-04-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11733984	20	2
21	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,059616	18	1
	2-04-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,059616	18	1
				297		**3 209 263**
	Итого по машинам и механизмам					**959 332**

Материалы

1	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,069	9223	636
	2-04-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,069	9223	636
2	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	41265	14 732
	2-04-00-01	212-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,357	41265	14 732
3	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,3589	42018	225 170
	2-04-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		5,3589	42018	225 170
	2-04-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		5,3589	42018	225 170
4	**212-101-0602**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,6	42837	25 702
	2-04-00-01	212-101-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,6	42837	25 702
5	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00092	32866	30
	2-04-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00092	32866	30
	2-04-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00092	32866	30
6	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,15939	42275	6 738
	2-04-00-01	212-401-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,15939	42275	6 738
7	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286		
	2-04-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00286		
	2-04-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00286		
8	**213-101-0302**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
	2-04-00-01	213-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,035	72544	2 539
9	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38808	95922	37 225
	2-04-00-01	213-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,38808	95922	37 225
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16184	374309	60 578
	2-04-00-01	214-205-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,16184	374309	60 578

11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19896	366943	73 007
	2-04-00-01	214-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,19896	366943	73 007
12	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01106	459839	5 086
	2-04-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,01106	459839	5 086
	2-04-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,01106	459839	5 086
13	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23112	346485	80 080
	2-04-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,23112	346485	80 080
	2-04-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,23112	346485	80 080
14	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	122966	17
	2-04-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00014	122966	17
15	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000035	64705	2
	2-04-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000035	64705	2
16	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	954056	3 053
	2-04-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0032	954056	3 053
17	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
	2-04-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,007	861	6
18	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	22,525	2669	60 119
	2-04-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		22,525	2669	60 119
	2-04-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		22,525	2669	60 119
	2-04-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		22,525	2669	60 119
	2-04-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		22,525	2669	60 119
19	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,034655	36	1
	2-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,034655	36	1
	2-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,034655	36	1
	2-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,034655	36	1
20	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,941616	480	452
	2-04-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,941616	480	452

21	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18108	251	45
	2-04-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,18108	251	45
22	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0126	4351	55
	2-04-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0126	4351	55
23	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0105	7006	74
	2-04-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0105	7006	74
24	**222-509-1003**	Навес Н1	т	0,07956	1179654	93 853
	2-04-00-01	222-509-1003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,07956	1179654	93 853
25	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01402	1195418	16 760
	2-04-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,01402	1195418	16 760
	2-04-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		0,01402	1195418	16 760
26	**236-101-0109**	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00218112	1105992	2 412
	2-04-00-01	236-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00218112	1105992	2 412
27	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00364032	991185	3 608
	2-04-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00364032	991185	3 608
	2-04-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00364032	991185	3 608
28	**236-203-0107**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0067584	1114768	7 534
	2-04-00-01	236-203-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0067584	1114768	7 534
29	**261-101-0355**	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	176,653		
	2-04-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		176,653		
	2-04-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		176,653		
30	**261-101-0356**	Столбы бетонные	шт.	10,989		
	2-04-00-01	261-101-0356 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		10,989		
31	**261-101-0374**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	176,653		
	2-04-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		176,653		
	2-04-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		176,653		
32	**261-101-0379**	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	145,98	82474	12 039 555
	2-04-00-01	261-101-0379 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		145,98	82474	12 039 555

33	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	55,18	68826	3 797 819
	2-04-00-01	261-101-0383 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		55,18	68826	3 797 819
34	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
	2-04-00-01	261-102-0112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7				
35	**261-104-0116**	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4		
	2-04-00-01	261-104-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		4		
36	**261-104-0117**	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
	2-04-00-01	261-104-0117 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2		
37	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00778644	272284	2 120
	2-04-00-01	261-107-0571 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00778644	272284	2 120
38	**261-404-0625**	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		
	2-04-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6		
	2-04-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6		

Итого по материалам **16 559 010**

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Объектная смета №2-05
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №398

(наименование объекта)

Сметная стоимость	47411,587	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,348	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	6292,077	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-05-00-01	Ограждение территории	47 411,587			47 411,587	2,348	6 292,077	
		Итого по разделу:	**47 411,587**			**47 411,587**	**2,348**	**6 292,077**	
		Всего:	**47 411,587**	**0,000**	**0,000**	**47 411,587**	**2,348**	**6 292,077**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Заказ 132 Локальная смета № 2-05-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ограждение могил в поселке Макат	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2023 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,1342)
Объект: №2-05 Наименование: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №398 Директор Биманов А. А. Главный инженер проекта Жапбас А. К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-05-00-01 Ограждение территории РП №11-03/06/2024 - ГП.АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 132 Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
1	6104-0801-0301 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
2	6104-0801-0308 2
	Ресурс исключен 212-101-0301
3	214-205-0103 0,03316 (Коб = 6)
4	214-208-0103 0,00132 (Коб = 6)
5	6101-0108-0102 0,01 (Коб = 6)
6	212-101-0602 0,1 (Коб = 6)
7	1109-0701-0127 Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,36216
8	214-205-0102 0,16184
9	214-210-0101 0,12076
10	222-509-1003 Навес Н1 0,07956
11	6111-0501-0201 15,36
12	6111-0501-0507 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза 15,36 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6104-0801-0201 1376
14	6104-0801-0202 12
15	261-101-0379 288,2
16	261-101-0383 107,88
17	214-210-0101 0,21576

№ п/п	Показатели
18	214-208-0103 0,00314
19	213-101-0302 35
20	6103-0101-0106 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401 (ОР снят)
21	6105-0201-0503 7,7 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:
	212-401-0203 (ОР снят) (Коб=0,9)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №398 **Заказ** 132

Локальная смета № 2-05-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Сметная стоимость	**47411,587**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6292,077**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,348**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**47 411 587**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**47 411 587**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**47 411 587**
1	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**121741**	**243 482**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	0	0
1.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0	0
2	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**48259**	**96 518**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
3	**214-205-0103 Коб=6**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,19896**	**366943**	**73 007**
4	**214-208-0103 Коб=6**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00792**	**459839**	**3 642**

5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,06**	**19590**	**1 175**
6	**212-101-0602 Коб=6**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**0,6**	**42837**	**25 702**
7	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (ворота Вм-1, калитка Км-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,36216**	**732978**	**265 455**
8	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,16184**	**374309**	**60 578**
9	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12076**	**346485**	**41 842**
10	**222-509-1003**	**Навес Н1**	**1 т**	**0,07956**	**1179654**	**93 853**
11	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**15,36**	**360**	**5 530**
12	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**15,36**	**816**	**12 534**
13	**6104-0801-0201 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**1376**	**10886**	**14 979 136**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	341,248	0	0
13.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	341,248	0	0
14	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**12**	**9277**	**111 324**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	3,996	0	0
14.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	3,996	0	0
14.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	3,996	0	0
15	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**288,2**	**82474**	**23 769 007**
16	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**107,88**	**68826**	**7 424 949**
17	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,21576**	**346485**	**74 758**
18	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00314**	**459839**	**1 444**

19	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
20	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,35	50168	17 559
21	6105-0201-0503 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	7,7	13968	107 554

Составил Данько Г.Е.

Проверил Жапбас А.К.

Наименование стройки: Ограждение могил в поселке Макат

Наименование объекта: Ограждение могил в поселке Макат. Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, ул. Ж.Жумагалиева, точка №398

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 2-05-00-01

Ограждение территории

Основание: РП №11-03/06/2024 -ГП.АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		1 836,00		
		Средневзвешенный разряд работы		1,00		
		Итого ФОТ				**8 836 653**
		Машины и механизмы				
1	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	17,789544	11872 3204	211 197 56 998
	2-05-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		17,789544	11872 3204	211 197 56 998
	2-05-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		17,789544	11872 3204	211 197 56 998
	2-05-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		17,789544	11872 3204	211 197 56 998
	2-05-00-01	311-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		17,789544	11872 3204	211 197 56 998
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6298614	64	40

	2-05-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,6298614	64	40
	2-05-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,6298614	64	40
	2-05-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,6298614	64	40
3	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,38658048	202	78
	2-05-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,38658048	202	78
	2-05-00-01	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,38658048	202	78
4	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0706104	13623 2681	962 189
	2-05-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0706104	13623 2681	962 189
5	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,299376	13715 2681	4 106 803
	2-05-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,299376	13715 2681	4 106 803
6	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	445,4176122	12694 3829	5 654 131 1 705 504
	2-05-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		445,4176122	12694 3829	5 654 131 1 705 504
	2-05-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		445,4176122	12694 3829	5 654 131 1 705 504
	2-05-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		445,4176122	12694 3829	5 654 131 1 705 504
	2-05-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		445,4176122	12694	5 654 131

					3829	1 705 504
7	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1955664	13196	2 581
					3829	749
	2-05-00-01	314-102-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	13196	2 581
					3829	749
8	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00479232	38	0
	2-05-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00479232	38	0
	2-05-00-01	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00479232	38	0
9	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,535851936	130	70
	2-05-00-01	314-502-0304 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,535851936	130	70
10	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,005184	12185	63
					3204	17
	2-05-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,005184	12185	63
					3204	17
11	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-05-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-05-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00581292	11490	67
					2681	16
	2-05-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00581292	11490	67
					2681	16
12	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,029808	8275	247

					2681	80
	2-05-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,029808	8275	247
					2681	80
13	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,97301184	306	3 970
	2-05-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		12,97301184	306	3 970
	2-05-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		12,97301184	306	3 970
	2-05-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		12,97301184	306	3 970
14	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	43,661376	1291	56 367
	2-05-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		43,661376	1291	56 367
	2-05-00-01	315-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		43,661376	1291	56 367
15	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3911328	96	38
	2-05-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,3911328	96	38
16	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		47,24597124	8197	387 275

					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
	2-05-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		47,24597124	8197	387 275
					2681	126 666
17	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1955664	9163	1 792
					2681	524
	2-05-00-01	331-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1955664	9163	1 792
					2681	524
18	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,328551552	5951	1 955
					2681	881
	2-05-00-01	341-304-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,328551552	5951	1 955
					2681	881
19	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,43024608	55	24
	2-05-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,43024608	55	24
20	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,11733984	20	2
	2-05-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11733984	20	2
21	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,059616	18	1
	2-05-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,059616	18	1
				571		**6 324 966**
		Итого по машинам и механизмам				**1 892 426**

Материалы

1	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,069	9223	636
	2-05-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,069	9223	636
2	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	41265	14 732
	2-05-00-01	212-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,357	41265	14 732
3	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,7868	42018	453 240
	2-05-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		10,7868	42018	453 240
	2-05-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		10,7868	42018	453 240
4	**212-101-0602**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,6	42837	25 702
	2-05-00-01	212-101-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,6	42837	25 702
5	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00092	32866	30
	2-05-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00092	32866	30
	2-05-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00092	32866	30
6	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,15939	42275	6 738
	2-05-00-01	212-401-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,15939	42275	6 738
7	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286		
	2-05-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00286		
	2-05-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00286		
8	**213-101-0302**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,035	72544	2 539
	2-05-00-01	213-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,035	72544	2 539
9	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38808	95922	37 225
	2-05-00-01	213-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,38808	95922	37 225
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16184	374309	60 578
	2-05-00-01	214-205-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,16184	374309	60 578

11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19896	366943	73 007
	2-05-00-01	214-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,19896	366943	73 007
12	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01106	459839	5 086
	2-05-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,01106	459839	5 086
	2-05-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,01106	459839	5 086
13	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33652	346485	116 600
	2-05-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,33652	346485	116 600
	2-05-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,33652	346485	116 600
14	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	122966	17
	2-05-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,00014	122966	17
15	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000035	64705	2
	2-05-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000035	64705	2
16	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	954056	3 053
	2-05-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0032	954056	3 053
17	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
	2-05-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,007	861	6
18	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	42,82	2669	114 287
	2-05-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		42,82	2669	114 287
	2-05-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		42,82	2669	114 287
	2-05-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		42,82	2669	114 287
	2-05-00-01	217-301-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		42,82	2669	114 287
19	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,034655	36	1
	2-05-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,034655	36	1
	2-05-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,034655	36	1
	2-05-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,034655	36	1
20	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,941616	480	452
	2-05-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,941616	480	452

21	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18108	251	45
	2-05-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,18108	251	45
22	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0126	4351	55
	2-05-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0126	4351	55
23	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0105	7006	74
	2-05-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0105	7006	74
24	**222-509-1003**	Навес Н1	т	0,07956	1179654	93 853
	2-05-00-01	222-509-1003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,07956	1179654	93 853
25	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02776	1195418	33 185
	2-05-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		0,02776	1195418	33 185
	2-05-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,02776	1195418	33 185
26	**236-101-0109**	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00218112	1105992	2 412
	2-05-00-01	236-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00218112	1105992	2 412
27	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00364032	991185	3 608
	2-05-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00364032	991185	3 608
	2-05-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00364032	991185	3 608
28	**236-203-0107**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0067584	1114768	7 534
	2-05-00-01	236-203-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0067584	1114768	7 534
29	**261-101-0355**	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	345,244		
	2-05-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		345,244		
	2-05-00-01	261-101-0355 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		345,244		
30	**261-101-0356**	Столбы бетонные	шт.	3,996		
	2-05-00-01	261-101-0356 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		3,996		
31	**261-101-0374**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	345,244		
	2-05-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		345,244		
	2-05-00-01	261-101-0374 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		345,244		
32	**261-101-0379**	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	288,2	82474	23 769 007
	2-05-00-01	261-101-0379 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		288,2	82474	23 769 007

33	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	107,88	68826	7 424 949
	2-05-00-01	261-101-0383 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		107,88	68826	7 424 949
34	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
	2-05-00-01	261-102-0112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7				
35	**261-104-0116**	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4		
	2-05-00-01	261-104-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		4		
36	**261-104-0117**	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
	2-05-00-01	261-104-0117 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2		
37	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00778644	272284	2 120
	2-05-00-01	261-107-0571 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00778644	272284	2 120
38	**261-404-0625**	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		
	2-05-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6		
	2-05-00-01	261-404-0625 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		6		

Итого по материалам **32 250 774**