1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,87*		*953*				
		Сметная стоимость				*12869*				
262	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка**								
		фильтр	1	980,67	176,40	981	176	565	0,94	1
		Накладные расходы -		784,74	46,17	785	46	60,4	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*564,73*		*565*				
		Сметная стоимость		*123,63*		*124*				
263	23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**				*1669*				
		шт.	1	7732,42	--	7732	--	328	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,85*		*328*				
		Сметная стоимость		*644,82*		*645*				
264	23-020103-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*8705*				
		шт.	2	1905,11	--	3810	--	162	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,78*		*162*				
		Сметная стоимость		*158,87*		*318*				
265	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**				*4289*				
		шт.	1	1587,50	101,77	1587	102	835	1,47	1
		Накладные расходы -		1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,12*		*835*				
		Сметная стоимость		*193,81*		*194*				
266	23-041001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**				*2616*				
		шт.	1	3713,97	--	3714	--	157	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,47*		*157*				
		Сметная стоимость		*309,72*		*310*				
267	23-020103-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*4181*				
		шт.	2	1905,11	--	3810	--	162	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*80,78*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,87*		*318*				
		Сметная стоимость				*4289*				
268	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Опора ОП-1 для водомерного узла. Установка**	36	288,18	2,67	10375	96	1437	0,05	2
		кг изделия		43,62	0,36	1570	13	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*39,91*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,25*		*945*				
		Сметная стоимость				*12757*				
269	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	32	377,07	18,12	12066	580	7682	0,41	13
		счетчик (водомер)		347,25	8,67	11112	277	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*240,08*		*7682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,37*		*1580*				
		Сметная стоимость				*21328*				
270	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	32	2541,42	--	81325	--	3448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,76*		*3448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,93*		*6782*				
		Сметная стоимость				*91555*				
271	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	32	722,09	--	23107	--	980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,62*		*980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,22*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26014*				
272	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 15 мм. Установка**	32	790,16	122,22	25285	3911	14908	0,77	25
		фильтр		654,26	32,45	20936	1039	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*465,87*		*14908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,48*		*3215*				
		Сметная стоимость				*43408*				
273	23-041013-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	32	2254,87	--	72156	--	3059	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,61*		*3059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,04*		*6017*				
		Сметная стоимость				*81233*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	23-020103-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	64	856,59	--	54822	--	2324	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*2324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,43*		*4572*				
		Сметная стоимость				*61718*				
275	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**								
		шт.	32	1967,39	--	62956	--	2669	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,42*		*2669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,06*		*5250*				
		Сметная стоимость				*70875*				
276	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**								
		кран	2	18968,41	--	37937	--	1936	0,30	1
				260,10	--	520	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*968,02*		*1936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1594,91*		*3190*				
		Сметная стоимость				*43063*				
277	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	2	722,09	--	1444	--	61	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,62*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,22*		*120*				
		Сметная стоимость				*1626*				
278	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	9,5	1392,45	321,64	13228	3056	7454	1,22	12
				1045,91	106,58	9936	1013	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*784,66*		*7454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,17*		*1655*				
		Сметная стоимость				*22337*				
279	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	8,987	593,87	--	5337	--	226	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,18*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,52*		*445*				
		Сметная стоимость				*6008*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	247	1796,76	318,10	443800	78570	263062	1,64	405
		м трубопровода		1465,44	105,13	361963	25968	60,4	0,14	34
		Накладные расходы -		*1065,03*		*263062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,94*		*56549*				
		Сметная стоимость				*763411*				
281	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	222,053	132,17	--	29349	--	1244	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*1244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33041*				
282	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	78	1359,46	196,27	106038	15309	64299	1,29	101
		м трубопровода		1152,69	65,05	89910	5074	60,4	0,08	7
		Накладные расходы -		*824,34*		*64299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*13627*				
		Сметная стоимость				*183963*				
283	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	72,462	173,22	--	12552	--	532	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,34*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,45*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14131*				
284	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	15	1064,20	115,05	15963	1726	9900	1,05	16
		м трубопровода		938,24	38,32	14074	575	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*659,97*		*9900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,93*		*2069*				
		Сметная стоимость				*27932*				
285	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	14,07	253,48	--	3566	--	151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,75*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4015*				
286	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	14	1413,46	142,26	19788	1992	12286	1,40	20
		м трубопровода		1250,98	47,69	17514	668	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*877,59*		*12286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,28*		*2566*				
		Сметная стоимость				*34640*				
287	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	13,118	348,58	--	4573	--	194	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,78*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*381*				
		Сметная стоимость				*5148*				
288	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	4,5	1428,60	319,09	6429	1436	3661	1,22	5
		м трубопровода		1090,14	105,97	4906	477	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*813,66*		*3661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,38*		*807*				
		Сметная стоимость				*10898*				
289	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,257	529,84	--	2256	--	96	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,47*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,18*		*188*				
		Сметная стоимость				*2540*				
290	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм/гильзы/. Прокладка	5	1655,32	13,35	8277	67	1287	0,34	2
		м трубопровода		292,18	5,32	1461	27	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*257,50*		*1287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,03*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
291	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм/гильзы/. Прокладка	5,5	1831,22	13,35	10072	73	1457	0,34	2
		м трубопровода		292,18	5,32	1607	29	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*264,96*		*1457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,69*		*922*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12452*				
292	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм/гильзы/. Прокладка** м трубопровода	1,5	2246,41 375,42 *337,64*	23,43 9,57	3370 563 *506*	35 14	506 60,4	0,43 0,01	1 --
		Накладные расходы -		*206,72*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*4187*				
		Сметная стоимость								
293	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** м трубопровода	1	2732,84 459,27 *412,97*	31,09 12,61	2733 459 *413*	31 13	413 60,4	0,56 0,01	1 --
		Накладные расходы -		*251,67*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*3398*				
		Сметная стоимость								
294	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм/футляр/. Прокладка** м трубопровода	1	12869,78 1697,45 *1638,03*	168,25 37,51	12870 1697 *1638*	168 38	1638 60,4	1,98 0,04	2 --
		Накладные расходы -		*1160,62*		*1161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*15669*				
		Сметная стоимость								
295	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** км трубопровода	0,001	3174965,21 273561,62 *331393,45*	168750,37 30417,50	3175 274 *331*	169 30	331 62,1	323,00 26,27	-- --
		Накладные расходы -		*280508,69*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*3787*				
		Сметная стоимость								
296	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** шт.	32	722,09 -- *30,62*	-- --	23107 -- *980*	-- --	980 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*60,22*		*1927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*26014*				
		Сметная стоимость								
297	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005** шт.	17	1464,74 -- *62,10*	-- --	24901 -- *1056*	-- --	1056 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,15*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28033*				
298	23-040702-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	2	3544,32	--	7089	--	301	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,28*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,57*		*591*				
		Сметная стоимость				*7981*				
299	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**								
		м	8	378,07	--	3025	--	128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,03*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,53*		*252*				
		Сметная стоимость				*3405*				
300	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
		м трубопровода	91,5	413,05	45,31	37794	4146	12690	0,21	19
				188,54	21,68	17252	1983	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*138,69*		*12690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*4039*				
		Сметная стоимость				*54523*				
301	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	50,6	185,23	--	9373	--	397	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*782*				
		Сметная стоимость				*10552*				
302	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	16,5	225,64	--	3723	--	158	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,57*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	251,10	--	3867	--	164	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,94*		*322*				
		Сметная стоимость				*4353*				
304	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	9,9	362,29	--	3587	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,36*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,21*		*299*				
		Сметная стоимость				*4038*				
305	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	7,5	438,99	--	3292	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,61*		*275*				
		Сметная стоимость				*3706*				
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
306	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	132	838,35	9,68	110662	1278	73761	0,94	124
		м трубопровода		827,16	3,90	109185	515	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*558,79*		*73761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,77*		*14754*				
		Сметная стоимость				*199177*				
307	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	126,456	171,52	--	21690	--	920	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,27*		*920*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,30*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24418*				
308	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	32	988,34	--	31627	--	1341	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,91*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,42*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35605*				
309	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка								
		шт.	48	634,28	0,12	30445	6	19632	0,70	34
				606,91	--	29132	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*409,01*		*19632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,46*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54084*				
310	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96								
		шт.	16	2642,22	--	42276	--	1792	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,03*		*1792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,34*		*3525*				
		Сметная стоимость				*47594*				
311	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96								
		шт.	16	3553,08	--	56849	--	2410	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*2410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*4741*				
		Сметная стоимость				*64000*				
312	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96								
		шт.	16	5470,68	--	87531	--	3711	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,96*		*3711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,21*		*7299*				
		Сметная стоимость				*98542*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
313	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	4	4677,62	27,50	18710	110	2283	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		579,26	12,36	2317	49	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*570,82*		*2283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,87*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22673*				
314	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	37	8660,51	31,22	320439	1155	29413	0,77	28
		м трубопровода		667,60	11,79	24701	436	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*794,96*		*29413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*756,44*		*27988*				
		Сметная стоимость				*377841*				
315	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	105	507,69	2,09	53308	220	35385	0,56	59
		м трубопровода		500,39	0,67	52541	70	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*337,00*		*35385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,58*		*7095*				
		Сметная стоимость				*95788*				
316	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	104,79	963,35	--	100949	--	4280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,85*		*4280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,34*		*8418*				
		Сметная стоимость				*113648*				
317	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	85	524,97	0,86	44622	73	29835	0,58	50
		м трубопровода		521,84	0,29	44356	25	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*351,00*		*29835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,08*		*5957*				
		Сметная стоимость				*80413*				
318	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	84,83	316,30	--	26832	--	1138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,41*		*1138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,38*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30207*				
319	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм/гильзы/. Прокладка	5,2	2732,84	31,09	14211	162	2147	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		459,27	12,61	2388	66	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*412,97*		*2147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,67*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
320	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильзы/	1	2977,46	31,09	2977	31	423	0,56	1
		м трубопровода		459,27	12,61	459	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*423,34*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,06*		*272*				
		Сметная стоимость				*3672*				
321	11-160301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм/гильзы/. Прокладка	5,2	5216,70	72,34	27127	376	4034	1,03	5
		м трубопровода		852,34	28,36	4432	147	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*775,68*		*4034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,39*		*2493*				
		Сметная стоимость				*33653*				
322	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм/гильзы/. Прокладка	1	5883,41	72,50	5883	73	804	1,03	1
		м трубопровода		852,34	28,36	852	28	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*803,95*		*804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,99*		*535*				
		Сметная стоимость				*7222*				
323	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	16	1961,70	58,77	31387	940	18655	1,95	31
		комплект		1690,67	29,06	27051	465	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1165,93*		*18655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,21*		*4003*				
		Сметная стоимость				*54045*				
324	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	16	2504,14	116,83	40066	1869	21459	2,22	36
		комплект		1903,21	58,39	30451	934	60,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1341,21*		*21459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,63*		*4922*				
		Сметная стоимость				*66447*				
325	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	16	1677,24	44,27	26836	708	14986	1,56	25
		комплект		1352,54	22,12	21641	354	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*936,61*		*14986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,11*		*3346*				
		Сметная стоимость				*45168*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	16	2074,28	230,19	33189	3683	19541	1,95	31
		комплект		1690,67	109,40	27051	1750	60,4	0,13	2
		Накладные расходы -		*1221,29*		*19541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,65*		*4218*				
		Сметная стоимость				*56948*				
327	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	16	16324,81	--	261197	--	11075	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*692,17*		*11075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1361,36*		*21782*				
		Сметная стоимость				*294053*				
328	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	16	14594,90	--	233518	--	9901	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,82*		*9901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,10*		*19474*				
		Сметная стоимость				*262893*				
329	23-030102-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	16	5753,10	--	92050	--	3903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*243,93*		*3903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,76*		*7676*				
		Сметная стоимость				*103629*				
330	23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	16	3498,65	--	55978	--	2373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,34*		*2373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,76*		*4668*				
		Сметная стоимость				*63020*				
331	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	32	546,88	--	17500	--	742	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,19*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,61*		*1459*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19701*				
332	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**								
		шт.	16	1020,45	--	16327	--	692	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,27*		*692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,10*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18381*				
333	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
		шт.	74	866,07	527,50	64089	39035	27265	0,41	31
				338,57	173,88	25054	12867	62,1	0,23	17
		Накладные расходы -		*368,45*		*27265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,76*		*7308*				
		Сметная стоимость				*98662*				
334	23-020601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50 /прим/**								
		шт.	44	179,65	--	7905	--	335	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,62*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,98*		*659*				
		Сметная стоимость				*8899*				
335	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100 /прим/**								
		шт.	12	253,50	--	3042	--	129	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,75*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*254*				
		Сметная стоимость				*3425*				
336	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок переходной канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**								
		шт.	18	145,06	--	2611	--	111	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,15*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,10*		*218*				
		Сметная стоимость				*2939*				
337	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники,заглушки. Установка**								
		шт.	170	1276,38	776,70	216984	132039	92376	0,61	104
				499,68	256,15	84945	43546	62,1	0,33	57
		Накладные расходы -		*543,39*		*92376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,58*		*24749*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*334109*				
338	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**								
		шт.	43	132,37	--	5692	--	241	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,61*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*475*				
		Сметная стоимость				*6408*				
339	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**								
		шт.	41	445,43	--	18263	--	774	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,89*		*774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,15*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20560*				
340	23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**								
		шт.	4	383,65	--	1535	--	65	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,27*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,99*		*128*				
		Сметная стоимость				*1728*				
341	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**								
		шт.	54	42,84	--	2313	--	98	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*193*				
		Сметная стоимость				*2604*				
342	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**								
		шт.	4	117,10	--	468	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,97*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,77*		*39*				
		Сметная стоимость				*527*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50								
		шт.	8	325,48	--	2604	--	110	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*217*				
		Сметная стоимость				*2932*				
344	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100								
		шт.	16	716,54	--	11465	--	486	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,38*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,75*		*956*				
		Сметная стоимость				*12907*				
345	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,18124	57727,09	1903,00	10462	345	4343	42,10	8
				32330,27	910,36	5860	165	62,1	1,05	--
		Накладные расходы -		*23965,30*		*4343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6535,39*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15990*				
346	23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98								
		шт.	8	3036,86	--	24295	--	1030	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,76*		*1030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,25*		*2026*				
		Сметная стоимость				*27351*				
347	23-020802-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98								
		шт.	4	3284,18	--	13137	--	557	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,25*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,87*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14789*				
348	23-020801-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75								
		шт.	6	1384,07	--	8304	--	352	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,68*		*352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,42*		*693*				
		Сметная стоимость				*9349*				
349	23-020801-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Колено двойное чугунное к трубам отопительным**								
		шт.	8	3043,68	--	24349	--	1032	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,05*		*1032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,82*		*2031*				
		Сметная стоимость				*27412*				
350	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон-ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**								
		шт.	1	2828,50	--	2829	--	120	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,93*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*236*				
		Сметная стоимость				*3185*				
351	23-021104-2901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воронки стальные/прим/**								
		шт.	1	691,56	--	692	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*58*				
		Сметная стоимость				*779*				
352	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
		м трубопровода	140,5	413,05	45,31	58034	6366	19486	0,21	30
				188,54	21,68	26490	3045	55,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*138,69*		*19486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*6202*				
		Сметная стоимость				*83722*				
353	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	33,55	362,29	--	12155	--	515	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,36*		*515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,21*		*1014*				
		Сметная стоимость				*13684*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	121	1082,69	--	131005	--	5555	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,91*		*5555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,29*		*10925*				
		Сметная стоимость				*147484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3768966	300771			1242
			Тенге			1087486	101904			131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5052338				1373
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1189390			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 16.Электрооборудование и электроосвещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
		ВРУ								
355	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	1	10293,94	2527,89	10294	2528	2402	4,00	4
		шт.		3574,24	832,27	3574	832	42,8	0,82	1
		Накладные расходы -		*2402,42*		*2402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,71*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13712*				
356	51-080401-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-66	1	192416,00	--	192416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8158,44*		*8158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16045,96*		*16046*				
		Сметная стоимость				*216620*				
		ЩО								
357	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2819,03	969,10	2819	969	1065	2,00	2
		шт.		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1065,34*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,75*		*311*				
		Сметная стоимость				*4195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,21	--	3206	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,94*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,37*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
359	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*391,50*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,50*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
360	23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	12386,47	--	12386	--	525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,19*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,93*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13944*				
361	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1800,03	24,83	9000	124	2294	1,00	5
		шт.		857,30	--	4287	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,80*		*2294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,71*		*904*				
		Сметная стоимость				*12198*				
362	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,95	--	1360	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,66*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,41*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
363	23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	456,53	--	1826	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,36*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2056*				
		ЯТП								
364	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**2**	**1027,75**	**117,03**	**2056**	**234**	**921**	**1,00**	**2**
		шт.		**893,56**	**40,60**	**1787**	**81**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*460,35*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,05*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
365	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**2**	**7210,29**	**--**	**14421**	**--**	**611**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*305,72*		*611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,28*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16235*				
		ЩЭ1-ЩЭ4								
366	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**4**	**2819,03**	**969,10**	**11276**	**3876**	**4261**	**2,00**	**8**
		шт.		**1787,12**	**332,84**	**7148**	**1331**	**42,8**	**0,36**	**1**
		Накладные расходы -		*1065,34*		*4261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,75*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16780*				
367	**23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**4**	**17802,92**	**--**	**71212**	**--**	**3019**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*754,84*		*3019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,62*		*5938*				
		Сметная стоимость				*80170*				
368	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**4**	**3004,58**	**87,36**	**12018**	**349**	**3606**	**2,00**	**8**
		шт.		**1714,60**	**20,30**	**6858**	**81**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*901,41*		*3606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,48*		*1250*				
		Сметная стоимость				*16874*				
369	**23-070204-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**574,01**	**--**	**2296**	**--**	**97**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,34*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,87*		*191*				
		Сметная стоимость				*2585*				
		ЩК1-ЩК4								
370	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	16	2819,03	969,10	45104	15506	17045	2,00	32
		шт.		1787,12	332,84	28594	5325	42,8	0,36	6
		Накладные расходы -		*1065,34*		*17045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,75*		*4972*				
		Сметная стоимость				*67121*				
371	23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	16	4745,86	--	75934	--	3220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,22*		*3220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,77*		*6332*				
		Сметная стоимость				*85486*				
372	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	16	366,22	56,91	5860	911	2562	0,34	5
		шт.		303,81	20,30	4861	325	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*160,13*		*2562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*674*				
		Сметная стоимость				*9096*				
373	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	16	4462,69	--	71403	--	3027	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,22*		*3027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,15*		*5954*				
		Сметная стоимость				*80385*				
374	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	96	1800,03	24,83	172803	2384	44045	1,00	96
		шт.		857,30	--	82301	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,80*		*44045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,71*		*17348*				
		Сметная стоимость				*234196*				
375	23-070204-1414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	6913,81	--	110621	--	4690	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,15*		*4690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*576,56*		*9225*				
		Сметная стоимость				*124536*				
376	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	16	**4382,13**	--	**70114**	--	**2973**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*2973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*5847*				
		Сметная стоимость				*78934*				
377	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	48	**439,22**	--	**21083**	--	**894**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23735*				
378	23-070204-1610 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	16	**4382,13**	--	**70114**	--	**2973**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*2973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*5847*				
		Сметная стоимость				*78934*				
379	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	12	**971,27**	60,13	**11655**	722	**5387**	1,00	12
		шт.		**893,56**	20,30	**10723**	244	**42,8**	0,02	--
		Накладные расходы -		*448,90*		*5387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18405*				
380	КП ТОО"ЦентрСтрой-7" г.Караганда17	**Полотенцесушитель В52Р 50х50**	12	**11233,12**	--	**134797**	--	**5715**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*476,28*		*5715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,75*		*11241*				
		Сметная стоимость				*151753*				
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	167	210,37	91,55	35132	15289	10256	0,10	17
		м кабеля		86,70	30,95	14479	5169	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*61,41*		*10256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*3631*				
		Сметная стоимость				*49019*				
382	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	507455,07	--	2588	--	110	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21516,09*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42317,69*		*216*				
		Сметная стоимость				*2914*				
383	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05306	426757,46	--	22644	--	960	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18094,52*		*960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35588,16*		*1888*				
		Сметная стоимость				*25492*				
384	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1122	192469,17	--	21595	--	916	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,69*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,39*		*1801*				
		Сметная стоимость				*24311*				
385	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1048,5	59,76	0,57	62655	597	22561	0,05	52
		м		42,35	0,20	44401	213	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,52*		*22561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*6817*				
		Сметная стоимость				*92033*				
386	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	2411,5	125,24	1,71	302019	4117	113694	0,11	265
		м		93,16	0,61	224664	1469	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*47,15*		*113694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*33257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*448970*				
387	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	0,824	34611,96	--	28520	--	1209	--	--
		-		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1467,55*		*1209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2886,36*		*2378*				
		Сметная стоимость				*32108*				
388	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	2,472	57600,87	--	142389	--	6037	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2442,28*		*6037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4803,45*		*11874*				
		Сметная стоимость				*160300*				
389	23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	0,2652	77773,44	--	20626	--	875	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3297,59*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,68*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23221*				
390	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
		м	38	385,21	24,88	14638	945	4898	0,29	11
				245,61	6,70	9333	255	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*128,90*		*4898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21099*				
391	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
		м	1177,5	312,64	12,04	368130	14177	114666	0,22	259
				186,33	2,23	219400	2629	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*97,38*		*114666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*38624*				
		Сметная стоимость				*521420*				
392	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**								
		м	38,76	160,36	--	6216	--	264	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,80*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,37*		*518*				
		Сметная стоимость				*6998*				
393	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**								
		м	1201,05	69,46	--	83425	--	353	--	--
				--	--	--	--		--	--
		Накладные расходы -		*2,95*		*3537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*6957*				
		Сметная стоимость				*93919*				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ								
394	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**								
		шт.	38	1710,04	459,76	64982	17471	145	0,41	16
				366,36	327,23	13922	12435	42	0,43	16
		Накладные расходы -		*381,95*		*14514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,36*		*6360*				
		Сметная стоимость				*85856*				
395	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**								
		шт.	6	1299,28	426,39	7796	2558	20	0,76	5
				679,11	273,37	4075	1640	48	0,35	2
		Накладные расходы -		*480,03*		*2880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,34*		*854*				
		Сметная стоимость				*11530*				
396	23-070101-1802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО18-60 IP44 ГОСТ 17677-82**								
		шт.	16	762,81	--	12205	--	17	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,34*		*517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,61*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13740*				
397	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**								
		шт.	10	463,94	--	4639	--	97	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,67*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,69*		*387*				
		Сметная стоимость				*5223*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	23-070101-0329 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82**								
		шт.	12	899,10	--	10789	--	457	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,12*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,98*		*900*				
		Сметная стоимость				*12146*				
399	23-070102-1318 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-1х40**								
		шт.	6	1003,86	--	6023	--	255	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,56*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,71*		*502*				
		Сметная стоимость				*6781*				
400	23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**								
		шт.	1	3962,68	--	3963	--	168	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,02*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,46*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				
401	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные ЛБ-40**								
		шт.	6	478,42	--	2871	--	122	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*239*				
		Сметная стоимость				*3232*				
402	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа Б 220-60**								
		10 шт.	3,8	549,78	--	2089	--	89	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*174*				
		Сметная стоимость				*2352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	23-061709-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Клеммная колодка СОВ2,5-103-2								
		шт.	48	709,93	--	34077	--	1445	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*1445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,20*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38364*				
404	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Клеммная колодка СОВ2,5-103-3								
		шт.	20	929,23	--	18585	--	788	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,49*		*1550*				
		Сметная стоимость				*20923*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
405	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	94	273,48	2,28	25707	214	11991	0,29	27
				259,13	0,81	24358	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*127,57*		*11991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40714*				
406	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования								
		шт.	43	736,30	14,38	31661	618	13038	0,68	29
				607,62	2,03	26128	87	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*303,21*		*13038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,16*		*3576*				
		Сметная стоимость				*48275*				
407	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	228	326,49	2,28	74440	519	34143	0,34	78
				303,81	0,81	69269	185	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*149,75*		*34143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,10*		*8687*				
		Сметная стоимость				*117270*				
408	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С16-122								
		шт.	74	259,21	--	19182	--	813	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,99*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,62*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21595*				
409	23-070218-1704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012, типи С56-124								
		шт.	20	474,36	--	9487	--	402	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,11*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,56*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
410	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный , открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44, тип А 16-222								
		шт.	39	423,36	--	16511	--	700	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,95*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18588*				
411	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-756								
		шт.	32	464,85	--	14875	--	631	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,71*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,76*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16746*				
412	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-270								
		шт.	180	263,21	--	47378	--	2009	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,16*		*2009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,95*		*3951*				
		Сметная стоимость				*53338*				
413	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС32-006								
		шт.	16	514,83	--	8237	--	349	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,83*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*687*				
		Сметная стоимость				*9273*				
414	**23-070218-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с задержкой времени С1-160-007**								
		шт.	**4**	**1330,26**	**--**	**5321**	**--**	**226**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,40*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,93*		*444*				
		Сметная стоимость				*5990*				
415	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка потолочная с крюком РП-1**								
		шт.	**52**	**207,11**	**--**	**10770**	**--**	**457**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,78*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*898*				
		Сметная стоимость				*12125*				
416	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**								
		шт.	**32**	**1366,04**	**8,26**	**43713**	**264**	**8142**	**0,49**	**16**
				437,84	**2,64**	**14011**	**84**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*254,44*		*8142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,64*		*4148*				
		Сметная стоимость				*56004*				
417	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**								
		шт.	**36**	**453,40**	**8,01**	**16322**	**288**	**7764**	**0,49**	**18**
				437,84	**2,44**	**15762**	**88**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*215,65*		*7764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,52*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26012*				
418	**23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**								
		шт.	**32**	**150,98**	**--**	**4831**	**--**	**205**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,40*		*205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*403*				
		Сметная стоимость				*5439*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	23-070219-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Патрон для электроламп настенный, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012								
		шт.	36	228,50	--	8226	--	349	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,69*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,06*		*686*				
		Сметная стоимость				*9261*				
420	23-070219-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стартер 80С-220								
		шт.	6	166,28	--	998	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,05*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*83*				
		Сметная стоимость				*1124*				
421	23-070202-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробки для разводки проводов КМ-212								
		шт.	186	587,60	--	109294	--	4634	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*4634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,00*		*9114*				
		Сметная стоимость				*123042*				
422	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207								
		шт.	273	32,65	--	8913	--	378	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,38*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*743*				
		Сметная стоимость				*10034*				
423	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования								
		комплект	16	605,57	8,07	9689	129	4508	0,64	10
				571,88	2,03	9150	32	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*281,72*		*4508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,98*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89								
		шт.	16	704,60	--	11274	--	478	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,88*		*478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*		*940*				
		Сметная стоимость				*12692*				
425	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам								
		шт.	30	130,05	--	3902	--	1906	0,15	5
				130,05	--	3902	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*63,54*		*1906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,49*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
426	23-061702-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки 16-8-5,4								
		100 шт.	0,3	5738,47	--	1722	--	73	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*243,31*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,54*		*144*				
		Сметная стоимость				*1939*				
427	13-080303-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей на ток до 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		комплект	16	3110,12	14,13	49762	226	15431	2,00	32
				1866,12	--	29858	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*964,43*		*15431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,96*		*5215*				
		Сметная стоимость				*70408*				
428	23-070220-0805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002								
		шт.	1	1156,87	--	1157	--	49	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,05*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,47*		*96*				
		Сметная стоимость				*1303*				
429	23-070220-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Вилка В32-003								
		шт.	16	929,41	--	14871	--	631	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39,41*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,51*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16742*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
430	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	70	392,17	17,10	27452	1197	5516	0,16	11
		м		135,51	3,86	9486	270	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*78,81*		*5516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,68*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35606*				
431	21-130211-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Держатель шин заземления К188**	70	125,46	--	8782	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,32*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,46*		*732*				
		Сметная стоимость				*9887*				
432	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	35	482,41	18,38	16885	643	2637	0,14	5
		м		118,57	4,47	4150	156	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,35*		*2637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,62*		*1562*				
		Сметная стоимость				*21084*				
433	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	12	3036,43	140,88	36437	1691	5832	0,90	11
		шт.		762,25	38,57	9147	463	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*486,03*		*5832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,80*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45651*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
434	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	80	361,26	17,10	28901	1368	6804	0,18	14
		м		152,45	3,86	12196	309	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*85,05*		*6804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,71*		*2856*				
		Сметная стоимость				*38562*				
435	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	28	385,21	24,88	10786	697	3609	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		245,61	6,70	6877	188	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*128,90*		*3609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15547*				
436	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	28	224,70	--	6292	--	267	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,53*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,74*		*525*				
		Сметная стоимость				*7083*				
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ								
437	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Резиновый уплотнитель для пластиковых конструкций УЗЭМИК**	10	424,32	--	4243	--	180	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
438	22-040201-9902 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краска огнезащитная "Джокер-М"**	10	514,30	--	5143	--	218	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,81*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,89*		*429*				
		Сметная стоимость				*5790*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ Т1=35,0								
439	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	5,04	80,37	80,37	405	405	101	--	--
		м3 грунта		--	26,93	--	136	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*20,00*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,03*		*40*				
		Сметная стоимость				*546*				
440	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	5,04	19,17	19,17	97	97	26	--	--
		м3 грунта		--	6,90	--	35	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,06*		*26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,94*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
441	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	5,04	121,55	51,62	613	260	314	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	352	115	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*62,26*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*74*				
		Сметная стоимость				*1001*				
442	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,26	1162,68	--	1465	--	965	1,54	2
		м3 грунта		1162,68	--	1465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*765,58*		*965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*194*				
		Сметная стоимость				*2624*				
443	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1,26	607,43	--	765	--	504	0,89	1
		м3 грунта		607,43	--	765	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*399,97*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,59*		*102*				
		Сметная стоимость				*1371*				
444	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	12	871,78	734,08	10461	8809	3034	0,20	2
		яма		137,70	212,67	1652	2552	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*252,81*		*3034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14574*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**3122477**	**100240**			**1069**
			Тенге			**921499**	**37158**			**43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**3978476**				**1112**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**958658**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 17.Плиты электрические

445	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	16	1847,25	60,13	29556	962	14155	2,00	32
		шт.		1787,12	20,30	28594	325	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*884,70*		*14155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,56*		*3497*				
		Сметная стоимость				*47208*				
446	КПТД"TECHNODOM"г.Караганда 2017	**Стоимость электрической плиты King AE14020-W**	16	35094,71	--	561515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1488,02*		*23808*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2926,62*		*46826*				
		Сметная стоимость				*632149*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**591071**	**962**			**32**
			Тенге			**28594**	**325**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**679357**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28919**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**39603583**	**1228894**			**11481**
			Тенге			**9559090**	**491001**			**588**
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**50835583**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12069**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10050090**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40130016**	**1255995**			**11752**
			Тенге			**9770578**	**502494**			**602**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**51576085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10273072**			
		Итого с временными		**0,9 %**	**464184,77**	**52040269,77**				
		Итого с зимними удорожаниями		**2,04 %**	**1061621,50**	**53101891,27**				
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1 (71%)			**37702342,80**	**37702342,80**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 (29%)			**15399548,47**	**16322571,22**				
		Итого				**54024914,02**				
		Итого с НДС		**0,120**	**6482989,68**	**60507903,71**				
		Понижающий коэффициент к=0,886				**53553598,00**				
		Итого по акту				**53 553 598**				

Заказчик Руководитель ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" — *Капашев А.Е.*

Тех.надзор:и эксперт ТОО «KazGPS «LTD» — *Скурихин П.З.*

Генподрядчик: гл.инженер ТОО «Агропромремстрой» — *Жармаганбетов Б.Е.*