Генеральный подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Арай ЛТД" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37. БИН 080940013523

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт по благоустройству территории и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Павлова, 17

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт по благоустройству территории и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Павлова, 17

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

от 04 июля 2024 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Монтажные работы												
1	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР=69%	комплект	1	105 533,00	2 943,00	105 533	2 943	92 765	7 479	122 053	
					9 825,00	1 014,00	9 825	1 014	-	9 041		
Раздел 2 Тротуар (брусчатка)												
2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	12	1 514,15	1 322,05	18 170	15 865	-	6 519	26 664	
					192,10	310,94	2 305	3 731	-	1 975		

3	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	46	304,11	258,47	13 989	11 890	-	6 245	21 853	
					45,64	80,06	2 099	3 683	-	1 619		
4	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	56	1 731,27	190,77	96 951	10 683	-	83 775	195 184	
					1 540,50	50,97	86 268	2 854	-	14 458		
Раздел 3 Площадка для волейбола и баскетбола (резиновое покрытие)												
5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	17	304,11	258,47	5 170	4 394	-	2 308	8 076	
					45,64	80,06	776	1 361	-	598		
6	1127-1301-0101	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	26	916,42	31,38	23 827	816	-	25 161	52 907	
					885,04	10,99	23 011	286	-	3 919		
Раздел 4 Разметки												

7	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108%	м разметки	12	155,92	2,00	1 871	24	-	1 998	4 179	
					153,92	0,23	1 847	3	-	310		
Раздел 5 Беговая дорожка												
8	1113-0301-0101	Поверхности бетонные. Огрунтовка праймером НР=69%	м2	203	86,02	3,01	17 462	611	-	11 678	31 471	
					83,01	0,36	16 851	73	-	2 331		
Раздел 6 Прыжковая яма												
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	12	1 072,43	39,39	12 869	473	-	13 600	28 587	
					1 033,04	16,41	12 396	197	-	2 118		

Итого	**490 974**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 765
- накладные расходы, тенге	158 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 369
Всего	**490 974**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 026**
Итого	**500 000**

Сдал (Суб.Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Арай ЛТД" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37. БИН 080940013523

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Амрина Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Ген. подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)