«Ақтөбе қаласындағы ҚСЗ ауданының газ тарату желілерін жаңғырту. 3-кезек»
жұмыс жобасы бойынша
01.07.2023 ж. № 04-0156/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы Ақтөбе өндірістік филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«TREU» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0156/23 от 01.07.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе. 3 очередь»

ЗАКАЗЧИК:

Актюбинский производственный филиал Акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «TREU»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе. 3 очередь».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 20.04.2023 г. №01-0658.

4. ЗАКАЗЧИК: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества «КазТрансГаз Аймак».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «TREU», лицензия от 26.01.2022 г. №22001402 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 28.10.2021 года;

план очередности строительства, утвержденный заказчиком от 2023 года;

техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта, выполненное ТОО «Актобе ГенСтрой» от 21.02.2022 года на инвентарные номера: №11699; 11747; 11635; 11589; 11587; 11708; 11705; 11708; 11740; год ввода в эксплуатацию: 1985г., 1981г., 1987г., 1977г., 1980г., 1986г., 1988г., срок эксплуатации – 43 года (аттестат эксперта №KZ83VJE00034981 от 09.02.2018 года, свидетельство об аккредитации № KZ94VWC00077085 от 10.05.2022 года);

дефектный акт на обследование объекта «Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь), составленный комиссией;

постановление акима города Актобе №4197 от 26.07.2022 года о предоставлении АО «КазТрансГаз Аймақ» земельные участки сроком на 5 лет на период проектирования и строительства;

архитектурно-планировочное задание №KZ56VUA00720363 от 09.08.2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;

отчет по топографо-геодезическим работам от 2022 года, выполненный ТОО «TREU», г.Атырау (ГСЛ-Ф №22001400 от 26.01.2022 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Изыскание платинум» от 2022 года, г.Усть-Каменогорск (ГСЛ №20004191 от 04.03.2020 года);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (2 позиций), утверждённый заказчиком от 05.06.2023 года;

дефектная ведомость на демонтажные работы, утвержденная заказчиком от 16.05.2023 года;

письмо исх.№36.1-36.31-1455 от 16.06.2023 года о том, что предусмотреть на ул.Жумысшы на среднем давлении установку ГРПШ-15-2НУ1 с расходом газа 500 + 1500 (на перспективу) м^3/ч., выданное заказчиком;

письмо №36.2-36.31-2566 от 02.12.2022 года о сроках строительства III-квартал 2023 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№476 исх.№03/9206 от 20.10.2022 года на пересечение проектируемых газопроводов с существующими водопроводными и канализационными сетями, выданные АО «Aktobe su-energy group»;

№297/27т от 16.11.2022 года на пересечение электрических сетей, выданные ТОО «Энергосистема»;

№02-07-2/3123 от 01.06.2021 года на пересечение проектируемого газопровода с автодорогами в районе ГМЗ, выданные ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»;

№03-гор-2022-00000079 от 25.01.2022 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план газопроводов согласован с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» от 27.03.2023 года, АО «Aqtobe su-energy Group» от 24.03.2023 года, Департаментом эксплуатации сети доступа – Объединение «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казахтелеком» от 24.03.2023 года, АУГЭС ТОО «Энергосистема» от 15.03.2023 года (печати на листе 4 альбома 18/22-ГСН);

письмо – согласование исх.№36.2-36.30-702 от 28.03.2023 года рабочего проекта, выданное заказчиком.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, район ГМЗ в г.Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Вновь проектируемый газопровод среднего давления (закольцовка)	м	1 742,26	1 742,26
2	Реконструкция газопровода среднего давления (замена)	м	2 122,24	2 122,24
3	ГРПШ-15-2НУ-1	шт.	1	1
4	Проектируемый газопровод низкого давления	м	65,0	65,0
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, в том числе:	млн. тенге	379,510	286,809
5.1	СМР	млн. тенге	301,252	228,060
5.2	оборудование	млн. тенге	11,774	5,530
5.3	прочие затраты	млн. тенге	66,484	53,219
6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2022 года	млн. тенге	12,066	12,128
6.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	367,443	274,681
7	Нормативный срок строительства	мес.	6,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе. 3 очередь» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласындағы ҚСЗ ауданының газ тарату желілерін жаңғырту. 3-кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кузбибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям