Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик :

**ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик :

**ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект :

Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

( наименование)

Договор субподряда № 45 от 05.06.2024 г.

# Акт выполненных работ № 1

**за <u>август 2024</u> (месяц, год) на <u>02-01-01-01 Общестроительные работы</u>**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **8642782** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4717858 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2370778* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 17404 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2857* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3907520 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 012 | | |
| | | | | | | |
| **Раздел 1.** | | **Облицовка фасада** | | | | **8642782** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4717858 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2370778* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 17404 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2857* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3907520 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 012 | | |
| | | | | | | |
| **1** | **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов** | **м$^2$** | **424,5** | **10 470** | **4444515** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 032 | 3409584 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 4 036 | 1713282 |
| 1.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 729,67305 | 4 673 | 3409762 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 29 | 12311 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 5 | 2123 |
| 1.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 107,33058 | 25 | 2683 |
| 1.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,35658 | 12 381 | 4415 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,35658* | *3 649* | *1301* |
| 1.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,35658 | 7 968 | 2841 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,35658* | *2 555* | *911* |
| 1.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 100,466415 | 24 | 2411 |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 084 | 460158 |
| 1.3.1 | 222-531-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 339,6 | 77 | 26149 |
| 1.3.2 | 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 2 122,5 | 34 | 72165 |
| 1.3.3 | 261-107-0235 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 1 103,7 | 96 | 105955 |
| 1.3.4 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 30,9036 | 1 403 | 43358 |
| 1.3.5 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 132,444 | 1 372 | 181713 |
| 1.3.6 | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 18,274725 | 1 674 | 30592 |
| 1.3.7 | 261-102-0380 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 933,9 | 355 | 331535 |
| 1.3.8 | 217-109-0102 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм | шт. | 1 417,83 | 27 | 38281 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.9 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 3 565,8 | 54 | 192553 |
| **2** | **234-101-0203**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** | **м$^3$** | **26,7435** | **34 448** | **921260** |
| **3** | **231-303-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Металлический сайдинг** | **м$^2$** | **466,95** | **2 895** | **1351820** |
| **4** | **6112-0401-0117**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов** | **м** | **203,16** | **8 466** | **1719953** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 880 | 1194581 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 955 | 600338 |
| 4.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 255,636228 | 4 673 | 1194588 |
| 4.2 | | машины и механизмы | | | 22 | 4469 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3 | 609 |
| 4.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 74,6613 | 25 | 1867 |
| 4.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,106659 | 12 381 | 1321 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,106659* | *3 649* | *389* |
| 4.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,106659 | 7 968 | 850 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,106659* | *2 555* | *273* |
| 4.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 15,572214 | 24 | 374 |
| 4.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 491 | 99752 |
| 4.3.1 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 10,158 | 1 253 | 12728 |
| 4.3.2 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 63,38592 | 1 372 | 86965 |
| 4.3.3 | 261-102-0380 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 213,318 | 355 | 75728 |
| 4.3.4 | 261-107-0605 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 213,318 | 954 | 203505 |
| 4.3.5 | 261-107-0608 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 213,318 | 665 | 141856 |
| **5** | **6112-0401-0202**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив** | **м** | **62,4** | **3 289** | **205234** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 822 | 113693 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 916 | 57158 |
| 5.1.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 25,71504 | 4 422 | 113712 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 10 | 624 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 | 125 |
| 5.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,4226 | 21 | 93 |
| 5.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,248976 | 25 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,039312 | 12 381 | 487 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,039312* | *3 649* | *143* |
| 5.2.4 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,4914 | 101 | 50 |
| 5.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 64 | 3994 |
| 5.3.1 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 2,6832 | 1 253 | 3362 |
| 5.3.2 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 85,488 | 3 | 256 |
| 5.3.3 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,1966224 | 1 993 | 392 |
| 5.3.4 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 65,52 | 462 | 30270 |
| 5.3.5 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 65,52 | 865 | 56675 |
| | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | **8 642 782** |
| Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством | | | | | | |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты ) | | 5,90% | | 509 924 | | |
| Итого по главам 1-8 | | | | | | 9 152 706 |
| Сметная прибыль | | 5% | | 457 635 | | |
| Непредвиденные работы и затраты | | 3% | | 274 581 | | |
| Итого : | | | | | | 9 884 922 |
| Итого 2024 год - 100% К=1,075 | | 1,075 | | | | 10 626 291 |
| Итого по договорной цене | | 0,98 | | | | 10 413 765 |
| Итого со скидкой субподряда : | | 0,7 | | | | 7 289 635 |
| НДС | | 12 % | | 874 756 | | |
| Итого с НДС | | | | | | 8 164 391 |

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Место печати

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.