Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415, Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, Шакшак Жанибека, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер СВТ", БИН 070340013113, Костанайская область, г. Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41, кв. 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-24 Строительство опоры связи высотой 24 метра, с.Мереке Центр, Дамдинского сельского округа,Наурзумского района,Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,3	**42 891,0** 5 697,0	2 859,0 544,0	12 867,0 1 709,0	858,0 163,0	10 300,0		**12 867,0**	
2	2	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка	м³	0,4	**60 002,0** 32 380,0	27 622,0 7 858,0	24 001,0 12 952,0	11 049,0 3 143,0			**24 001,0**	
3	3	225-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	2	**40 542,0**		81 084,0		**81 084,0**		**81 084,0**	
4	4	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /КР-5/	т	0,0294	1 115 764,0		**32 803,0**		**32 803,0**		32 803,0	
5	5	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м³. Установка	м³	0,65	**31 021,0** 12 218,0	**18 803,0** 4 452,0	20 164,0 7 942,0	12 222,0 2 894,0			**20 164,0**	
6	6	225-204-1201 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-1	шт.	1	**86 883,0**		86 883,0		**86 883,0**		**86 883,0**	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,863	41 966,0 5 697,0	2 859,0 544,0	36 217,0 4 917,0	2 467,0 469,0	28 833,0		36 217,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**294 019** **27 520**	**26 596** **6 669**	**239 903** **0**	**0** **0**	**294 019**	
			Итого по разделу 1: Включить					**294 019** **27 520**	**26 596** **6 669**	**239 903** **0**	**0** **0**	**294 019**	
			ИТОГО по акту					**294 019** **27 520**	**26 596** **6 669**	**239 903** **0**	0 0	**294 019**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)								294019*8,4/100	24 698	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								294019+0+0+24698	**318 717**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								318717*5/100	15 936	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								318717*3/100	9 561	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**344 214**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								344215*1,0368	**356 881**	
			НДС (12%)								356882*12/100	42 826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								356882+42826	399 706,72	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Шебер СВТ"
БИН 070340013113
Директор_____ Осканов Е.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415
Руководитель_____ Бектемисов Қ.Н.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»
Директор_____ Шилохвостов Д.С.
Приказ №49 от 05.08.2024 года.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Мирас -KZKZ"
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.
Эксперт_____ Тойымбетов Б.К.
ИИН 771013300865