ТОО «ХОЛД»

Рабочий проект
РП "Капитальный ремонт магистрального канала "Бәйбіше" в г. Текели области Жетісу"

Паспорт рабочего проекта
22/23-ПРП
Книга 1.

Талдыкорган – 2023г.

ТОО «ХОЛД»

Рабочий проект
РП "Капитальный ремонт магистрального канала "Бәйбіше" в г. Текели области Жетісу"

Паспорт рабочего проекта
22/23-ПРП
Книга 1.

Директор **Оразбеков Т.Ж.**

Главный инженер проекта **Оспанов Н.Т.**

Талдыкорган – 2023г.

Состав проекта

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ПРП	Паспорт рабочего проекта	Книга 1
2	ПЗ	Пояснительная записка	Книга 2
3	СМ	Сметы	Книга 3
4	ПОС	Проект организации строительства	Книга 4
5	ИГИ	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	Книга 5
6	ТГО	Топографический отчет	Книга 6
7	№22/23-ГР	Рабочие чертежи	Альбом 1

1.Введение

Рабочий проект: "Капитальный ремонт магистрального канала "Бәйбіше" в г. Текели области Жетісу" разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком.

Генеральной проектной организацией данного рабочего проекта является ТОО «Холд». Рабочий проект разработан в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими действующими нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

Паспорт проекта

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" **Генпроектировщик:** ТОО «Холд» **Источник финансирования:** Госбюджет РК	**Наименование рабочего проекта:** "Капитальный ремонт магистрального канала "Бәйбіше" в г. Текели области Жетiсу"	**Исходные данные для разработки РП:** - задание на проектирование; - Дефектный акт; - Техническое Заключение;
Технико-экономические показатели:		
1.Общая протяженность проектируемого канала- 3,636 км; 2. Уровень ответственности) - II – нормальный; 3. Класс Гидротехнического сооружения – IV; 4. Расход воды - 1-1,2м3/сек 5. Подвешенная площадь- 272га 6. Продолжительность строительства – 8,0 месяцев.		