Заказчик: КГУ «Аппарат акима с/о Аккорган»
Заказ: №010-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис"
Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Капитальный ремонт улиц Н. Палымбетов, Д. Конаев, М. Ауезов в а/о Аккорган, Жанакорганского района Кызылординской области

Сметная документация

г. Кызылорда 2024 г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима с/о Аккорган»
Заказ: №010-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис"
Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Капитальный ремонт улиц Н. Палымбетов, Д. Конаев, М. Ауезов в а/о Аккорган, Жанакорганского района Кызылординской области

Директор Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

г. Кызылорда 2024 г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №223 НК от 01 декабря 2022 г. Приказом комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2024.11) от 09.11.2024г. в текущих ценах, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области (11.09).

С 1 января 2023 года утверждены нижеследующие нормативные документы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК за №23-нк от 02.02.2024 г. утверждены и введены в действии с 2 февраля 2024 года:

ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» (20 сборников).

ССЦ РК 8.04-09-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» Выпуск 3.

СЦПГ РК 8.04-12-2023 «Сборник сметных цен на перевозки грузов. Отдел1. Автомобильные перевозки»

СЦЭМ РК 8.04-11-2023. «Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов» Изменения и дополнения.

НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;

НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги, часть 2»;

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022). Изменения и дополнения. Выпуск 37.

НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства. Изменения и дополнения. Выпуск 35.

УСН РК 8.02-03-2023 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.

УСН РК 8.02-03-2023 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий и сооружений. Энергетическое строительство. Изменения и дополнения. Выпуск 36.

УСН РК 8.02-04-2023 Сборник укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (20 сборников).

Справочных сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на январь месяц 2024 г., выпушенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1,2,3

В сметной стоимости строительства учтены общеплощадочные затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами по стройке:
5,7% от сметной стоимости строительных и монтажных работ НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управлением строительства» п.4.4 таб.1, «Жилищно-гражданское строительство» п.2.41. (НДЦС РК 8.04-09-2022, приложение Б

Сметная прибыль в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ п.8.2.65 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

Средства на непредвиденные работы и затраты применяются от вида строительства НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» п.8.2.66.4 б) -3%.

Затраты заказчика на инжиниринговые услуги (технические и авторские надзоры) НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», Изменения и дополнения. Выпуск 30, приложение Б, таблица Б.2 и Б.3.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Форма 1

Заказчик КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккорган»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 320547,054 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 34344,327 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов в а/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	9 761,13	9 761,13
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 354,03	1 354,03
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**–**	**–**	**11 115,16**	**11 115,16**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов	214 688,048	--	--	214 688,048
		Всего по главе	**214 688,048**	**–**	**–**	**214 688,048**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**214 688,048**	**–**	**–**	**214 688,048**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	12 237,219	--	--	12 237,219
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	11 114,29	11 114,29
		Итого по главе 8	**12 237,219**	**–**	**11 114,29**	**23 351,509**

Форма 1

Заказчик КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккорган»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 320547,054 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 34344,327 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов в а/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	9 761,13	9 761,13
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 354,03	1 354,03
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**11 115,16**	**11 115,16**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов	214 688,048	--	--	214 688,048
		Всего по главе	**214 688,048**	**--**	**--**	**214 688,048**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**214 688,048**	**--**	**--**	**214 688,048**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	12 237,219	--	--	12 237,219
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	11 114,29	11 114,29
		Итого по главе 8	**12 237,219**	**--**	**11 114,29**	**23 351,509**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**226 925,267**	**--**	**11 114,29**	**238 039,557**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	11 346,263	--	--	11 346,263
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	6 807,758	--	333,429	7 141,187
		Итого по части II в сметных ценах:	**245 079,288**	**--**	**11 447,719**	**256 527,007**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	245 079,288	--	11 447,719	256 527,007
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	254 588,364	--	11 891,89	266 480,255
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**254 588,364**	**--**	**11 891,89**	**266 480,255**
10		- в том числе на 2025 г.	254 588,364	--	11 891,89	266 480,255
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,257 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,257 : 1,168 = 0,22 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,245 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,245 : 1,168 = 0,21 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,21х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,22х100 = 2,77 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,77 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 256527,007х0,46% = 1180,024	--	--	1 180,024	1 180,024
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	1 225,809	1 225,809
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 225,809**	**1 225,809**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 256527,007х2,77% = 7105,798	--	--	7 105,798	7 105,798
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	7 381,503	7 381,503
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 381,503**	**7 381,503**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
17		II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	8 607,312	8 607,312
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 607,312**	**8 607,312**

18		- в том числе на 2025 г.	--	--	8 607,312	8 607,312
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**245 079,288**	**--**	**30 848,701**	**275 927,989**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**254 588,364**	**--**	**31 614,362**	**286 202,727**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	1 333,819	1 333,819
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**254 588,364**	**--**	**20 499,202**	**275 087,567**
20		- в том числе затраты по части II	254 588,364	--	11 891,89	266 480,255
21		- в том числе затраты по части III	--	--	8 607,312	8 607,312
22	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	33 010,508	33 010,508
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**34 344,327**	**34 344,327**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**254 588,364**	**--**	**65 958,689**	**320 547,054**
		в том числе 2024 г			12448,979	12448,979
		2025 г	254 588,364		53509,710	308098,075

Руководитель проектной организации Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

Начальник сметного отдела Алиев М.

Расчет экологический

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	25827,885
4	Всего: Сз	тыс. тенге	25827,885
5	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	7748,366
6	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1992	тыс. тенге	1213,599
7	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	2152,324
8	Итого:		
9	**Сзх30%+Сд.о.+См.п.**	**тыс. тенге**	**11114,29**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов в а/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов

(Наименование работ и затрат)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**214688,048**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25827,885	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,794	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**214 688 048**
	Раздел 1.	**ул. Палымбетова**				**23 686 861**
		Подготовительные работы				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 т аб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,387**	**42 098**	**16 292**
		Наращивание колодцев-3шт				
2	**1107-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	**Плита 1ПП15-1. Демонтаж**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,81**	**34 874**	**28 248**
3	**1107-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	**Кольцо КС 15-6. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,795**	**44 484**	**35 365**
4	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**3**	**17 180**	**51 540**
5	**1107-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	**Плита 1ПП15-1. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,81**	**44 484**	**36 032**
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
6	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	316,17	418	132 159
7	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	260,84025	285	74 339
8	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	50,58	418	21 142
9	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	834,57	43	35 887
10	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	366,75	129	47 311
11	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	3 475,53	18	62 560
12	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	366,75	250	91 688
13	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	366,75	86	31 540
14	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	36,67	201	7 371
		Дорожная одежда				
15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	м^3	819,01	6 056	4 959 925
16	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	2,09	176 573	369 038
17	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2 318,49	2 884	6 686 525
18	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	2 318,49	1 223	2 835 513
19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7	176 573	123 601
20	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2	2 318,46	3 098	7 182 589
21	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	м^2	771,7	541	417 490
22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	77,17	2 419	186 674
		Обустройство улиц и организация движения				

1	2	3	4	5	6	7
23	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17 822	71 288
24	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	6	3 549	21 294
25	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306
26	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	2	15 340	30 680
27	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,28	56 990	15 957
28	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 804	15 608
29	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	8	7 453	59 624
		Горизонтальная дорожная разметка				
30	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	72 134	2 885
31	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,226	44 540	10 066
32	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,1	62 936	6 294
33	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	0,014	2 139	30
	Раздел 2.	ул. Конаева				114 299 057
		Подготовительные работы				
34	СЦИ *РК 8.03-04-2023 т аб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	1,615	42 098	67 988
35	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 320	610	4 465 200
36	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	658,8	255	167 994
37	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6 588	43	283 284
		Наращивание колодцев-22шт				
38	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	5,94	34 874	207 152

1	2	3	4	5	6	7
39	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Кольцо КС 15-6. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	5,83	44 484	259 342
40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	22	17 180	377 960
41	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	5,94	44 484	264 235
		Земляные работы				
42	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4 275,7	418	1 787 243
43	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 527,4525	285	1 005 324
44	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4 068,07	418	1 700 453
45	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	67 123,155	43	2 886 296
46	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8 343,77	129	1 076 346
47	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	13 536,25	18	243 652
48	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 343,77	250	2 085 942
49	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 343,77	86	717 564
50	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	834,38	201	167 710
		Дорожная одежда				
51	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	3 379,31	6 056	20 465 101
52	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	8,67	176 573	1 530 888
53	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9 632,18	2 884	27 779 207
54	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	9 632,18	1 223	11 780 156
55	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	2,89	176 573	510 296

1	2	3	4	5	6	7
56	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2	9 632,18	3 098	29 840 494
57	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	м^2	3 060	541	1 655 460
58	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	306	2 419	740 214
		Искуственное сооружение				
59	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство основания, ПГС	м^3	1	11 420	11 420
60	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,02	8 842 509	176 850
61	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	20	46 276	925 520
62	1122-0601-1011 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,02	10 879 095	217 582
		Обустройство улиц и организация движения				
63	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	20	17 822	356 440
64	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	2	3 549	7 098
65	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	19	10 153	192 907
66	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	15 340	15 340
67	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	1,4	56 990	79 786
68	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	9	7 804	70 236
69	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	13	7 453	96 889
		Горизонтальная дорожная разметка				
70	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,22	72 134	15 869
71	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,735	44 540	32 737
72	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,554	62 936	34 867
73	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м^2	0,007	2 139	15

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	ул. Ауезова				76 702 130
		Подготовительные работы				
74	СЦИ *РК 8.03-04-2023 т аб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	0,916	42 098	38 562
75	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	732,2	10 233	7 492 603
76	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 317,96	255	336 080
77	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13 179,6	43	566 723
		Наращивание колодцев-9шт				
78	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,43	34 874	84 744
79	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Кольцо КС 15-6. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,385	44 484	106 094
80	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	17 180	154 620
81	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,43	44 484	108 096
		Земляные работы				
82	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 759,41	418	1 153 433
83	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 276,51325	285	648 806
84	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 547,22	418	1 064 738
85	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42 029,13	43	1 807 253
86	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5 306,63	129	684 555
87	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	8 367,78	18	150 620
88	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 306,63	250	1 326 658
89	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 306,63	86	456 370

1	2	3	4	5	6	7
90	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	530,66	201	106 663
		Дорожная одежда				
91	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 078,34	6 056	12 586 427
92	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	5,24	176 573	925 243
93	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	5 823,13	2 884	16 793 907
94	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	5 823,13	1 223	7 121 688
95	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов	т	1,75	176 573	309 003
96	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$	5 823,11	3 098	18 039 995
97	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	1 863,8	541	1 008 316
98	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	186,38	2 419	450 853
		Искуственное сооружение				
99	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство основания, ПГС	$м^3$	1,8	11 420	20 556
100	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,036	5 262 217	189 440
101	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	36	19 042	685 512
102	1122-0601-1008 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,036	6 803 359	244 921
103	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство основания, ПГС	$м^3$	1	11 420	11 420
104	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,02	8 842 509	176 850
105	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	20	46 276	925 520
106	1122-0601-1011 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,02	10 879 095	217 582

1	2	3	4	5	6	7
		Обустройство улиц и организация движения				
107	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	16	17 822	285 152
108	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	2	3 549	7 098
109	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	15	10 153	152 295
110	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	15 340	15 340
111	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,12	56 990	63 829
112	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	7	7 804	54 628
113	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	11	7 453	81 983
		Горизонтальная дорожная разметка				
114	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,14	72 134	10 099
115	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,355	44 540	15 812
116	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,35	62 936	22 028
117	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	0,007	2 139	15

Начальник сметного отдела Алиев М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01

Составлена в ценах 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2 529,21174	25 581	64 699 765,52
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 734,718	27 205	47 193 003,19
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8 231,4452	2 419	19 911 865,94
4	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	21,9802	165 588	3 639 657,36
5	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	40	46 276	1 851 040
6	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	36	19 042	685 512
7	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	34	17 180	584 120
8	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	382,4	1 019	389 665,6
9	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	36	10 153	365 508
10	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	32	7 453	238 496
11	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	18	7 804	140 472
12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,856	26 002	74 261,71
13	251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	15 340	61 360
14	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3588738	165 588	59 425,2
15	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	130,4	435	56 724

1	2	3	4	5	6	7
16	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	62,266932	876	54 545,83
17	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	694,331122	36	24 995,92
18	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,68	2 280	24 350,4
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0995333	212 521	21 152,91
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0192	954 056	18 317,88
21	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,017533	624 577	10 950,71
22	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01674	540 519	9 048,29
23	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,32742	25 209	8 253,93
24	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00774	680 949	5 270,55
25	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,96	1 019	5 054,24
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,8228	2 758	5 027,28
27	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,003116	1 549 022	4 826,75
28	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,1336	2 146	4 578,71
29	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0250397	165 588	4 146,27
30	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,002248	1 410 554	3 170,93
31	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,021	145 504	3 055,58
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0196	109 237	2 141,05
33	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	17,832	116	2 068,51
34	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01868	109 237	2 040,55
35	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,002176	801 589	1 744,26
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,22032	7 006	1 543,56
37	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001352	943 399	1 275,48
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,84	861	723,24
39	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002296	64 460	148
40	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0536	346	18,55
41	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,007224	401	2,9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**140 169 329**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**140 169 328,78**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э323090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э323090'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1Ц8+''11.9'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов в а/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области'797'02-01'Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов''2'02-01-01'Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов'ведомость объемов работ''в ценах 2024г.*
3	Р ул. Палымбетова*
4	П2Подготовительные работы*
5	ТСЦИ РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2(=1)'0,387'42098'Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)'км*
6	П2Наращивание колодцев-3шт*
7	Н43=3*
8	Е11-070201-0201(РС295549)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'0,27''Плита 1ПП15-1. Демонтаж'м^3 сборных железобетонных конструкций*
9	Е11-070201-0201(РС295549)'0,265''Кольцо КС 15-6. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
10	С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
11	Е11-070201-0201(РС295549)'0,27''Плита 1ПП15-1. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
12	Н43=1*
13	П2 Земляные работы*
14	Е11-010102-0380'316,17=Ф1''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0201'Ф1.1,65.0,5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
16	Е11-010102-0380'50,58=Ф2''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
17	С3412-102-0210'Ф2.1,65.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
18	Е11-010104-0102'366,75''Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
19	Е11-010203-0102'3475,53''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2'м^2*
20	Е11-010201-0101'366,75''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
21	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'366,75''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
22	Е11-010201-0601'36,67''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
23	П2Дорожная одежда*
24	Е11-270401-0102'819,01''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы'м^3*
25	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'2,09''Розлив вяжущих материалов'т*
26	Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС144655РМ144640)'2318,49=Ф7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
27	Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144640)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф7''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м^2 покрытия*
28	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'0,7''Розлив вяжущих материалов'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'2318,46''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2*
30	E11-270801-0111(РС295453)'77,17:0,1''Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см'м^2*
31	С1211-601-0101'77,17''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
32	П2Обустройство улиц и организация движения*
33	E11-270902-0101(РС295892)(РМ295635)'2+2''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
34	E11-270902-0201(РС295892)'6''Добавлять к норме 6201-0802-0101'шт.*
35	С1251-102-0704'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35'шт.*
36	С1251-102-0710'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40'шт.*
37	E11-060101-0113'0,28''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
38	С1251-101-0103'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
39	С1251-101-0116'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
40	П2 Горизонтальная дорожная разметка *
41	E11-270903-0101'40.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
42	E11-270903-0105'226.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3'км*
43	E11-270903-0106'100.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1'км*
44	E11-270903-0107'14.0,001''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
45	Р ул. Конаева*
46	П2Подготовительные работы*
47	ТСЦИ РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2(=1)'1,615'42098'Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)'км*
48	E12-200101-0501'366:0,05''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм'м^2*
49	С3414-104-0501'658,8''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
50	С3412-102-0210'658,8.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
51	П2Наращивание колодцев-22шт*
52	Н43=22*
53	E11-070201-0201(РС295549)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'0,27''Плита 1ПП15-1. Демонтаж'м^3 сборных железобетонных конструкций*
54	E11-070201-0201(РС295549)'0,265''Кольцо КС 15-6. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
55	С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
56	E11-070201-0201(РС295549)'0,27''Плита 1ПП15-1. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
57	Н43=1*
58	П2 Земляные работы*
59	E11-010102-0380'4275,7=Ф1''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
60	С3412-102-0201'Ф1.1,65.0,5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	Е11-010102-0380'4068,07=Ф2''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
62	С3412-102-0210'Ф2.1,65.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
63	Е11-010104-0102'8343,77''Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
64	Е11-010203-0102'13536,25''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2'м^2*
65	Е11-010201-0101'8343,77''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
66	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'8343,77''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
67	Е11-010201-0601'834,38''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
68	П2Дорожная одежда*
69	Е11-270401-0102'3379,31''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы'м^3*
70	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'8,67''Розлив вяжущих материалов'т*
71	Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС144655РС144640)'9632,18=Ф7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
72	Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144640)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф7''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м^2 покрытия*
73	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'2,89''Розлив вяжущих материалов'т*
74	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'9632,18''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2*
75	Е11-270801-0111(РС295453)'306:0,1''Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см'м^2*
76	С1211-601-0101'306''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
77	П2 Искуственное сооружение*
78	Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'1''Устройство основания, ПГС'м^3*
79	Е11-220301-0111'20.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм'км*
80	С1241-102-0256'20''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*
81	Е11-220601-1011'20.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм'км*
82	П2Обустройство улиц и организация движения*
83	Е11-270902-0101(РС295892)(РС295635)'19+1''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
84	Е11-270902-0201(РС295892)'2''Добавлять к норме 6201-0802-0101'шт.*
85	С1251-102-0704'19''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35'шт.*
86	С1251-102-0710'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40'шт.*
87	Е11-060101-0113'1,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
88	С1251-101-0103'9''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
89	С1251-101-0116'13''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
90	П2 Горизонтальная дорожная разметка *
91	Е11-270903-0101'220.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	Е11-270903-0105'735.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3'км*
93	Е11-270903-0106'554.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1'км*
94	Е11-270903-0107'7.0,001''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
95	Р ул. Ауезова*
96	П2Подготовительные работы*
97	ТСЦИ РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2(=1)'0,916'42098'Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)'км*
98	Е12-200101-0104'732,20''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
99	С3414-104-0501'1317,96''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
100	С3412-102-0210'1317,96.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
101	П2Наращивание колодцев-9шт*
102	Н43=9*
103	Е11-070201-0201(РС295549)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'0,27''Плита 1ПП15-1. Демонтаж'м^3 сборных железобетонных конструкций*
104	Е11-070201-0201(РС295549)'0,265''Кольцо КС 15-6. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
105	С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
106	Е11-070201-0201(РС295549)'0,27''Плита 1ПП15-1. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
107	Н43=1*
108	П2 Земляные работы*
109	Е11-010102-0380'2759,41=Ф1''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
110	С3412-102-0201'Ф1.1,65.0,5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
111	Е11-010102-0380'2547,22=Ф2''Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
112	С3412-102-0210'Ф2.1,65.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
113	Е11-010104-0102'5306,63''Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
114	Е11-010203-0102'8367,78''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2'м^2*
115	Е11-010201-0101'5306,63''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
116	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'5306,63''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
117	Е11-010201-0601'530,66''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
118	П2Дорожная одежда*
119	Е11-270401-0102'2078,34''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы'м^3*
120	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'5,24''Розлив вяжущих материалов'т*
121	Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС144655РС144640)'5823,13=Ф7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
122	Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144640)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф7''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м^2 покрытия*
123	Е11-270602-0901(РС144655РС144641)'1,75''Розлив вяжущих материалов'т*
124	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'5823,11''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2*
125	Е11-270801-0111(РМ295453)'186,38:0,1''Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см'м^2*
126	С1211-601-0101'186,38''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
127	П2 Искуственное сооружение*
128	Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'1,8''Устройство основания, ПГС'м^3*
129	Е11-220301-0108'36.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм'км*
130	С1241-102-0240'36''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
131	Е11-220601-1008'36.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм'км*
132	Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'1''Устройство основания, ПГС'м^3*
133	Е11-220301-0111'20.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм'км*
134	С1241-102-0256'20''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*
135	Е11-220601-1011'20.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм'км*
136	П2Обустройство улиц и организация движения*
137	Е11-270902-0101(РС295892)(РС295635)'15+1''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
138	Е11-270902-0201(РС295892)'2''Добавлять к норме 6201-0802-0101'шт.*
139	С1251-102-0704'15''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35'шт.*
140	С1251-102-0710'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40'шт.*
141	Е11-060101-0113'1,12''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
142	С1251-101-0103'7''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
143	С1251-101-0116'11''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
144	П2 Горизонтальная дорожная разметка *
145	Е11-270903-0101'140.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
146	Е11-270903-0105'355.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3'км*
147	Е11-270903-0106'350.0,001''Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1'км*
148	Е11-270903-0107'7.0,001''Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2*
149	К Алиев М.'*

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккорган»

Стройка: 797

Капитальный ремонт улиц Н.Палымбетов, Д.Конаев, М.Ауезов в а/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**8231,4452**	**19,911866**	**19,911866**	**100,00**	**Казахстан**
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8231,4452	19,911866	19,911866	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**2,856**	**0,074262**	**0,074262**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,856	0,074262	0,074262	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,32742**	**0,008254**	**0,008254**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,32742	0,008254	0,008254	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**34**	**0,584120**	**0,584120**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	34	0,584120	0,584120	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**4263,92974**	**111,892769**	**111,892769**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1734,718	47,193003	47,193003	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2529,21174	64,699766	64,699766	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,02808**	**0,018766**	**0,018766**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00774	0,005271	0,005271	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01674	0,009048	0,009048	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00135	0,001274	0,001274	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00225	0,003174	0,003174	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**62,27415**	**0,054549**	**0,054549**	**100,00**	**Казахстан**

251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	62,26693	0,054546	0,054546	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,00722	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,0023**	**0,000148**	**0,000148**	**100,00**	**Казахстан**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**512,8**	**0,446390**	**0,446390**	**100,00**	**Казахстан**
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	130,4	0,056724	0,056724	100,00	Казахстан
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	382,4	0,389666	0,389666	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**22,46676**	**3,729213**	**3,729213**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,38391	0,063571	0,063571	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	21,9802	3,639657	3,639657	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,09953	0,021152	0,021152	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00312	0,004833	0,004833	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,05928**	**0,007237**	**0,007237**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,021	0,003056	0,003056	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01868	0,002041	0,002041	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0196	0,002141	0,002141	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**1,8228**	**0,005027**	**0,005027**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,8228	0,005027	0,005027	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**7,0936**	**0,009633**	**0,009633**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,96	0,005054	0,005054	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,1336	0,004579	0,004579	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,01753**	**0,010949**	**0,010949**	**100,00**	**Казахстан**
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01753	0,010949	0,010949	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**40**	**0,426868**	**0,426868**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	36	0,365508	0,365508	100,00	Казахстан
251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	0,061360	0,061360	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**76**	**2,536552**	**2,536552**	**100,00**	**Казахстан**

241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	36	0,685512	0,685512	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	40	1,851040	1,851040	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия						
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	0,02138	0,020065	0,020065	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0192	0,018318	0,018318	100,00	Казахстан
261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00218	0,001747	0,001747	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	м2	0,0536	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0536	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	шт.	50	0,378968	0,378968	100,00	Казахстан
251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	18	0,140472	0,140472	100,00	Казахстан
251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	32	0,238496	0,238496	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	712,16312	0,027064	0,027064	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,832	0,002069	0,002069	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	694,33112	0,024996	0,024996	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	11,52	0,025074	0,025074	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,68	0,024350	0,024350	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,84	0,000723	0,000723	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	0,22032	0,001544	0,001544	100,00	Казахстан
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,22032	0,001544	0,001544	100,00	Казахстан
	Прочие	км	2,918	0,122842	0,122842	100,00	Казахстан
СЦИ РК 8.03-04-2023 ТАБ.1601-0204-30 П.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	2,918	0,122842	0,122842	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			140,292178	140,292178	100,00	

*** Стоимость в текущих ценах.**