Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского
округа Аккорган»
Заказ: №010-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис"
Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Капитальный ремонт улиц Н. Палымбетов, Д. Конаев, М. Ауезов в а/о Аккорган, Жанакорганского района Кызылординской области»

Паспорт проекта

г. Кызылорда 2024 г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского
округа Аккорган»
Заказ: №010-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис"
Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Капитальный ремонт улиц Н. Палымбетов, Д. Конаев, М. Ауезов в а/о Аккорган, Жанакорганского района Кызылординской области»

Директор Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

г. Кызылорда 2024 г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккорган» **Генпроектировщик:**ТОО «ТМ ПроектСтрой» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: а/о Аккорган, Жанакорганский район.	**Наименование проекта:** **РП «Капитальный ремонт улиц Н. Палымбетов, Д. Конаев, М. Ауезов в а/о Аккорган, Жанакорганского района Кызылординской области»**	**Исходные данные:** 1.Задание на проектирование; 2.Архитектурно-планировочное задание; 3.Решение Акима. 4.Госакт



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Технические параметры: Категория дорог – IV Тип дорожных одежд (низшие) Основные виды покрытий (из гравийно-песчаных смесей) Расчетная скорость движения -40 Число полос движения, шт - 2 Ширина полосы движения, м - 3,0 Ширина укрипительных обочин, м – 0,5 Ширина обочины, м – 2,0	**Общая сметная стоимость строительства в** текущих ценах – 320 547,054 тыс. тенге; в том числе СМР – 254588,364 тыс. тенге; **Продолжительность строительства – 3 месяцев**

Дополнительные сведения, в том числе:
Участок автомобильной дороги общей протяжённостью 2,918 км находится на территории Жанакорганского района Кызылординской области.
- состав рабочего проекта– ОПЗ, АД,СД, ПОС, ПП, РООС.
- сведения о климатических условиях:
Климатический район – IV-А
Температура наружного воздуха 0^0С :
- средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92)– $24,5^0$С;
- Абсолютная максимальная +45,6
- абсолютно-минимальная – $37,2^0$С;
Нормативная глубина промерзания грунтов:
Суглинок см - 109
Рельеф участка относительно ровная. Высотная отметка поверхности земли изменяется 124,72-126,44 м.
Сейсмичность- 5 баллов

Составлен:
Директор Алибаев А.

ГИП Досжанов И. Дата «20» октябрь 2024 г.