«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Әйке ауылына кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
23.09.2024 ж. № 04-0307/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инженерное проектирование» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0307/24 от 23.09.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 17.07.2024 г. №061240003738/240121/00 (122).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование», лицензия от 08.02.2018 г. №18002597 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 23.05.2024 года;

постановление акимата Актюбинской области №364 от 20.12.2023 года о реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»;

постановление №332 от 28.11.2023 года акимата Айтекебийского района о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» права безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 33,6 га для прокладки газопроводов сроком на 2 года;

гарантийное письмо №06-04/1146 от 23.08.2024 года о том, что гос.акт на землю будет оформляться до начала СМР, по мере предоставления бюджетных средств, выданное заказчиком;

письмо-справка исх.№70 от 30.04.2024 года о количестве домов – 197, соц.культ. быт.объектов – 10, и населения – 985 чел., выданная акимом Айкенского сельского округа;

архитектурно-планировочное задание № KZ85VUA01040329 от 12.12.2023 года, утвержденное руководителем ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД, архитектуры, градостроительства и строительства»;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (3 позиции), утверждённый заказчиком от 18.09.2024 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2024 года, выполненный ТОО «Тұрымтай» (ГСЛ №17006976 от 20.04.2017 года);

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям №11 от 25.04.2024 года, выполненный ТОО «ГеоТехЦентр Актобе» (ГСЛ №22007391 от 18.04.2022 года);

письмо исх.№16-1154 от 29.05.2024 года о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может предоставлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова»;

письмо №05-08/1211 от 29.08.2024 года о начале строительства в 4-ом квартале (октябрь) 2024 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№03-АйГХ-2023-00000078 от 19.07.2023 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план газопровода высокого давления согласован с ГУ «Аппарат акима Айкенского сельского округа Айтекебийского района», ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» (печати на листе 2);

письмо-согласование с РГП «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области» №KZ90VQR00039958 от 19.06.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Айтекебийский район, село Айке.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность газопровода	$м^3$/час	695,0	679,04
2	Газопровод высокого давления	м	427,0	427,0
3	ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1	1
4	ГРПШ-13-2Н-У1	шт.	1	2
5	Газопровод среднего давления	м	3 310,0	3 133,0
6	Газопровод низкого давления	м	11 882,0	11 104,0
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 гг.	млн. тенге	323,598	222,103
7.1	в том числе: СМР	млн. тенге	254,362	165,094
7.2	оборудование	млн. тенге	3,771	5,385
7.3	прочие затраты	млн. тенге	65,465	51,624
8	В том числе по годам строительства			
8.1	В ценах 2024 года	млн. тенге	-	174,600
8.2	В ценах 2025 года	млн. тенге	-	47,503
9	Нормативный срок строительства	месяц	6,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Әйке ауылына кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кенжина Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям