Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккыр»
акимата Жалагашского района
Заказ: №016-23

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов,Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области»

Сметная документация
№ 016-23

г. Кызылорда 2023 г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккыр»
акимата Жалагашского района
Заказ: №016-23

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов,Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области»

Директор Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

г. Кызылорда 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года № 223-нк.

Основанием для составления настоящей документации служит рабочий проект.

При составлении сметной документации приняты:

Сметная документация пересчитано в редакции АВС-4 2023.7 Дата выпуска: От 07.07.2023г.

Территориальный район	-11.6 (Кызылординская область, Жалагашский район)
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	-5,7%
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	-5%
Сметная прибыль НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	-3%
Непредвиденные работы и затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	

Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих в зоне экологического кризиса определены на основании:

1. Закон №1468-XII с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.
2. Методика расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье ";
3. Приказ 249-нк от 14.11.2017г «Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК», приложение 1, п. 9.8.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **489858,516** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 52484,841 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	900	900
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	1812,02	1812,02
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	287,586	287,586
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2999,606**	**2999,606**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр	329085,15	--	--	329085,15
		Всего по главе	**329085,15**	**--**	**--**	**329085,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**329085,15**	**--**	**--**	**329085,15**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	18757,854	--	--	18757,854

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **489858,516** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 52484,841 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	900	900
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	1812,02	1812,02
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	287,586	287,586
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2999,606**	**2999,606**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр	329085,15	--	--	329085,15
		Всего по главе	**329085,15**	**--**	**--**	**329085,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**329085,15**	**--**	**--**	**329085,15**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	18757,854	--	--	18757,854

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	15222,895	15222,895
		Итого по главе 8	**18757,854**	**--**	**15222,895**	**33980,749**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**347843,004**	**--**	**15222,895**	**363065,899**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	17392,15	--	--	17392,15
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	10435,29	--	456,687	10891,977
		Итого по части II в сметных ценах:	**375670,444**	**--**	**15679,582**	**391350,026**
9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	403845,727	--	16855,55	420701,278
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**403845,727**	**--**	**16855,55**	**420701,278**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 391350,026х0,46% = 1800,21	--	--	1800,21	1800,21
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1800,21.1,075 = 1935,22575	--	--	1935,226	1935,226
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1935,226**	**1935,226**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 391350,026х2,79% = 10918,666	--	--	10918,666	10918,666
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 10918,666.1,075 = 11737,56595	--	--	11737,566	11737,566
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**11737,566**	**11737,566**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**12718,876**	**12718,876**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**13672,792**	**13672,792**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**375670,444**	**--**	**31398,064**	**407068,508**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**403845,727**	**--**	**33527,948**	**437373,675**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	52484,841	52484,841
		Всего по сводному сметному расчету	**403845,727**	**--**	**86012,789**	**489858,516**

		в т.ч. 2023г.			3359,559	3359,559
		2024г.	403845,727		82653,230	486498,957

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки **Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области**

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	**329085,15**	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	9,593	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	35328,605	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	УЛИЦА АКМЫРЗАЕВ	85617,086	--	--	85617,086	3,210	11935,510	--
2.	02-01-02	УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ	64378,470	--	--	64378,470	1,788	6456,647	--
3.	02-01-03	УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ 1	10384,143	--	--	10384,143	0,270	979,880	--
4.	02-01-04	УЛИЦА Ш.ЕСОВА	77769,197	--	--	77769,197	1,968	7251,334	--
5.	02-01-05	УЛИЦА Ш.ЕСОВА 1	11300,585	--	--	11300,585	0,328	1214,085	--
6.	02-01-06	УЛИЦА АККЫР	31615,764	--	--	31615,764	0,857	3201,466	--
7.	02-01-07	УЛИЦА М.АХМЕТОВ 1	48019,905	--	--	48019,905	1,172	4289,683	--
		Всего :	**329085,150**	**--**	**--**	**329085,150**	**9,593**	**35328,605**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА АКМЫРЗАЕВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**85617,086**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	11935,510	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,21	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85617086**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9063667
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4463146*
		машины и механизмы	тенге			13721416
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2871843*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62167697
		перевозки	тенге			664307
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3210		
	Раздел 1.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**1203630**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			236760
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*115957*
		машины и механизмы	тенге			156459
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*46547*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			810411
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
		ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ ЛЭП НА Ж/Б СТОЙКАХ-5шт				
1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных.	шт.	5	9752	48760
2	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры.	шт.	5	14063	70315
		МОНТАЖ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка.	шт.	2	8277	16554
4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и.	шт.	2	5606	11212
5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /П1-3шт/.	опора	3	25333	75999
6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /К3-1шт; УП3-1шт/.	опора	2	52157	104314
7	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2.	шт.	7	43363	303541
8	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	8,4	1794	15070
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ				
9	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Кронштейн У3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012.	т	0,0152	1154739	17552
10	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143.	шт.	2	11525	23050
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
11	252-207-4807 *СпрСЦ 07.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S.	шт.	2	14259	28518
12	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20.	шт.	4	127	508

1	2	3	4	5	6	7
13	252-207-2353 *СпрСЦ 07.2023*	Крюк типа B 16/240 монтажный.	шт.	3	5025	15075
14	252-207-2355 *СпрСЦ 07.2023*	Крюк типа CF 16 монтажный.	шт.	3	2997	8991
15	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2023*	Лента крепления типа F 207.	шт.	6	1036	6216
16	252-202-0543 *СпрСЦ 07.2023*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M.	шт.	4	6472	25888
17	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20.	шт.	2	111	222
		КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
18	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,252	324656	81813
19	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0.	км	0,252	1172935	295580
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт				
20	1220-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм.	шт.	1	10966	10966
21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	1	6775	6775
22	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
	Раздел 2.	ОСНОВНАЯ ДОРОГА				83707616
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8545171
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4208986*
		машины и механизмы	тенге			13489364
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2806044*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61008775
		перевозки	тенге			664307
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3068		
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА, Тип 1				

1	2	3	4	5	6	7
23	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.	$м^3$	356,35	9994	3561362
24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	463,255	254	117667
25	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	4632,55	43	199200
26	1220-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала.	$м^2$	11067	563	6230721
27	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	2213,4	9799	21689107
28	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	6,68	210925	1408979
29	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	9540	2370	22609800
30	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	9540	2723	25977420
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
31	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	432	431	186192
32	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	8080	43	347440
33	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	428	551	235828

1	2	3	4	5	6	7
34	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	407	249	101343
35	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	407	86	35002
36	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	407	199	80993
37	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	1697	12	20364
38	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	1697	534	906198
Раздел 3.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					705840
	из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			281736
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*138203*
		машины и механизмы	тенге			75593
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*19252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			348511
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
39	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	16	17666	282656
40	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	5	6735	33675
41	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	11	6806	74866
42	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	16	8449	135184

1	2	3	4	5	6	7
43	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	1,28	53923	69021
44	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	2,56	8652	22149
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
45	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,284	67905	19285
46	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5.	км линии	0,859	43115	37036
47	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,46	59642	27435
48	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7.	км линии	0,076	59642	4533

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1595,088	27892	44490194,5
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2700,348	5507	14870816,44
3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	8,279488	198997	1647593,27
4	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	7	43363	303541
5	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,252	1172935	295579,62
6	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	16	8449	135184
7	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	11	6806	74866
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3056	28684	37449,83
9	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
10	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	6735	33675
11	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	37,8315	787	29773,39
12	252-207-4807	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт.	2	14259	28518

1	2	3	4	5	6	7
13	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	4	6472	25888
14	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11525	23050
15	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Кронштейн У3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012. #	т	0,0152	1154739	17552,03
16	252-207-2353	Крюк типа B 16/240 монтажный	шт.	3	5025	15075
17	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	373,6284	33	12329,74
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00768	1510113	11597,67
19	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. #	шт.	2	5606	11212
20	252-207-2355	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	3	2997	8991
21	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4,284	1989	8520,88
22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1). #	шт.	1	6775	6775
23	252-207-1809	Лента крепления типа F 207	шт.	6	1036	6216
24	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0056286	973152	5477,48
25	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,01848	280006	5174,51
26	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,756	4838	3657,53
27	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	5,04	552	2782,08
28	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003096	760526	2354,59
29	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,008	2261	2279,09
30	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	4,2	483	2028,6
31	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,6336	3059	1938,18
32	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	59	1770
33	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0008992	1380719	1241,54
34	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	605	1210
35	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5	2261	1130,5
36	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,512	2146	1098,75
37	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,008832	122915	1085,59
38	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0013432	801589	1076,69

1	2	3	4	5	6	7
39	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008832	115555	1020,58
40	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,152576	6442	982,89
41	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	7,04	111	781,44
42	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,094208	7475	704,2
43	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005408	1054789	570,43
44	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20. #	шт.	4	127	508
45	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	5,04	89	448,56
46	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4736	826	391,19
47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,047104	7368	347,06
48	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,05184	6348	329,08
49	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00256	115555	295,82
50	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,011	25635	281,98
51	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,5	501	250,5
52	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,3276	640	209,66
53	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00015	1022349	153,35
54	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001024	117814	120,64
55	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1	1103	110,3
56	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,007168	7007	50,23
57	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00064	64460	41,25
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**62173012**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**62173011,69**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1880

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1880'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-01'УЛИЦА АКМЫРЗАЕВ'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ ЛЭП НА Ж/Б СТОЙКАХ-5шт*
6	Е11-330210-0301'5''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных'шт.*
7	Е11-330210-0103'5''Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры'шт.*
8	П2 МОНТАЖ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
9	Е11-330203-0201'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
10	С1225-204-1001'2'5606'Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
11	Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /П1-3шт/'опора*
12	Е11-330202-0102'1+1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /К3-1шт; УП3-1шт/'опора*
13	С1225-204-0301'7''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.*
14	Е11-300504-0104(РС146099)(РС146678)(РС146755)'1,2.7''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
15	П2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ*
16	С1222-504-0101'(2.7,6).0,001''/Кронштейн У3/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012'т*
17	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
18	П2 ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА*
19	С1252-207-4807'2''Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S'шт.*
20	С1252-207-0802'4''Бугель NB 20'шт.*
21	С1252-207-2353'3''Крюк типа В 16/240 монтажный'шт.*
22	С1252-207-2355'3''Крюк типа CF 16 монтажный'шт.*
23	С1252-207-1809'6''Лента крепления типа F 207'шт.*
24	С1252-202-0543'4''Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.М'шт.*
25	С1252-207-0806'2''Скрепа для ленты типа NC20'шт.*
26	П2 КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ*
27	Е11-330204-0103(РС296147)(РС306169РС267945)'(0,252)''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
28	С1243-701-0719'0,252''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0'км*
29	П2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт*
30	Н43=1*
31	Е12-200202-0104'1''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм'шт.*
32	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
34	Н43=1*
35	Р ОСНОВНАЯ ДОРОГА*
36	П2 ОСНОВНАЯ ДОРОГА, Тип 1*
37	Е12-200101-0104'7127.0,05''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
38	С3414-104-0501'7127.0,05.1,3''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
39	С3412-102-0210'7127.0,05.1,3.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
40	Е12-200201-0104'11067''Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала'м^2*
41	Е11-270401-0102'11067.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
42	Е11-270602-0901'6,68''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
43	Е11-270602-0201(РС295487РС102760)'9540''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
44	Е11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'9540''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м^2 покрытия*
45	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
46	Е11-010102-0326'432''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
47	С3412-102-0210'808.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
48	Е11-010105-0306'428''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
49	Е11-010201-0101'407''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
50	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'407''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
51	Е11-010201-0601'407''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
52	Е11-010107-1502'1697''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
53	Е11-270801-0111'1697''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
54	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
55	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
56	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'16''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
57	С1251-101-0103'5''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
58	С1251-101-0116'11''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
59	С1251-102-0703'16''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
60	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'1,28''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	E11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(16)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
62	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
63	E11-270903-0101'284.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
64	E11-270903-0105'859.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5'км линии*
65	E11-270903-0106'460.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
66	E11-270903-0106'76.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7'км линии*
67	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**64378,470**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6456,647	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,788	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64378470**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3891024
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1904680*
		машины и механизмы	тенге			12860511
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2565623*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45615040
		перевозки	тенге			2011896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1788		
	Раздел 1.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**446291**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			81966
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*40052*
		машины и механизмы	тенге			25713
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*6620*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			338612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	5,4	338	1825
2	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство.	м^3 подушки	2	14807	29614
3	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,01	5138994	51390
4	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм.	м	10	26189	261890
5	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,5*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство.	м^2 изолируемой поверхности	13,9	4010	55739
6	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство.	м^3 бетона в деле	0,4	64154	25662
7	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	0,03552	240529	8544
8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,03552	327343	11627
	Раздел 2.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				6041247
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			228947
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*110520*
		машины и механизмы	тенге			3990188
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*890446*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10597
		перевозки	тенге			1811516
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	339		

1	2	3	4	5	6	7
9	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	2767,79	431	1192917
10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	25878,8	70	1811516
11	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	2767,79	551	1525052
12	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	2609,89	249	649863
13	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	2609,89	86	224451
14	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м^3 уплотненного грунта	2609,89	199	519368
15	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м^2 спланированной поверхности	9840	12	118080
Раздел 3.		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				57120542
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3301982
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1617701*
		машины и механизмы	тенге			8786568
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1653688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44831612
		перевозки	тенге			200380
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1362		
		Тип 1, Основная дорога				
16	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м^3 материала основания в плотном теле	1631,4	8371	13656449

1	2	3	4	5	6	7
17	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	1308,6	9799	12822971
18	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,95	210925	833154
19	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	5636	2370	13357320
20	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	5636	2723	15346828
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
21	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	249	431	107319
22	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	4660	43	200380
23	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	247	551	136097
24	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	235	249	58515
25	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	235	86	20210
26	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	235	199	46765
27	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	979	12	11748

1	2	3	4	5	6	7
28	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	979	534	522786
	Раздел 4.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				770390
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			278129
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*136407*
		машины и механизмы	тенге			58042
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*14869*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			434219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	14	17666	247324
30	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.	шт.	2	3457	6914
31	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	8	6735	53880
32	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	6	6806	40836
33	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм.	шт.	2	7079	14158
34	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	12	8449	101388
35	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30.	шт.	2	10885	21770
36	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	1,12	53923	60394

1	2	3	4	5	6	7
37	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	2,24	8652	19380
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
38	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,161	67905	10933
39	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5.	км линии	0,409	43115	17634
40	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,353	59642	21054
41	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7.	км линии	0,044	59642	2624
		ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ				
42	1127-0903-0602 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	$м^2$ горизонтальной проекции ИДН	3	15731	47193
43	251-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	10	8608	86080
44	251-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	4	4707	18828

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	942,3392	27892	26283724,97
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1598,692	5507	8803996,84
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1794,54	4892	8778889,68
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,913092	198997	977690,57
5	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	10	26189	261890
6	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	12	8449	101388
7	251-201-0501	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	10	8608	86080
8	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	8	6735	53880
9	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	6	6806	40836
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1424	28684	32768,6
11	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10885	21770
12	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	4	4707	18828

1	2	3	4	5	6	7
13	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	23,562	787	18543,29
14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	464,9126	33	15342,12
15	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	35796	14604,77
16	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7079	14158
17	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,064	1590	12821,76
18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,03552	327343	11627,22
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00682	1510113	10298,97
20	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,95	1293	8986,35
21	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,031275	280006	8757,19
22	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0054905	1155636	6345,02
23	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	6,95	483	3356,85
24	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00332524	973152	3235,96
25	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2284	2969,2
26	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,3620148	6348	2298,07
27	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002709	760526	2060,26
28	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,01112	181321	2016,29
29	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,5544	3059	1695,91
30	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,011608	122915	1426,8
31	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,052125	26717	1392,62
32	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0007868	1380719	1086,35
33	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,448	2146	961,41
34	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,004031	225987	910,95
35	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007728	115555	893,01
36	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,133504	6442	860,03
37	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001166	624577	728,26
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8224	826	679,3

1	2	3	4	5	6	7
39	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00548	114350	626,64
40	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	1041	624,6
41	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0007736	801589	620,11
42	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,082432	7475	616,18
43	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00456	115856	528,3
44	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004732	1054789	499,13
45	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003196	117814	376,53
46	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,041216	7368	303,68
47	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,01888	13974	263,83
48	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00224	115555	258,84
49	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00088	115555	101,69
50	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,10656	566	60,31
51	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0002596	190753	49,52
52	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,006272	7007	43,95
53	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00056	64460	36,1
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**45614808**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**45614808,04**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1890

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1890'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-02'УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт*
6	Н43=1*
7	Е11-010101-0362'5,4''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
8	Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,0''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство'$м^3$ подушки*
9	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС295990)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
10	С1241-102-0240'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
11	Е11-300504-0103(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) #К=0,5'13,9''Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
12	Е11-300102-0201(РС295473РС100641)'0,4''Фундаменты монолитные. Устройство'$м^3$ бетона в деле*
13	Е11-300102-0301(РС295583)'0,000888.40''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
14	С1214-210-0101'0,000888.40''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
15	Н43=1*
16	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
17	Е11-010102-0326'2767,79''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
18	С3412-102-0205'5175,76.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
19	Е11-010105-0306'2767,79''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
20	Е11-010201-0101'2609,89''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
21	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'2609,89''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
22	Е11-010201-0601'2609,89''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта*
23	Е11-010107-1502'9840''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'$м^2$ спланированной поверхности*
24	Р ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
25	П2 Тип 1, Основная дорога*
26	Е11-270401-0101'8157.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е11-270401-0102'6543.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
28	Е11-270602-0901'3,95''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
29	Е11-270602-0201(РС295487РС102760)'5636''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
30	Е11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'5636''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м^2 покрытия*
31	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
32	Е11-010102-0326'249''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
33	С3412-102-0210'466.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
34	Е11-010105-0306'247''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
35	Е11-010201-0101'235''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
36	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'235''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
37	Е11-010201-0601'235''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
38	Е11-010107-1502'979''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
39	Е11-270801-0111'979''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
40	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
41	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
42	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'12+2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
43	Е11-270902-0201(РС295892)'(8+6+2)-(12+2)''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
44	С1251-101-0103'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
45	С1251-101-0116'6''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
46	С1251-101-0109'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм'шт.*
47	С1251-102-0703'12''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
48	С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
49	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'1,12''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*
50	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(12+2)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
51	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
52	Е11-270903-0101'161.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
53	Е11-270903-0105'409.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5'км линии*
54	Е11-270903-0106'353.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	E11-270903-0106'44.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7'км линии*
56	П2 ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ*
57	E11-270903-0602(РС311812)(РС311813)'3''Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство'м^2 горизонтальной проекции ИДН*
58	С1251-201-0501'10''Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007'шт.*
59	С1251-201-0502'4''Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007'шт.*
60	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ 1

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**10384,143**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	979,880	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,27	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10384143**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			603772
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*295641*
		машины и механизмы	тенге			1914203
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*376108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7649416
		перевозки	тенге			216753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**614432**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22938
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11072*
		машины и механизмы	тенге			408940
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*92269*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1062
		перевозки	тенге			181493
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	277,3	431	119516
2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	2592,75	70	181493
3	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	277,3	551	152792
4	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	261,48	249	65109
5	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	261,48	86	22487
6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м^3 уплотненного грунта	261,48	199	52035
7	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м^2 спланированной поверхности	1750	12	21000
	Раздел 2.	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				9720858
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			562504
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*275578*
		машины и механизмы	тенге			1499171
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*282298*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7623923
		перевозки	тенге			35260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	232		

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 1, Основная дорога				
8	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	277,8	8371	2325464
9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	222,6	9799	2181257
10	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,67	210925	141320
11	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	958	2370	2270460
12	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	958	2723	2608634
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
13	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	44	431	18964
14	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	820	43	35260
15	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	43	551	23693
16	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	41	249	10209
17	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	41	86	3526

1	2	3	4	5	6	7
18	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	41	199	8159
19	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	172	12	2064
20	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	172	534	91848
	Раздел 3.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				48853
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18330
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*8991*
		машины и механизмы	тенге			6092
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1541*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
21	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	1	17666	17666
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	1	6735	6735
23	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	1	8449	8449
24	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	0,08	53923	4314
25	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,16	8652	1384
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				

1	2	3	4	5	6	7
26	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,049	67905	3327
27	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,117	59642	6978

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	160,1776	27892	4467673,62
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	271,572	5507	1495547
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	305,58	4892	1494897,36
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,828188	198997	164806,93
5	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8449	8449
6	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6735	6735
7	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5,7435	787	4520,13
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	28684	2340,61
9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60,9254	33	2010,54
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	1510113	724,85
11	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00056522	973152	550,04
12	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,038556	6348	244,75
13	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	760526	147,16
14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,0396	3059	121,14
15	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0001328	801589	106,45
16	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0000562	1380719	77,6

1	2	3	4	5	6	7
17	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,032	2146	68,67
18	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,000552	122915	67,85
19	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000552	115555	63,79
20	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,009536	6442	61,43
21	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,005888	7475	44,01
22	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	1054789	35,65
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0296	826	24,45
24	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,002944	7368	21,69
25	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00016	115555	18,49
26	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000064	117814	7,54
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000448	7007	3,14
28	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00004	64460	2,58
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7649371**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7649371,49**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1900

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1900'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-03'УЛИЦА Н.ТАСПЕНОВ 1'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	Е11-010102-0326'277,3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
6	С3412-102-0205'518,55.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
7	Е11-010105-0306'277,3''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
8	Е11-010201-0101'261,48''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'261,48''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
10	Е11-010201-0601'261,48''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта*
11	Е11-010107-1502'1750''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'$м^2$ спланированной поверхности*
12	Р ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
13	П2 Тип 1, Основная дорога*
14	Е11-270401-0101'1389.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
15	Е11-270401-0102'1113.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
16	Е11-270602-0901'0,67''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
17	Е11-270602-0201(РС295487РС102760)'958''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'$м^2$ покрытия*
18	Е11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'958''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'$м^2$ покрытия*
19	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
20	Е11-010102-0326'44''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
21	С3412-102-0210'82.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
22	Е11-010105-0306'43''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
23	Е11-010201-0101'41''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'41''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
25	Е11-010201-0601'41''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
26	Е11-010107-1502'172''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
27	Е11-270801-0111'172''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
28	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
29	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
30	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
31	С1251-101-0103'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
32	С1251-102-0703'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
33	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,08''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*
34	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(1)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
35	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
36	Е11-270903-0101'49.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
37	Е11-270903-0106'117.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
38	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА Ш.ЕСОВА

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**77769,197**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7251,334	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,968	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77769197**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4870891
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2385400*
		машины и механизмы	тенге			12403560
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2380443*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			59841799
		перевозки	тенге			652947
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1968		
	Раздел 1.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**2732196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			500790
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*244752*
		машины и механизмы	тенге			155971
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*40232*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2075435
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт				
1	1220-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм.	шт.	1	10966	10966
2	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	1	6775	6775
3	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 6шт				
4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	32,4	338	10951
5	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство.	$м^3$ подушки	12	14807	177684
6	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,06	5138994	308340
7	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм.	м	60	26189	1571340
8	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,5*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	83,4	4010	334434
9	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство.	$м^3$ бетона в деле	2,4	64154	153970
10	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	0,21312	240529	51262
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,21312	327343	69763
	Раздел 2.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1300368
		ИЗ НИХ:				
		затраты на труд рабочих	тенге			48774

1	2	3	4	5	6	7
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*23546*
		машины и механизмы	тенге			863419
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*194152*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2258
		перевозки	тенге			385917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
12	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	589,64	431	254135
13	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	5513,1	70	385917
14	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	589,64	551	324892
15	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	556	249	138444
16	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	556	86	47816
17	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м^3 уплотненного грунта	556	199	110644
18	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м^2 спланированной поверхности	3210	12	38520
	Раздел 3.	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				73560637
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4256813
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2085465*
		машины и механизмы	тенге			11347846
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2136969*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57688948

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	тенге			267030
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1759		
		Тип 1, Основная дорога				
19	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	2101,8	8371	17594168
20	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	1684,6	9799	16507395
21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	5,07	210925	1069390
22	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	7249	2370	17180130
23	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	7249	2723	19739027
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
24	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	332	431	143092
25	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	6210	43	267030
26	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	329	551	181279
27	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	313	249	77937

1	2	3	4	5	6	7
28	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	313	86	26918
29	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	313	199	62287
30	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	1304	12	15648
31	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	1304	534	696336
	Раздел 4.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				175996
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64514
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*31637*
		машины и механизмы	тенге			36324
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*9090*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75158
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
32	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	3	17666	52998
33	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	3	6806	20418
34	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	3	8449	25347
35	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	0,24	53923	12942
36	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,48	8652	4153

1	2	3	4	5	6	7
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
37	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,058	67905	3938
38	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5.	км линии	1,096	43115	47254
39	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,15	59642	8946

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1212,0328	27892	33806018,86
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2068,412	5507	11390744,88
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2311,98	4892	11310206,16
4	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	60	26189	1571340
5	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,248864	198997	1243505,19
6	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,448	35796	87628,61
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,21312	327343	69763,34
8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	41,7	1293	53918,1
9	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,18765	280006	52543,13
10	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,032943	1155636	38070,12
11	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
12	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8449	25347
13	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	3	6806	20418
14	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	41,7	483	20141,1
15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,8	2284	17815,2
16	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,669	787	14692,5

1	2	3	4	5	6	7
17	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,06672	181321	12097,74
18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	321,3182	33	10603,5
19	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,31275	26717	8355,74
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2448	28684	7021,84
21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1). #	шт.	1	6775	6775
22	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,024186	225987	5465,72
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00427691	973152	4162,08
24	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03288	114350	3759,83
25	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,6	1041	3747,6
26	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02736	115856	3169,82
27	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00204	1510113	3080,63
28	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,024936	122915	3065,01
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,5368	826	2095,4
30	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,013992	117814	1648,45
31	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,11328	13974	1582,97
32	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0010432	801589	836,22
33	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001236	624577	771,98
34	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1105968	6348	702,07
35	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00528	115555	610,13
36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005805	760526	441,49
37	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,1188	3059	363,41
38	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,63936	566	361,88
39	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0015576	190753	297,12
40	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,011	25635	281,98

1	2	3	4	5	6	7
41	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001686	1380719	232,79
42	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,096	2146	206,02
43	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001656	115555	191,36
44	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,028608	6442	184,29
45	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,017664	7475	132,04
46	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001014	1054789	106,96
47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,008832	7368	65,07
48	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00048	115555	55,47
49	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,001344	7007	9,42
50	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00012	64460	7,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**59841352**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**59841351,94**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1910

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1910'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-04'УЛИЦА Ш.ЕСОВА'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт*
6	Н43=1*
7	Е12-200202-0104'1''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм'шт.*
8	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)'шт.*
9	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
10	П2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 6шт*
11	Н43=6*
12	Е11-010101-0362'5,4''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
13	Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,0''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство'$м^3$ подушки*
14	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС295990)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
15	С1241-102-0240'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
16	Е11-300504-0103(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) #К=0,5'13,9''Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
17	Е11-300102-0201(РС295473РС100641)'0,4''Фундаменты монолитные. Устройство'$м^3$ бетона в деле*
18	Е11-300102-0301(РС295583)'0,000888.40''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
19	С1214-210-0101'0,000888.40''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
20	Н43=1*
21	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
22	Е11-010102-0326'589,64''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
23	С3412-102-0205'1102,62.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
24	Е11-010105-0306'589,64''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
25	Е11-010201-0101'556''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
26	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'556''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
27	Е11-010201-0601'556''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-010107-1502'3210''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
29	Р ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
30	П2 Тип 1, Основная дорога*
31	Е11-270401-0101'10509.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
32	Е11-270401-0102'8423.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
33	Е11-270602-0901'5,07''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
34	Е11-270602-0201(РС295487РС102760)'7249''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
35	Е11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'7249''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м^2 покрытия*
36	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
37	Е11-010102-0326'332''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
38	С3412-102-0210'621.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
39	Е11-010105-0306'329''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
40	Е11-010201-0101'313''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
41	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'313''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
42	Е11-010201-0601'313''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
43	Е11-010107-1502'1304''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
44	Е11-270801-0111'1304''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
45	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
46	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
47	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
48	С1251-101-0116'3''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
49	С1251-102-0703'3''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
50	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,24''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*
51	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(3)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
52	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
53	Е11-270903-0101'58.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
54	Е11-270903-0105'1096.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5'км линии*
55	Е11-270903-0106'150.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
56	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА Ш.ЕСОВА 1

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**11300,585**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1214,085	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,328	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11300585**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			770496
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*377114*
		машины и механизмы	тенге			2189532
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*443589*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8001275
		перевозки	тенге			339282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	328		
Раздел 1.		**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**952680**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176756
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*86498*
		машины и механизмы	тенге			80525
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*22583*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			695399
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
		ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ ЛЭП НА Ж/Б СТОЙКАХ-2шт				
1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных.	шт.	2	9752	19504
2	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры.	шт.	2	14063	28126
		МОНТАЖ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /П1-2шт/.	опора	2	25333	50666
4	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2.	шт.	2	43363	86726
5	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	2,4	1794	4306
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
6	252-207-2353 *СпрСЦ 07.2023*	Крюк типа В 16/240 монтажный.	шт.	2	5025	10050
7	252-202-0543 *СпрСЦ 07.2023*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.М.	шт.	2	6472	12944
		КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
8	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,16	324656	51945
9	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0.	км	0,16	1172935	187670
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт				
10	1220-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм.	шт.	1	10966	10966
11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	1	6775	6775

1	2	3	4	5	6	7
12	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт				
13	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	5,4	338	1825
14	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство.	$м^3$ подушки	2	14807	29614
15	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,01	5138994	51390
16	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм.	м	10	26189	261890
17	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,5*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	13,9	4010	55739
18	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство.	$м^3$ бетона в деле	0,4	64154	25662
19	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	0,03552	240529	8544
20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,03552	327343	11627
	Раздел 2.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1018446
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38586
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*18627*
		машины и механизмы	тенге			672762
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*150161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1786
		перевозки	тенге			305312
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		

1	2	3	4	5	6	7
21	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	466,48	431	201053
22	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	4361,6	70	305312
23	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	466,48	551	257030
24	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	439,87	249	109528
25	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м^3 уплотненного грунта	439,87	86	37829
26	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м^3 уплотненного грунта	439,87	199	87534
27	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м^2 спланированной поверхности	1680	12	20160
Раздел 3.		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				9281444
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			536989
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263080*
		машины и механизмы	тенге			1430466
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*269381*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7280019
		перевозки	тенге			33970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
		Тип 1, Основная дорога				
28	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м^3 материала основания в плотном теле	264,4	8371	2213292

1	2	3	4	5	6	7
29	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	212,4	9799	2081308
30	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,64	210925	134992
31	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	916	2370	2170920
32	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	916	2723	2494268
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
33	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	42	431	18102
34	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	790	43	33970
35	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	42	551	23142
36	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	40	249	9960
37	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	40	86	3440
38	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	40	199	7960
39	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	165	12	1980

1	2	3	4	5	6	7
40	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	165	534	88110
Раздел 4.		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				48015
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18165
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*8909*
		машины и механизмы	тенге			5779
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1464*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24071
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
41	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	1	17666	17666
42	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	1	6806	6806
43	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	1	8449	8449
44	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	0,08	53923	4314
45	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,16	8652	1384
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
46	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,04	67905	2716
47	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,112	59642	6680

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-05

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	153,1552	27892	4271804,84
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	261,328	5507	1439133,3
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	290,84	4892	1422789,28
4	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	10	26189	261890
5	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,16	1172935	187669,6
6	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,791408	198997	157487,82
7	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	43363	86726
8	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
9	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	35796	14604,77
10	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	2	6472	12944
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,03552	327343	11627,22
12	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,036555	280006	10235,62
13	252-207-2353	Крюк типа В 16/240 монтажный	шт.	2	5025	10050
14	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,95	1293	8986,35

1	2	3	4	5	6	7
15	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8449	8449
16	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	1	6806	6806
17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1). #	шт.	1	6775	6775
18	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0054905	1155636	6345,02
19	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2,72	1989	5410,08
20	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5,208	787	4098,7
21	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,15	483	3936,45
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2284	2969,2
23	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	77,6344	33	2561,94
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	28684	2340,61
25	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,48	4838	2322,24
26	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,01112	181321	2016,29
27	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	3,2	552	1766,4
28	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,64	2261	1447,04
29	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,052125	26717	1392,62
30	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,004031	225987	910,95
31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00058	1510113	875,87
32	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
33	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00548	114350	626,64
34	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	1041	624,6
35	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,004432	122915	544,76
36	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00456	115856	528,3
37	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00054044	973152	525,93
38	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
39	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2261	452,2

1	2	3	4	5	6	7
40	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0610176	6348	387,34
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4376	826	361,46
42	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3,2	111	355,2
43	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3,2	89	284,8
44	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,011	25635	281,98
45	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002364	117814	278,51
46	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,01888	13974	263,83
47	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	760526	147,16
48	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,208	640	133,12
49	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000206	624577	128,66
50	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,0396	3059	121,14
51	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00088	115555	101,69
52	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100,2
53	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0001216	801589	97,47
54	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0000562	1380719	77,6
55	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,032	2146	68,67
56	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000552	115555	63,79
57	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,009536	6442	61,43
58	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1022349	61,34
59	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,10656	566	60,31
60	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0002596	190753	49,52
61	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1103	44,12
62	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,005888	7475	44,01
63	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	1054789	35,65

1	2	3	4	5	6	7
64	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,002944	7368	21,69
65	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00016	115555	18,49
66	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000448	7007	3,14
67	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00004	64460	2,58
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8001233**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8001232,54**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1920

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1920'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-05'УЛИЦА Ш.ЕСОВА 1'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ ЛЭП НА Ж/Б СТОЙКАХ-2шт*
6	Е11-330210-0301'2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных'шт.*
7	Е11-330210-0103'2''Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры'шт.*
8	П2 МОНТАЖ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
9	Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /П1-2шт/'опора*
10	С1225-204-0301'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.*
11	Е11-300504-0104(РС146099)(РС146678)(РС146755)'1,2.2''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
12	П2 ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА*
13	С1252-207-2353'2''Крюк типа В 16/240 монтажный'шт.*
14	С1252-202-0543'2''Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.М'шт.*
15	П2 КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ*
16	Е11-330204-0103(РС296147)(РС306169РС267945)'(0,160)''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
17	С1243-701-0719'0,160''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0'км*
18	П2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт*
19	Н43=1*
20	Е12-200202-0104'1''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм'шт.*
21	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)'шт.*
22	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
23	П2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт*
24	Н43=1*
25	Е11-010101-0362'5,4''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
26	Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,0''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство'$м^3$ подушки*
27	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС295990)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
28	С1241-102-0240'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-300504-0103(H5.0,5)(H52.0,5)(H53.0,5) #K=0,5'13,9''Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
30	E11-300102-0201(PC295473PC100641)'0,4''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
31	E11-300102-0301(PC295583)'0,000888.40''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
32	C1214-210-0101'0,000888.40''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
33	H43=1*
34	P ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
35	E11-010102-0326'466,48''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
36	C3412-102-0205'872,32.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
37	E11-010105-0306'466,48''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
38	E11-010201-0101'439,87''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
39	E11-010201-0107(H5.5)(H52.5)(H53.5) #K=5'439,87''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
40	E11-010201-0601'439,87''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
41	E11-010107-1502'1680''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
42	P ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
43	П2 Тип 1, Основная дорога*
44	E11-270401-0101'1322.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
45	E11-270401-0102'1062.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
46	E11-270602-0901'0,64''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
47	E11-270602-0201(PC295487PC102760)'916''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
48	E11-270602-0204(PC295487PC102760)(H5.8)(H52.8)(H53.8) #K=8'916''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м^2 покрытия*
49	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
50	E11-010102-0326'42''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
51	C3412-102-0210'79.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
52	E11-010105-0306'42''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
53	E11-010201-0101'40''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'40''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
55	Е11-010201-0601'40''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
56	Е11-010107-1502'165''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
57	Е11-270801-0111'165''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
58	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
59	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
60	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
61	С1251-101-0116'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
62	С1251-102-0703'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
63	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,08''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*
64	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(1)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
65	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
66	Е11-270903-0101'40.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
67	Е11-270903-0106'112.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
68	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА АККЫР

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**31615,764**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3201,466	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,857	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31615764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2169768
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1062284*
		машины и механизмы	тенге			5234334
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1031698*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23745170
		перевозки	тенге			466493
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	857		
	Раздел 1.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**2913550**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			415863
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*203236*
		машины и механизмы	тенге			147498
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*36444*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2350189
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт				
1	1220-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм.	шт.	1	10966	10966
2	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	1	6775	6775
3	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=530мм				
4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	25,8	338	8720
5	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство.	$м^3$ подушки	9	14807	133263
6	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,03	8670615	260118
7	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм.	м	30	62631	1878930
8	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,5*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	49,8	4010	199698
9	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство.	$м^3$ бетона в деле	4,2	64154	269447
10	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	0,191808	240529	46135
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,191808	327343	62787
	Раздел 2.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1411491
		ИЗ НИХ:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52853

1	2	3	4	5	6	7
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*25528*
		машины и механизмы	тенге			971708
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*220508*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2568
		перевозки	тенге			384363
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
12	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	106,88	110	11757
13	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	$м^3$ грунта	106,88	349	37301
14	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	587,26	431	253109
15	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	5490,9	70	384363
16	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	587,26	551	323580
17	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	660,64	249	164499
18	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	660,64	86	56815
19	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	660,64	199	131467
20	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	4050	12	48600

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				26919944
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1549056
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*758953*
		машины и механизмы	тенге			4084890
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*766955*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21203868
		перевозки	тенге			82130
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	636		
		Тип 1, Основная дорога				
21	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	758,8	8371	6351915
22	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	621,2	9799	6087139
23	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	1,87	210925	394430
24	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	2677	2370	6344490
25	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	2677	2723	7289471
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
26	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	102	431	43962
27	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1910	43	82130

1	2	3	4	5	6	7
28	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	101	551	55651
29	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	96	249	23904
30	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	96	86	8256
31	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	96	199	19104
32	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	402	12	4824
33	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	402	534	214668
	Раздел 4.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				370779
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			151996
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*74567*
		машины и механизмы	тенге			30238
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7791*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			188545
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
34	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	9	17666	158994
35	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	5	6735	33675

1	2	3	4	5	6	7
36	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	4	6806	27224
37	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	9	8449	76041
38	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	0,72	53923	38825
39	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	1,44	8652	12459
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
40	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,127	67905	8624
41	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5.	км линии	0,067	43115	2889
42	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,171	59642	10199
43	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7.	км линии	0,031	59642	1849

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-06

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	447,5944	27892	12484303
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	767,764	5507	4228076,35
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	834,68	4892	4083254,56
4	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	30	62631	1878930
5	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,336592	198997	464974,8
6	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,284	35796	153350,06
7	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	9	8449	76041
8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,191808	327343	62787,01
9	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
10	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	6735	33675
11	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,9	1293	32195,7
12	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,11205	280006	31374,67
13	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	6806	27224
14	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,019671	1155636	22732,52

1	2	3	4	5	6	7
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	28684	21065,53
16	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	24,9	483	12026,7
17	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,5	2284	10278
18	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	12,4005	787	9759,19
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00537	1510113	8109,31
20	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,03984	181321	7223,83
21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1). #	шт.	1	6775	6775
22	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,05754	114350	6579,7
23	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,045708	122915	5618,2
24	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04788	115856	5547,19
25	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	162,9326	33	5376,78
26	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18675	26717	4989,4
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,5504	826	3758,63
28	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,014442	225987	3263,7
29	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,19824	13974	2770,21
30	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,1	1041	2186,1
31	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00157943	973152	1537,03
32	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002163	624577	1350,96
33	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017415	760526	1324,46
34	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	9,54	128	1221,12
35	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,3564	3059	1090,23
36	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00924	115555	1067,73
37	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008376	117814	986,81
38	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0005058	1380719	698,37
39	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,288	2146	618,05

1	2	3	4	5	6	7
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004968	115555	574,08
41	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,085824	6442	552,88
42	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0827112	6348	525,05
43	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0027258	190753	519,95
44	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,052992	7475	396,12
45	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,575424	566	325,69
46	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003042	1054789	320,87
47	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,011	25635	281,98
48	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0003168	801589	253,94
49	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,026496	7368	195,22
50	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00144	115555	166,4
51	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,004032	7007	28,25
52	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00036	64460	23,21
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**23745016**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**23745015,51**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1930

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1930'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-06'УЛИЦА АККЫР'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт*
6	Н43=1*
7	Е12-200202-0104'1''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм'шт.*
8	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)'шт.*
9	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
10	П2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=530мм*
11	Е11-010101-0362'25,8''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
12	Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'9''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство'$м^3$ подушки*
13	Е11-220301-0111'30.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
14	С1241-102-0256'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*
15	Е11-300504-0103(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) #К=0,5'49,8''Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
16	Е11-300102-0201(РС295473РС100641)'4,2''Фундаменты монолитные. Устройство'$м^3$ бетона в деле*
17	Е11-300102-0301(РС295583)'0,000888.216''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
18	С1214-210-0101'0,000888.216''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
19	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
20	Е11-010104-0106'106,88''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'$м^3$ грунта*
21	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'106,88''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'$м^3$ грунта*
22	Е11-010102-0326'587,26''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
23	С3412-102-0205'1098,18.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
24	Е11-010105-0306'587,26''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
25	Е11-010201-0101'660,64''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'660,64''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
27	E11-010201-0601'660,64''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
28	E11-010107-1502'4050''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
29	Р ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
30	П2 Тип 1, Основная дорога*
31	E11-270401-0101'3794.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
32	E11-270401-0102'3106.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
33	E11-270602-0901'1,87''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
34	E11-270602-0201(РС295487РС102760)'2677''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
35	E11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'2677''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м^2 покрытия*
36	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
37	E11-010102-0326'102''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
38	С3412-102-0210'191.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
39	E11-010105-0306'101''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
40	E11-010201-0101'96''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
41	E11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'96''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
42	E11-010201-0601'96''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
43	E11-010107-1502'402''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
44	E11-270801-0111'402''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м^2 покрытия обочин*
45	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
46	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
47	E11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'9''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
48	С1251-101-0103'5''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
49	С1251-101-0116'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
50	С1251-102-0703'9''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
51	E11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,72''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'м^3*
52	E11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(9)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
54	Е11-270903-0101'127.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
55	Е11-270903-0105'67.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5'км линии*
56	Е11-270903-0106'171.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
57	Е11-270903-0106'31.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7'км линии*
58	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

Шифр стройки 0008-23

Наименование объекта - Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦА М.АХМЕТОВ 1

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**48019,905**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4289,683	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,172	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48019905**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2898603
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1420082*
		машины и механизмы	тенге			7366037
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1391080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37582405
		перевозки	тенге			172860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1172		
	Раздел 1.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				**500743**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90958
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*44490*
		машины и механизмы	тенге			27405
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7130*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			382380
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт				
1	1220-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм.	шт.	1	10966	10966
2	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	1	6775	6775
3	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт				
4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	5,4	338	1825
5	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство.	$м^3$ подушки	2	14807	29614
6	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,01	5138994	51390
7	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм.	м	10	26189	261890
8	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,5*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	13,9	4010	55739
9	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство.	$м^3$ бетона в деле	0,4	64154	25662
10	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	0,03552	240529	8544
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,03552	327343	11627
	Раздел 2.	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				47337089
		ИЗ НИХ:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2740271

1	2	3	4	5	6	7
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1342487*
		машины и механизмы	тенге			7311501
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1377087*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37112457
		перевозки	тенге			172860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1134		
		Тип 1, Основная дорога				
12	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	1354,6	8371	11339357
13	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	1084,2	9799	10624076
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,26	210925	687616
15	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	4660	2370	11044200
16	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=8*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201.	$м^2$ покрытия	4660	2723	12689180
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ				
17	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	215	431	92665
18	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	4020	43	172860
19	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	213	551	117363

1	2	3	4	5	6	7
20	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	203	249	50547
21	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	203	86	17458
22	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	203	199	40397
23	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	845	12	10140
24	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	845	534	451230
Раздел 3.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					182073
	из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			67374
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*33105*
		машины и механизмы	тенге			27131
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*6863*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87568
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
25	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	3	17666	52998
26	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	1	6735	6735
27	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	2	6806	13612
28	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	3	8449	25347

1	2	3	4	5	6	7
29	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	$м^3$	0,72	53923	38825
30	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,48	8652	4153
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
31	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,06	67905	4074
32	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5.	км линии	0,613	43115	26429
33	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6.	км линии	0,15	59642	8946
34	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7.	км линии	0,016	59642	954

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-07

Составлена в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	779,152	27892	21732107,58
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1324,924	5507	7296356,47
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1490,06	4892	7289373,52
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,022104	198997	800386,63
5	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	10	26189	261890
6	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
7	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8449	25347
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	28684	21065,53
9	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	35796	14604,77
10	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	6806	13612
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,03552	327343	11627,22
12	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	14,1855	787	11163,99
13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,95	1293	8986,35
14	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,031275	280006	8757,19
15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1). #	шт.	1	6775	6775

1	2	3	4	5	6	7
16	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6735	6735
17	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0054905	1155636	6345,02
18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	170,2306	33	5617,61
19	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	6,95	483	3356,85
20	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2284	2969,2
21	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0027494	973152	2675,58
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00154	1510113	2325,57
23	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,01112	181321	2016,29
24	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,052125	26717	1392,62
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,3564	3059	1090,23
26	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,008848	122915	1087,55
27	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,004031	225987	910,95
28	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00548	114350	626,64
29	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	1041	624,6
30	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,288	2146	618,05
31	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004968	115555	574,08
32	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6744	826	557,05
33	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0006712	801589	538,03
34	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00456	115856	528,3
35	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005805	760526	441,49
36	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002876	117814	338,83
37	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,011	25635	281,98
38	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,01888	13974	263,83
39	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001686	1380719	232,79

1	2	3	4	5	6	7
40	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,028608	6442	184,29
41	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00144	115555	166,4
42	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0258	6348	163,78
43	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,017664	7475	132,04
44	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000206	624577	128,66
45	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001014	1054789	106,96
46	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00088	115555	101,69
47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,008832	7368	65,07
48	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,10656	566	60,31
49	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0002596	190753	49,52
50	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,004032	7007	28,25
51	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00036	64460	23,21
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37582123**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37582122,58**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1940

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1940'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1''11.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области'0008-23'02-01'Автомобильные дороги Ы.Акмырзаев, Ш.Есов, М.Ахметов, Аккыр, Н.Таспенов в селе Аккыр''02'02-01-07'УЛИЦА М.АХМЕТОВ 1'СВОР''в текущих ценах 2023г.*
3	(1401)*
4	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
5	П2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1шт*
6	Н43=1*
7	Е12-200202-0104'1''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 300 мм'шт.*
8	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)'шт.*
9	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
10	П2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 1шт*
11	Н43=1*
12	Е11-010101-0362'5,4''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
13	Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,0''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство'$м^3$ подушки*
14	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС295990)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
15	С1241-102-0240'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
16	Е11-300504-0103(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) #К=0,5'13,9''Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство'$м^2$ изолируемой поверхности*
17	Е11-300102-0201(РС295473РС100641)'0,4''Фундаменты монолитные. Устройство'$м^3$ бетона в деле*
18	Е11-300102-0301(РС295583)'0,000888.40''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
19	С1214-210-0101'0,000888.40''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
20	Н43=1*
21	Р ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
22	П2 Тип 1, Основная дорога*
23	Е11-270401-0101'6773.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
24	Е11-270401-0102'5421.0,200''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
25	Е11-270602-0901'3,26''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
26	Е11-270602-0201(РС295487РС102760)'4660''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'$м^2$ покрытия*
27	Е11-270602-0204(РС295487РС102760)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'4660''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'$м^2$ покрытия*
28	П2 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ*
29	Е11-010102-0326'215''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С3412-102-0210'402.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
31	Е11-010105-0306'213''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
32	Е11-010201-0101'203''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
33	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'203''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
34	Е11-010201-0601'203''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта*
35	Е11-010107-1502'845''Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'$м^2$ спланированной поверхности*
36	Е11-270801-0111'845''Обочины /Сущ. фрезированный асфальтобетон 8см/. Укрепление щебнем толщиной 10 см'$м^2$ покрытия обочин*
37	Р ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ*
38	П2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
39	Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
40	С1251-101-0103'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
41	С1251-101-0116'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
42	С1251-102-0703'3''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
43	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,72''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/'$м^3$*
44	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.(3)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'$м^2$ покрытия*
45	П2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ*
46	Е11-270903-0101'60.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
47	Е11-270903-0105'613.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1.5'км линии*
48	Е11-270903-0106'150.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.6'км линии*
49	Е11-270903-0106'16.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1.7'км линии*
50	К'*