«Утверждаю» «Согласовано»

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" **Подрядчик**

_____ Б.Б. Ризаханов

«15» августа _____ 2024г.

Шифр стройки: 8223

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Разделительная ведомость поставки заказчика и подрядчика по оборудованию, мебели и инвентарю

Шифр, № п сметы	Код, обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество поставки		Сметная стоимость единицы, тенге	Стоимость поставки, тенге:		Общая масса, т, брутто	
				заказчика	подрядчика		заказчика	подрядчика	поставки заказчика	поставки подрядчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-01	Объект	ЛЕСНАЯ ПОЖАРНАЯ СТАНЦИЯ								
2-01-04-03	Смета	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Э822310)								
	Раздел	ВОДОПРОВОД В1								
55	519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1,0	166 925,0		166 925,0		0,012
	Раздел	ВОДОПРОВОД Т3,Т4								
88	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л ("ARISTON")	комплект		1,0	76 540,0		76 540,0		0,03
89	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л ("ARISTON")	комплект		1,0	49 481,0		49 481,0		0,008
2-01-04-05	Смета	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (Э822330)								
	Раздел	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
31	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Котел стальной водогрейный для работы на электричестве Q=0,03МВт модель Zota Lux30. #	шт		2,0	649 214,29		1 298 428,58		
32	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Клапан предохранительный 3 бар. #	шт		2,0	17 857,14		35 714,28		
34	511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем ТР25-50/2, Q 1,1 - 5,0 $м^3$/ч, Н 4,8 - 2,0 м.вод.ст (Н=5м N=0,189кВт модель А50/180ХМ DAB)	шт.		2,0	333 463,0		666 926,0		0,02
35	511-701-0104	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,7 $м^3$/ч, Н 29,0 м вод. ст. (подпиточный AQUAJET 82 XT DAB Q=2,5$м^3$/ч Н=30м N=0,85кВт)	шт.		2,0	180 530,0		361 060,0		0,022
37	513-204-0124	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.		1,0	28 272,0		28 272,0		0,00775
39	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Водоподготовительная установка СВОД-АС. #	шт		1,0	31 250,0		31 250,0		
2-01-04-06	Смета	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (Э822340)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел	П1								
3	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Приточная установка П1 NVS065-R-FHVS (с узлом регулирования). #	шт		1,0	1 948 884,55		1 948 884,55		
2-01-04-11	Смета	ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ПОЖАРОТУШЕНИЕ (Э822360)								
	Раздел	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
25	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Шкаф управления задвижкой. #	шт.		1,0	464 285,71		464 285,71		
29	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3. #	шт.		7,0	4 245,54		29 718,78		
	Раздел	ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСИГНАЛИЗАЦИИ								
40	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Газоанализатор Хоббит-Т-4СО стационарный, определяемый компонент оксида углерода СО, с блоком датчиков, колическтво датчиков- 4шт, RS-485. #	шт.		1,0	957 294,64		957 294,64		
2-01-04-10	Смета	ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Э822380)								
	Раздел	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
16	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Источник бесперебойного питания SVC V-2000-F-LCD. #	шт.		1,0	90 151,79		90 151,79		
2-01-01-02	Смета	Общестроительные работы КМ (Э822390)								
	Раздел	КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ								
33	516-301-0301	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.		1,0	406 374,0		406 374,0		0,137
2-01-04-07	Смета	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Э8223100)								
	Раздел	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
44	515-301-0540	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21У3 (ПР11-3063-21У3)	шт.		1,0	671 991,0		671 991,0		0,057
63	515-301-0226	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.		1,0	666 978,0		666 978,0		0,025
65	515-301-0112	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.		1,0	691 887,0		691 887,0		0,023
4-02	Объект	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В КТПН-10/0,4КВ								
4-02	Смета	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В КТПН-10/0,4КВ (Э8223160)								
3	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.		1,0	3 885 597,0		3 885 597,0		1,93
5	ТПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Автоматический выключатель ВА55-41 1000А. #	шт		1,0	19 508,93		19 508,93		
9	515-301-0707	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт.		1,0	2 595 045,0		2 595 045,0		0,17
4-03	Объект	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР								
4-03	Смета	ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ (Э8223140)								
	Раздел	ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	515-103-0101	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins (P150-4 380В 120кВт со шкафом АВР в погодозащитном контейнере)	шт.		1,0	17 631 457,0		17 631 457,0		2,442

Главный инженер проекта Р.К. Хуснутдинов

Составил Ю.А.Аскерова