Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье ,Курмангазинского района Атырауской области

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2024.8 от 10.08.2024 г) район 6.06

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39.

Сметная прибыль 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2.

Непредвиденные работы и затраты-2% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а).

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Авторский надзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Начало строительства март месяц 2025 года, согласно письмо от заказчика. Продолжительность 5 месяцев. Сметная стоимость строительства определена в прогнозном уровне цен 2024 года согласно приложению 1 к протоколу РБК Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

НДС в размере 12% согласно решениям Правительства РК.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 371 133,136 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 39 764,265 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	–	–	2 894	2 894
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	–	–	500	500
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**–**	**–**	**3 394**	**3 394**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Строительство дома культуры на 126 мест	104 891,958	14 513,105	–	119 405,063
		Всего по главе	**104 891,958**	**14 513,105**	**–**	**119 405,063**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	14 528,143	3 799,012	–	18 327,155
		Всего по главе	**14 528,143**	**3 799,012**	**–**	**18 327,155**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные слаботочные сети	3 142,368	–	–	3 142,368
		Всего по главе	**3 142,368**	**–**	**–**	**3 142,368**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	4 470,392	–	–	4 470,392
7	6-3	Теплосеть	10 083,545	--	–	10 083,545

8	06-02	Наружный газопровод	1 516,6	94,425	--	1 611,025
		Всего по главе	**16 070,537**	**94,425**	**--**	**16 164,962**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Генплан	115 627,764	257,602	--	115 885,366
		Всего по главе	**115 627,764**	**257,602**	**--**	**115 885,366**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**254 260,77**	**18 664,144**	**--**	**272 924,914**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	16 781,211	--	--	16 781,211
		Итого по главе 8	**16 781,211**	**--**	**--**	**16 781,211**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**271 041,981**	**18 664,144**	**--**	**289 706,125**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	13 552,099	--	--	13 552,099
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	13 552,099	933,207	--	14 485,306
		Итого по части II в сметных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**--**	**317 743,53**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
13		в том числе на I квартал 2024 г., доля - 20 %	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
14		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 60 %	178 887,707	11 758,411	--	190 646,118
15		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	178 887,707	11 758,411	--	190 646,118
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**--**	**317 743,53**
19		- в том числе на 2024 г.	298 146,179	19 597,351	--	317 743,53
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,318 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,318 : 1,168 = 0,272 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,298 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,298 : 1,168 = 0,255 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,02 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,02 : 1,168 = 0,017 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,255x2,90% + 0,017x0,2x2,90%)/0,272x100 = 2,76 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,76 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 317743,53x0,46% = 1461,62	--	--	1 461,62	1 461,62
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	292,324	292,324
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	--	--	876,972	876,972
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	292,324	292,324

		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 461,62**	**1 461,62**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 317743,53х2,76% = 8769,721	--	--	8 769,721	8 769,721
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	1 753,944	1 753,944
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	--	--	5 261,833	5 261,833
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	1 753,944	1 753,944
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 769,721**	**8 769,721**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
28		I квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	--	--	2 046,268	2 046,268
29		II квартал 2024 г., доля - 60%, к - 1,0000	--	--	6 138,805	6 138,805
30		III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	--	--	2 046,268	2 046,268
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 231,341**	**10 231,341**
31		- в том числе на 2024 г.	--	--	10 231,341	10 231,341
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**13 625,341**	**331 368,871**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**13 625,341**	**331 368,871**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
32	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	407,28	407,28
		I квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**59 629,236**	**3 919,47**	**2 046,268**	**65 594,974**
33		- в том числе затраты по части II	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
34		- в том числе затраты по части III	--	--	2 046,268	2 046,268
35	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2024 г. - 12%	--	--	7 871,397	7 871,397
		II квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**178 887,707**	**11 758,411**	**6 138,805**	**196 784,923**
36		- в том числе затраты по части II	178 887,707	11 758,411	--	190 646,118
37		- в том числе затраты по части III	--	--	6 138,805	6 138,805
38	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2024 г. - 12%	--	--	23 614,191	23 614,191
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**59 629,236**	**3 919,47**	**2 046,268**	**65 594,974**
39		- в том числе затраты по части II	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
40		- в том числе затраты по части III	--	--	2 046,268	2 046,268
41	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	7 871,397	7 871,397
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**39 764,265**	**39 764,265**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**298 146,179**	**19 597,351**	**53 389,606**	**371 133,136**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство дома культуры на 126 мест

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	119405,063	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	9,224	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	44303,745	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-01-03-01	Общестроительные работы АС	91 637,919	--	--	91 637,919	8,073	38 249,167	--
2.	2-01-04-01	Отопление и вентиляция	5 640,507	8 642,275	--	14 282,782	0,461	2 504,9	--
3.	2-01-04-02	Водопровод и канализация	2 069,906	153,868	--	2 223,774	0,179	964,571	--
4.	2-01-04-03	Электроосвещение	3 709,833	--	--	3 709,833	0,212	1 072,129	--
5.	2-01-04-04	Пожарная сигнализация	1 833,793	--	--	1 833,793	0,299	1 512,978	--
6.	2-01-04-05	Технологическое оборудование	--	5 716,962	--	5 716,962	--	--	--
		Всего :	**104 891,958**	**14 513,105**	**--**	**119 405,063**	**9,224**	**44 303,745**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Объектная смета № 7-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Генплан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	115885,366	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,125	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	36767,373	тыс.тнг.

в ценах от 10.08.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-01-07-01	Вертикальная планировка	17 861,733	--	--	17 861,733	2,143	8 867,933	--
2.	7-01-07-02	Асфальтобетонное покрытие	63 476,727	--	--	63 476,727	2,412	10 643,56	--
3.	7-01-07-03	Ограждение	18 546,663	--	--	18 546,663	1,875	9 780,056	--
4.	7-01-07-04	Озеленение	9 331,367	--	--	9 331,367	1,515	6 553,618	--
5.	7-01-07-05	Малые архитектурные формы	6 411,274	257,602	--	6 668,876	0,18	922,206	--
		Всего :	**115 627,764**	**257,602**	**--**	**115 885,366**	**8,125**	**36 767,373**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	91637,919	тыс.тенге
Средства на оплату труда	38249,167	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,073	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				91637919
Раздел 1.		Земляные работы				685098
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	340,5	350	119 175
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	10,5	9 101	95 560
3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	351	134	47 034
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	206,65	94	19 425
5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	206,65	46	9 506
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	39,4	3 957	155 906

7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	246,05	624	153 535
8	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка лишнего с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	104,95	430	45 128
9	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка лишнего грунта строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	173,1675	230	39 829
	Раздел 2.	Фундаменты				11660227
		Фундамент под перегородки лист 5				
10	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	118,8	3 928	466 646
11	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	118,8	780	92 664
12	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из В25 на с/с.цементе W8F75	$м^3$	81,53	76 233	6 215 276
13	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,17442	83 852	266 181
14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,68582	307 990	519 216
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4886	315 277	469 321
16	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	107,652	3 271	352 130
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	297,67	4 196	1 249 023
		Фундамент под перегородки				
18	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	33,9	3 928	133 159
19	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	33,9	780	26 442
20	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м из бетона кл.В15, W8F75 с/с	$м^3$	8,23	80 370	661 445
21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18088	83 852	15 167
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15393	307 990	47 409
23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02695	315 277	8 497

24	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	19,36	3 271	63 327
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	51,41	4 196	215 716
		Отмостка				
26	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	92,07	3 928	361 651
27	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	92,07	780	71 815
28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка бетонная. Устройство из бетона В15	$м^3$	7,3656	57 720	425 142
	Раздел 3.	Стены				19668132
29	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из ракушеблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	126,6904	29 628	3 753 583
30	СПрайс	Ракушеблок размерами 390х190х190	шт.	8 392,608	205,36	1 723 506
31	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	304,79	491	149 652
32	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	304,79	12 903	3 932 705
33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	24,3832	32 227	785 797
34	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	304,79	491	149 652
35	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стен силикатным кирпичом размерами 250х120х88 толщиной 120мм марки 150. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициент ы к расходу кирпича - 0,77, раст вора - 0,9.* *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	345,96	14 778	5 112 597
36	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж штырей для крепления облицовочного кирпича. Монтаж	т конструкций	0,2188876	340 145	74 454
37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Штырь из сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2188876	315 277	69 010
		Стены внутреннее				
38	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из ракушеблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	39,3	29 628	1 164 380
39	СПрайс	Ракушеблок размерами 390х190х190	1000шт.	2,603232	205,36	535
		Перемычка лист 17				
40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	73	1 850	135 050

41	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,99	135 407	134 053
42	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,17	135 296	158 296
43	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,55	124 731	68 602
		Перемычки металлические				
44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	1,52805	344 936	527 079
45	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлических перемычек из толстолистовой стали и уголков	т	1,52805	1 125 884	1 720 407
46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	44,31345	198	8 774
	Раздел 4.	Перекрытие лист 22,23				16028561
		Опорная плита ОП-1				
47	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство опорной плиты из бетона В15 -ОП-1	$м^3$	0,084	88 305	7 418
48	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0018	482 165	868
49	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01956	1 432 958	28 029
50	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные металлечкие двутавр 60Б1	т конструкций	2,63376	142 782	376 054
51	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,63376	1 121 754	2 954 431
52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	76,37904	198	15 123
53	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	$м^2$ перекрытия	356,86	9 845	3 513 287
54	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,844	120 707	1 067 533
55	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	44,1046	59 101	2 606 626
56	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	374,7	334	125 150
57	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	356,86	2 765	986 718
58	215-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	17,84	82 757	1 476 385
59	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	356,86	7 696	2 746 395

60	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	356,86	349	124 544
	Раздел 5.	Кровля лист 24				12979591
61	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила,мауэрлат. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,967	275 201	2 192 526
62	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,307	254 664	1 606 166
63	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,967	9 606	76 531
64	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,307	18 375	115 891
65	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,6	11 632	251 251
66	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,224	120 707	27 038
67	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21,6	3 106	67 090
68	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	490,1	12 813	6 279 651
69	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2(обрешетка)	$м^3$	11,75	118 448	1 391 764
70	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	490,1	389	190 649
71	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	83,2	2 312	192 358
72	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1044992	655 791	68 530
73	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	62 109	62 109
74	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1,5	12 813	19 220
75	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	19,2	6 114	117 389
76	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19,2	2 690	51 648

77	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	50,2	2 371	119 024
78	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	102	1 478	150 756
	Раздел 6.	Проемы лист 15				5241914
		Окна				
79	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	16,8	7 626	128 117
80	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м^2	16,8	47 522	798 370
81	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	16,2	6 505	105 381
82	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м^2	16,2	56 827	920 597
83	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	23,4	3 195	74 763
84	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	23,4	1 986	46 472
		Двери внутренние				
85	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	23,73	5 905	140 126
86	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	20,79	23 976	498 461
87	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	2,94	25 282	74 329
88	223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	65,9	770	50 743
89	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	13	4 973	64 649
90	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	543	14 118
91	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	5,88	5 948	34 974

92	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-14, двупольный	$м^2$	5,88	55 007	323 441
		Двери наружные				
93	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	1,89	5 948	11 242
94	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	54 217	102 470
95	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,78	11 696	44 211
96	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	67 180	253 940
97	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	8,82	5 948	52 461
98	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	8,82	55 007	485 162
		Витражи				
99	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	17,268	5 891	101 726
100	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	17,478	36 391	636 042
101	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	4,62	5 948	27 480
102	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	2,73	55 007	150 169
103	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	54 217	102 470
	Раздел 7.	Перегородки				1758725
104	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок	142,5	8 729	1 243 882
105	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	14,6775	35 077	514 843
	Раздел 8.	Полы лист 16				6458048
		ТИП1				

106	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	256,9	1 102	283 104
107	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	18,4968	71 699	1 326 202
108	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	256,9	2 474	635 571
109	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	256,9	10 342	2 656 860
		ТИП2				
110	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	25,1	10 558	265 006
111	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,255	71 699	89 982
112	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25,1	334	8 383
113	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	2,51	39 675	99 584
114	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,255	71 699	89 982
115	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	25,1	2 873	72 112
116	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Стяжки легкобетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	-25,1	521	-13 077
117	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	25,1	5 629	141 288
		ТИП3				
118	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	10,5	1 102	11 571
119	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,84	71 699	60 227
120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,5	2 474	25 977
121	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,5	2 949	30 964
122	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	10,5	2 605	27 352
123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,5	2 474	25 977

124	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,5	10 342	108 591
		ТИП4				
125	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	11,4	1 102	12 563
126	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,912	71 699	65 389
127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,4	2 474	28 204
128	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,4	2 949	33 619
129	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	11,4	2 605	29 697
130	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,4	2 474	28 204
131	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,4	2 478	28 249
		Плинтус				
132	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	175,25	1 382	242 196
133	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,63875	3 066	29 552
134	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,86	548	14 719
	Раздел 9.	Внутренняя отделка лист 1.3				11955603
		Потолок				
135	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	356,86	6 019	2 147 940
136	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	356,86	4 122	1 470 977
		Стены				
137	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	338,4	10 846	3 670 286
138	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	395	5 096	2 012 920
139	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	395	1 986	784 470
140	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	395	1 690	667 550
141	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	395	1 352	534 040

142	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	170	1 986	337 620
143	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	170	1 940	329 800
	Раздел 10.	Наружная отделка				940746
144	6112-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	$м^2$ поверхности облицовки	52,842	17 803	940 746
	Раздел 11.	Разные работы				4261274
		Крылько №1 лист 28				
145	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	14,8	1 102	16 310
146	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	14,8	10 558	156 258
147	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо №1 Устройство из бетона В15	$м^3$	6,07	61 262	371 860
148	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06041	405 212	24 479
149	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,2	10 342	239 934
		Пандус лист 28				
150	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	11,4	1 102	12 563
151	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	11,4	10 558	120 361
152	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо №1 Устройство из бетона В15	$м^3$	2,9	61 262	177 660
153	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0339	405 212	13 737
154	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16	10 342	165 472
		Бетонный упор				
155	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,96	10 558	10 136
156	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонный упор. Устройство из бетона В15	$м^3$	0,216	57 720	12 468
		Ограждение пандуса				
157	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения пандуса металлическое. Монтаж	т конструкций	0,04194	473 358	19 853

158	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0315	372 677	11 739
159	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,5	1 453	2 180
160	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,21626	259	315
161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,21626	198	241
		Навес				
162	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция навеса. Монтаж	т конструкций	0,0825	344 936	28 457
163	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0825	371 983	30 689
164	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,3925	259	620
165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3925	198	474
166	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	13,5	2 231	30 118
167	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,5	3 851	51 988
168	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05316	1 432 958	76 176
169	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,54164	259	399
170	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,54164	198	305
		Крылько №2 лист 29				
171	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	14,8	1 102	16 310
172	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	14,8	10 558	156 258
173	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо №2 Устройство из бетона В15	$м^3$	2,34	61 262	143 353
174	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04176	405 212	16 922
175	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,41	10 342	138 686
		Навес				
176	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция навеса. Монтаж	т конструкций	0,06159	344 936	21 245
177	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06159	371 983	22 910
178	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,78611	259	463

179	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,78611	198	354
180	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	7	2 231	15 617
181	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7	3 851	26 957
182	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07224	1 432 958	103 517
183	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,09496	259	543
184	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,09496	198	415
		Крылько №3 лист 30				
185	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,45	1 102	3 802
186	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,45	10 558	36 425
187	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо №3 Устройство из бетона В15	$м^3$	2,44	61 262	149 479
188	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02051	405 212	8 311
189	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,86	10 342	81 288
		Навес				
190	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция навеса. Монтаж	т конструкций	0,03379	344 936	11 655
191	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,03379	371 983	12 569
192	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,97991	259	254
193	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,97991	198	194
194	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	3,9	2 231	8 701
195	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3,9	3 851	15 019
196	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03612	1 432 958	51 758
197	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,04748	259	271
198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,04748	198	207
		Крылько №4 лист 31				

199	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,2	1 102	3 526
200	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,2	10 558	33 786
201	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо №4 Устройство из бетона В15	$м^3$	1,51	61 262	92 506
202	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0095	405 212	3 850
203	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	4,5	10 342	46 539
		Навес				
204	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	металлоконструкция навеса. Монтаж	т конструкций	0,01744	344 936	6 016
205	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01744	371 983	6 487
206	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,50576	259	131
207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,50576	198	100
208	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	2,25	2 231	5 020
209	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,25	3 851	8 665
210	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03612	1 432 958	51 758
211	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,04748	259	271
212	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,04748	198	207
		Сцена лист-34				
213	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	41,75	2 647	110 512
214	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,35	111 317	150 278
215	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,19735	95 161	113 941
216	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	19	264	5 016
217	215-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Вагонка 40х230х13	$м^3$	0,1196	82 757	9 898
218	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	41,25	8 834	364 402

219	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка вагонкой	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	9,5	4 242	40 299
220	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,22	254 664	56 026
221	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция сцены. Монтаж	т конструкций	0,12248	344 936	42 248
222	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12248	378 059	46 305
223	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,55192	259	920
224	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,55192	198	703
225	217-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Саморезы универсальные с потайной головкой 4,5х80	шт.	2 700	20	54 000
		Лестница деревянная ЛС-1				
226	6107-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестница деревянная ЛС-1	$м^2$ горизонтальной проекции	3,6	29 779	107 204
227	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	0,15	151 875	22 781
228	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция лестницы. Монтаж	т конструкций	0,01092	344 936	3 767
229	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01092	378 059	4 128
230	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,31668	259	82
231	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31668	198	63
232	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,85	5 609	251 564

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-01

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**14282,782**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2504,900	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,461	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14282782**
	Раздел 1.	**Отопление**				**2489952**
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	40,2	5 752	231 230
2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	268	2 231	597 908
3	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	203	786	159 558
4	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71	1 252	88 892
5	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1 372	10 976
6	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	200,97	535	107 519
7	241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	70,29	1 614	113 448
8	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	7,92	2 242	17 757
9	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	497	994

1	2	3	4	5	6	7
10	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход с внутренней резьбой металлопластиковый ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	18	902	16 236
11	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход с наружной резьбой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	41	902	36 982
12	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход с наружной резьбой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм	шт.	18	902	16 236
13	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	23	1 279	29 417
14	241-209-0703 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2"	шт.	1	454	454
15	241-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной, PN 10 размерами 25х20х20 мм	шт.	4	655	2 620
16	241-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	10	655	6 550
17	241-209-0804 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной, PN 10 размерами 25х32х25 мм	шт.	2	701	1 402
18	241-219-0101 *РСНБ РК 2022*	Колено в/з равнопроходное 1/2внутр-1/2нар	шт.	18	53	954
19	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	60	1 192	71 520
20	245-510-0208 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	30	9 177	275 310
21	245-405-3301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно присоединительный Н-образный RLV-KB, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss подключение к радиатору наружная резьба G1/2	шт.	30	8 747	262 410
22	245-405-0903 *РСНБ РК 2022*	Термостатический элемент RA-2000	шт.	30	10 975	329 250
23	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	21	800	16 800
24	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	21	4 549	95 529
	Раздел 2.	**Котельная**				**723945**
25	6116-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	1	323 063	323 063
26	513-108-0130 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический Q-27кВт,в комплекте с расширительным баком и циркуляционным насосом ЭВАН Expert	комплект	1	157 383	157 383
27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	9 133	36 532
28	242-302-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	54 058	108 116

1	2	3	4	5	6	7
29	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1 695
30	242-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан подпиточный, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	28 328	28 328
31	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 797	4 797
32	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3 815	3 815
33	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х25 мм	шт.	2	2 138	4 276
34	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	2 433	3 650
35	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,5	762	1 143
36	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	3 888	11 664
37	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2 778
38	245-803-0701 *СпрСЦ 08.2024*	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	шт.	1	22 599	22 599
39	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	1 931	5 793
40	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	3,3	2 519	8 313
	Раздел 3.	**Вентиляция**				**8001139**
		ВЕ1				
41	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1 478	1 478
42	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3 579
		ВЕ2				
43	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1 478	1 478
44	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3 579
		ВЕ3				
45	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	1 478	2 956
46	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	3 579	7 158

1	2	3	4	5	6	7
47	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	14 712	14 712
48	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,5	14 712	7 356
49	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Переход.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,15	14 712	2 207
		ВЕ4				
50	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	1 478	2 956
51	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	3 579	7 158
52	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	13 989	33 574
53	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,36	13 989	5 036
		В1				
54	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	246 443	246 443
55	514-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность L-1683 $м^3$/час VS-10-R-S/V-T	комплект	1	2 809 071	2 809 071
56	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,58	12 577	183 373
57	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,15	14 193	87 287
58	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,75	13 879	93 683
59	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,3	12 577	16 350
60	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,03	14 193	14 619
61	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,74	13 879	10 270
62	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Переход.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,13	13 879	1 804
63	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Диффузор вытяжной круглый. Установка	вентилятор	10	22 903	229 030

1	2	3	4	5	6	7
64	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Диффузор вытяжной круглый диаметр 100 мм	шт.	2	9 113	18 226
65	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Диффузор вытяжной круглый диаметр 125 мм	шт.	8	9 749	77 992
66	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 125 мм	шт.	1	13 386	13 386
67	6118-0204-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20 900	20 900
		П1				
68	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	246 443	246 443
69	514-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем,гибкое соединением,воздушным клапаном и преобразователь частоты интерфейсный модель, расход воздуха L-1650 $м^3$/час VS-15-R-S/V-T	комплект	1	2 110 878	2 110 878
70	515-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Щит автоматики	комплект	1	433 855	433 855
71	511-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Компрессорно-конденсаторный блок Q-8,7 кВт	комплект	1	411 865	411 865
72	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фреонопроводы из медных труб диаметр 15,88	м	6,5	391	2 542
73	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Фреонопроводы из медных труб диаметр 28	м	6,5	535	3 478
74	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1 931	30 896
75	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	8,8	204	1 795
76	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8,8	295	2 596
77	242-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтр-осушитель	шт	1	29 301	29 301
78	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	9 133	36 532
79	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 695	6 780
80	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,7	12 577	260 344
81	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,1	13 879	70 783
82	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,45	12 577	18 237

1	2	3	4	5	6	7
83	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отвод.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,28	13 879	3 886
84	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Диффузор вытяжной круглый. Установка	вентилятор	12	22 903	274 836
85	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Диффузор вытяжной круглый диаметр 100 мм	шт.	2	9 113	18 226
86	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Диффузор вытяжной круглый диаметр 125 мм	шт.	10	9 749	97 490
87	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 150 мм	шт.	1	13 386	13 386
88	6118-0202-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки наружные размер 600х300 мм. Установка	решетка	1	11 329	11 329
	Раздел 4.	**Кондиционирование**				**3067746**
		К1,К2,К3				
89	6118-0505-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу	1 сплит-система	3	40 783	122 349
90	514-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система колонного типа Qохл=14кВт в комплекте с монтажными деталями Р 08 АН	шт	3	274 414	823 242
91	241-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фреонопроводы из медных труб диаметр 9,52	м	9	372	3 348
92	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фреонопроводы из медных труб диаметр 15,88	м	9	391	3 519
93	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	1 931	38 620
94	234-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	11	171	1 881
95	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	11	204	2 244
		К4,К5				
96	6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	31 951	63 902
97	514-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система настенного типа Qохл=5,65кВт Р 18ЕР	шт	2	420 837	841 674
98	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	28 165	112 660
99	514-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система настенного типа Qохл=2,5кВт Р 07ЕР	шт	3	232 036	696 108
100	514-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система настенного типа Qохл=3,5кВт Р 12ЕР	шт	1	358 199	358 199

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**2223,774**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	964,571	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,179	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2223774**
	Раздел 1.	**Трубопровод В1**				**516751**
		Водомерный узел				
1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	63 313	63 313
2	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	40	163	6 520
3	241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	7	1 299	9 093
4	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	1 474	2 948
5	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	461	922
6	241-211-0309 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	3	211	633
7	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33 441
8	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460

1	2	3	4	5	6	7
		Система В1				
9	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1 232	49 280
10	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	39,6	125	4 950
11	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	7	1 474	10 318
12	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	8	461	3 688
13	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	9 133	91 330
14	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	7 365	73 650
15	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Соединение неразъемное ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8 756	8 756
16	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1 079	1 079
17	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 012	5 012
18	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	16 709	16 709
19	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	50 155	50 155
20	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
21	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 888	19 552
22	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
23	241-210-0206 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 363	1 363
24	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	1 325	1 325
25	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	3 528	10 584
26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,988	1 828	5 462
27	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм (Футляр)	м	0,4	13 711	5 484

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	Трубопровод В2				768067
28	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	45	4 599	206 955
29	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	45	2 679	120 555
30	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	7	982	6 874
31	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004	2 004
32	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	6	3 485	20 910
33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 453	8 718
34	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
35	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	57 006	114 012
36	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8 756	8 756
37	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	16 709	16 709
38	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
		Оборудование				
39	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка	водоподогреватель	1	99 686	99 686
40	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 868	153 868
	Раздел 3.	Система Т3				162488
41	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1 232	49 280
42	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	346	13 702
43	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	31	310
44	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	52	208
45	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	9 133	54 798

1	2	3	4	5	6	7
46	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 365	44 190
	Раздел 4.	**Система К1**				**776468**
47	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 523	35 230
48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 389	50 835
49	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	511	5 100
50	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	14,97	1 081	16 183
51	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	98	294
52	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345	1 380
53	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	98	196
54	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	65	390
55	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231	462
56	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176	880
57	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	128	256
58	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	341	1 023
59	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	62	744
60	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	186	1 860
61	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	47 089	235 445
62	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807	74 035
63	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	41 656	208 280
64	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	5	10 871	54 355

1	2	3	4	5	6	7
65	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9 054	45 270
66	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	2 071	10 355
67	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	6 779	33 895

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3709,833	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1072,129	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,212	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3709833**
1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	18 782	18 782
2	247-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23 032	23 032
3	6401-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	31 296	31 296
4	247-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3	шт.	1	78 774	78 774
5	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	17	4 341	73 797
6	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	613	10 421
7	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	45	170	7 650
8	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	23	9 291	213 693
9	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 95-2х36	шт.	23	31 464	723 672

1	2	3	4	5	6	7
10	1308-0305-0403 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	24	13 290	318 960
11	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18	шт.	24	38 710	929 040
12	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	7 459	96 967
13	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПО22-12, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	7	6 362	44 534
14	247-102-0350 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НББ 64-100-020	шт.	6	8 086	48 516
15	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	3 091	15 455
16	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник с аккумуляторной батареей "Выход"	шт.	5	3 541	17 705
17	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	360	1 134	408 240
18	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	385	325	125 125
19	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	145	488	70 760
20	243-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м	50	963	48 150
21	243-105-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м	30	1 455	43 650
22	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	250	385	96 250
23	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	80	693	55 440
24	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	170	129	21 930
25	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	40	863	34 520
26	243-142-0316 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	м	20	2 170	43 400
27	243-142-0318 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	м	20	3 844	76 880
28	243-902-0904 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	100 шт.	0,2	77 001	15 400

1	2	3	4	5	6	7
29	243-902-0906 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,1	159 423	15 942
30	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,8	2 315	1 852

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**1833,793**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1512,978	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,299	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1833793**
1	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1	127 925	127 925
2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41 746	41 746
3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	10 568	306 472
4	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	29	2 982	86 478
5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	5 288	37 016
6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1 654	11 578
7	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	19	2 955	56 145
8	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	13	2 712	35 256
9	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	6	2 236	13 416
10	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	64 151	128 302

1	2	3	4	5	6	7
11	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
12	247-204-6001 *РСНБ РК 2022*	Блок электромеханических реле БР-4-12-1-1	шт.	1	14 644	14 644
13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	182	863	157 066
14	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	442	309	136 578
15	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,334	42	14
16	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,29	73	21
17	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	43	1 121	48 203
18	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 10 мм	м	40	81	3 240
19	243-907-0114 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 10 мм	м	3	637	1 911
20	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	399	1 407	561 393
21	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	402,99	120	48 359

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Строительство дома культуры на 126 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 5716,962 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5716962**
1	521-108-0507005 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж металлический 2175х250х2200 мм	шт.	3	64 464	193 392
2	521-108-0507001 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж металлический 1570х250х2200 мм	шт.	1	54 250	54 250
3	522-101-1206001 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	7	41 657	291 599
4	522-101-1219001 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий	шт.	7	10 512	73 584
5	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588	8 588
6	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба 416х416х625	шт.	1	19 485	19 485
7	522-101-1252001 *СпрСЦ 08.2024*	Вешалка гардеробная на 35 крючков	шт.	4	55 888	223 552
8	522-101-1229008 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 1400х300х2200 мм	шт.	3	125 010	375 030
9	522-101-1201003 *СпрСЦ 08.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм	шт.	1	45 129	45 129
10	522-101-1225001 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло кожанное	шт.	3	116 799	350 397
11	522-101-1227005 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло полумягкое с разделенеием подлокотниками на места	шт.	126	30 384	3 828 384
12	522-101-1025002 *СпрСЦ 08.2024*	Настольный теннис 2400х1000	шт.	2	126 786	253 572

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-04-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**18327,155**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3423,169	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,711	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18327155**
	Раздел 1.	**Фундамент под КТПНГ**				**9439197**
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	25 178	11 330
2	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пропитка щебня битумом	$м^3$	0,45	106 752	48 038
3	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8 652	17 304
4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	69 013	74 948
5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,76	4 196	24 169
6	6401-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	173 017	173 017
7	6401-0103-2602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1	87 075	87 075

1	2	3	4	5	6	7
8	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2 260 204
9	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 256 761	1 256 761
		Ограждение под КТПНГ				
10	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	16,34	20 976	342 748
11	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	51 170	51 170
12	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	32,5	4 963	161 298
13	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543	1 086
14	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,2999072	344 936	103 449
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2999072	378 059	113 383
16	261-102-0248 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	М2	32	1 777	56 864
17	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,585	44 827	26 224
18	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	8,6973088	332	2 888
19	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	8,6973088	837	7 280
		Кабельная продукция				
20	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	153	350	53 550
21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,59	9 101	41 774
22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17	3 957	67 269
23	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	140,59	94	13 215

1	2	3	4	5	6	7
24	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	140,59	46	6 467
25	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	425	791	336 175
26	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	425	741	314 925
27	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,992	80 630	160 615
28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	27,81	13 882	386 058
29	6401-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	2 381	476 200
30	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	200	4 116	823 200
31	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	459	1 181	542 079
32	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	261	320	83 520
33	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	м	110	1 916	210 760
34	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	150	832	124 800
35	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	460	401	184 460
36	243-902-0805 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	17 762	1 421
37	243-902-0802 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,24	9 604	2 305
38	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425	23	9 775
39	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	425	106	45 050
		Футляр				
40	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,261	663 192	173 093
41	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	263,61	1 968	518 784
42	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 608	5 608

1	2	3	4	5	6	7
43	247-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	38 858	38 858
	Раздел 2.	**Наружное освещение**				**7760681**
		Опора ОГК-7 лист 6				
44	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	6	27 228	163 368
45	247-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	6	93 398	560 388
46	6401-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильник. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6	12 025	72 150
47	247-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	91 647	549 882
48	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	35 766	214 596
49	243-907-4313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн К1-1,5-1,5	шт.	6	5 914	35 484
		Опора ОП1-3,5-1,0 лист 7				
50	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	16	27 228	435 648
51	247-306-0210 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	16	66 243	1 059 888
52	6401-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильник. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	16	12 025	192 400
53	247-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	218 632	3 498 112
54	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125	1 033	129 125
55	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	м	125	105	13 125
56	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм (для опор освещения). Монтаж оборудования	м	66	1 288	85 008
57	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (для опор освещения). Монтаж оборудования	м	22	1 280	28 160
58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,6	46 773	168 383
59	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,2	44 827	322 754

1	2	3	4	5	6	7
60	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	8 726	191 972
61	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА5731 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	22	1 829	40 238
	Раздел 3.	ВЛ-10кВ				1127277
62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 228	54 456
63	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	85 717	171 434
64	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,04	35 681	1 427
65	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	$м^3$	0,04	68 826	2 753
66	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (траверсы,хомуты итд)	т	0,1354	1 537 565	208 186
67	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	4 075	12 225
68	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	66	198
69	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	665	1 330
70	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	343	2 058
71	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	6	4 674	28 044
72	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 763	5 289
73	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 279	3 837
74	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3 318	9 954
75	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 068	14 068
76	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	26 032	26 032
77	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ 10У1	шт.	1	180 554	180 554
78	6401-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	99 688	99 688
79	243-903-2807 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/1200	шт.	1	78 569	78 569

1	2	3	4	5	6	7
80	6401-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	21 996	65 988
81	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	33 831	101 493
82	252-206-0307 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 95Г-1	шт.	3	1 366	4 098
83	261-301-0236 *РСНБ РК 2022*	Наконечники 7-8	10 шт.	0,2	380	76
84	252-206-0507 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	6	1 744	10 464
85	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0123333	512 844	6 325
86	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	37	319	11 803
87	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 374	8 244
88	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	3	1 288	3 864
89	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	м	1	1 280	1 280
90	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 70х70х7 мм (длиной 2,5м). Монтаж оборудования	шт.	1	13 540	13 540

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Наружные слаботочные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3142,368	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1288,100	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,277	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3142368**
1	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	7	2 381	16 667
2	1134-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Опоры железобетонные промежуточные одностоечные. Установка	$м^3$ железобетонных конструкций	7	256 865	1 798 055
3	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	7	62 341	436 387
4	1134-0205-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 25	км	0,765	101 167	77 393
5	243-301-0124 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315	м	500	370	185 000
6	243-301-0127 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,4-315	м	265	1 420	376 300
7	1310-0603-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	90 716	90 716

1	2	3	4	5	6	7
8	243-903-9104 *СпрСЦ 08.2024*	Муфта соединительная для кабелей связи емкостью 50х2, для воздущных линий кабелей связи	шт.	1	10 823	10 823
9	252-207-3965 *РСНБ РК 2022*	Консоль КСП	шт.	4	4 350	17 400
10	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,08	5 631	450
11	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	663 192	27 854
12	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	42	431	18 102
13	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	42	620	26 040
14	214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	27	750	20 250
		Демонтажные работы				
15	1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	3	8 019	24 057
16	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Демонтаж приставок железобетонных одинарных	приставка	3	4 558	13 674
17	1134-0205-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Провода диаметром до 3 мм. Демонтаж	км провода	0,115	27 828	3 200

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01-06-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4470,392	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1749,254	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,396	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4470392**
	Раздел 1.	**Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод**				**2652784**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	878,12	350	307 342
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,2*	м^3 грунта	26,34	9 101	239 720
3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	м^3 основания	19,67	5 154	101 379
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	59,01	3 957	233 503
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	825,78	64	52 850
6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,131	1 418 918	185 878

1	2	3	4	5	6	7
7	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	132,31	1 828	241 863
8	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 888	14 664
9	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 720	5 440
10	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 666	2 666
11	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,281	278 329	78 210
		Указательный знак "Пожарный водоисточник"-1шт				
12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,05	25 178	1 259
13	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пропитка щебня	$м^3$	0,05	106 752	5 338
14	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 на с/с п/ц	$м^3$	0,175	80 409	14 072
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	1,2	4 196	5 035
16	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков на металлических стойках	Шт	1	18 878	18 878
17	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,01656	1 079 062	17 869
18	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	шт.	1	3 191	3 191
19	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 107	12 107
20	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497	58 497
21	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм ППТФ100х100	т	0,0399	562 816	22 456
22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 888	24 440
23	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 859	9 295
24	241-217-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	5	1 281	6 405
25	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 085	18 170
26	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	50 155	100 310

1	2	3	4	5	6	7
27	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 888	4 888
28	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110 мм	шт.	1	11 731	11 731
29	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,131	77 358	10 134
30	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	131	125	16 375
		Колодцы водопроводные				
31	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	83 738	227 767
32	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44 374	88 748
33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33 510	67 020
34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	36 204	144 816
35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 478	10 956
36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	23 192	46 384
37	216-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,019936	282 724	5 636
38	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,03412	1 142 290	38 975
39	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,07	75 617	5 293
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,98948	259	256
41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,98948	198	196
		Отмостка				
42	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,06	25 178	26 689
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	отмостка вокруг колодца. Устройство	$м^3$	1,06	57 720	61 183
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25	4 196	104 900
	Раздел 2.	**Канализация**				**1817608**

1	2	3	4	5	6	7
45	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	187,2	350	65 520
46	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,2*	$м^3$ грунта	5,6	9 101	50 966
47	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	$м^3$ основания	4,2	5 154	21 647
48	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,8	3 957	66 478
49	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	171,8	64	10 995
50	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 661 298	166 130
51	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	101	4 600	464 600
		Колодцы канализационные				
52	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,97	134 729	400 145
53	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20 068	60 204
54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	18 241	54 723
55	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 779	33 558
56	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 920	22 920
57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5 478	16 434
58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3	23 192	69 576
59	216-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,029904	282 724	8 455
60	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0291	1 142 290	33 241
61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,8439	259	219
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,8439	198	167
		Отмостка				
63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,59	25 178	40 033

1	2	3	4	5	6	7
64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	отмостка вокруг колодца. Устройство	$м^3$	1,59	57 720	91 775
65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,5	4 196	119 586
66	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,1	77 358	7 736
67	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	100	125	12 500

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Наружный газопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружный газопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1611,025	тыс.тенге
Средства на оплату труда	718,946	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,143	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1611025**
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления**				**1545282**
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	66	350	23 100
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,2*	м^3 грунта	1,98	9 101	18 020
3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	м^3 основания	5,5	5 154	28 347
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16,5	3 957	65 290
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	45,98	64	2 943
6	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	1 356 828	74 626
7	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	55,55	1 022	56 772

1	2	3	4	5	6	7
8	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознават ельной лент ы, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 0,3, к времени эксплуат ации машин - 0,3*	км кабеля	0,045	77 358	3 481
9	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	45	47	2 115
10	243-142-0106 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,0 мм2	км	0,05	143	7
11	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 943 065	5 886
12	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764	1 528
		Установка ГРПШ-10МС на опоре лист 6				
13	6117-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газорегуляторный пункт шкафного типа на стене с регулятором. Установка	комплект	1	29 935	29 935
14	СПрайс	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС	шт.	1	94 425	94 425
15	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 914	17 914
16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 796	3 796
17	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	2 943 065	23 545
18	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453	1 453
19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм(продувка)	м	6	585	3 510
20	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	585	585
21	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крепление ГРПШ к стене из швеллера. Монтаж	т конструкций	0,0141	424 699	5 988
22	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0141	373 574	5 267
23	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 001	7 001
24	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56 615	56 615
25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 570	27 420
26	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1 800
27	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта с электронагревательными элементами, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1 067	4 268

1	2	3	4	5	6	7
28	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 888	4 888
29	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731	11 731
30	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	2	665	1 330
31	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	2	665	1 330
32	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 001	7 001
33	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887	26 887
Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ63/ст57-1шт лист 5						
34	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0025	3 208 537	8 021
35	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	2 943 065	2 943
36	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,5	3 617	9 043
37	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 679	1 679
38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм(неразъемное соединение). Установка на сварном соединении	шт.	3	4 570	13 710
39	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4 337
40	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 067	2 134
41	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 570	9 140
42	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1 800
43	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 001	7 001
44	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887	26 887
45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка из бетона. Устройство	$м^3$	0,003	52 363	157
46	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	49 652	49 652
47	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731	11 731

1	2	3	4	5	6	7
48	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	2	665	1 330
49	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	2	665	1 330
		Ограждение крана шарового 2х2х1,75				
50	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	м	7,15	14 633	104 626
51	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,1342952	1 079 062	144 913
52	261-102-0248 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	$м^2$	10,74	1 777	19 085
53	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	11,25	2 679	30 139
54	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004082	649 812	2 653
55	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток	шт	1	4 103	4 103
56	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Навесы для калитки	шт	2	543	1 086
		Фундамент под столб ограждения				
57	6201-0602-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,8	2 669	2 135
58	6201-0602-0707 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,8	2 143	1 714
59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	$м^3$	0,5	58 274	29 137
60	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	10	6 213	62 130
61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,08	519	561
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,08	399	431
63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	$м^3$	0,9	25 178	22 660
64	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	55	2 372	130 460
65	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,055	2 294 214	126 182
66	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 924	1 924
		Опознавательный столбик -1шт лист 8				

1	2	3	4	5	6	7
67	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,567	11 942	6 771
68	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,007	3 957	28
69	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,081	5 278	428
70	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,175	78 430	13 725
71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,68	4 196	7 049
72	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 878	18 878
73	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,03806	1 079 062	41 069
74	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	шт.	1	3 191	3 191
75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,10374	259	286
76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,10374	198	219
	Раздел 2.	Газопровод низкого давления				65743
77	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2 943 065	8 829
78	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 679	5 037
79	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 001	7 001
80	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887	26 887
81	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	3	665	1 995
82	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	3	665	1 995
83	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3	2 372	7 116
84	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,003	2 294 214	6 883

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Теплосеть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-03-06-01

(Локальный сметный расчет)

на Теплосеть

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	10083,545	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2470,619	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,487	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10083545**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**10083545**
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	54,54	442	24 107
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,6	9 101	14 562
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15,24	64	975
4	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	40,9	167	6 830
5	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,005	1 932 740	9 664
6	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	764	3 820
		Теплосеть в канале				

1	2	3	4	5	6	7
7	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,16	3 790 070	606 411
8	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	161,6	1 679	271 326
9	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,08424	1 125 944	94 850
10	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	2	17 914	35 828
11	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615	113 230
12	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700	2 800
13	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 (Спускник)	шт.	2	2 628	5 256
14	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
15	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999	3 996
16	6301-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,16	1 786 008	285 761
17	6301-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 32 мм	км	0,005	1 786 008	8 930
18	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,95	159 474	310 974
19	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	72	2 053	147 816
20	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0828	552 642	45 759
		Железобетонный канал 90х45				
21	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	24,42	37 277	910 304
22	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	14,54	163 669	2 379 747
23	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,88	142 364	1 406 556
24	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Стоимость Опорной подушки ОП-1	$м^3$	2,16	68 826	148 664
25	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,44	75 617	108 888

1	2	3	4	5	6	7
26	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя поверхность канала	$м^2$ поверхности	96	6 083	583 968
				Колодец мокрый		
27	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,78	134 729	105 089
28	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20 068	20 068
29	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 241	18 241
30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	22 920	45 840
31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 478	5 478
32	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
33	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0076	282 724	2 149
34	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,01708	1 142 290	19 510
35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,49532	259	128
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	198	98
37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,5	4 196	39 862
		Отмостка				
38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,53	25 178	13 344
39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,53	57 720	30 592
		Водопровод (в канале)				
40	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,08	3 790 070	303 206
41	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	80,8	1 718	138 814
42	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0524	1 125 944	58 999
43	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 914	17 914
44	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50(DN-32)	шт.	1	56 615	56 615
45	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0003	4 164 265	1 249

1	2	3	4	5	6	7
46	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	359	359
47	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 (Спускник)	шт.	1	2 628	2 628
48	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999	1 998
49	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3 094
50	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,83	159 474	132 363
51	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	33,2	2 053	68 160
52	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,03818	552 642	21 100
				Тепловая камера УТ-1		
53	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15	$м^3$	8,5	98 362	836 077
54	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3983	83 852	33 398
55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3983	307 990	122 672
56	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В15	$м^3$	0,51	154 377	78 732
57	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09353	83 852	7 843
58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09353	307 990	28 806
59	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	4	9 606	38 424
60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23 192	92 768
61	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02258	258 814	5 844
62	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02258	1 142 290	25 793
63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,12	4 196	122 188
64	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	5,22	3 875	20 228

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Генплан

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-07-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**17861,733**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8867,933	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,143	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17861733**
		Лист 6				
1	6201-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	$м^3$	2 570	3 147	8 087 790
2	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 970,8	450	1 336 860
3	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	24 509,1	99	2 426 401
4	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	5 540,8	241	1 335 333
5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 540,8	258	1 429 526
6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 540,8	125	692 600
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5 540,8	209	1 158 027
		вне участка				
8	6201-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	$м^3$	335	3 147	1 054 245

1	2	3	4	5	6	7
9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (вывоз лишнего грунта)	м^3	142,7	450	64 215
10	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 177,275	99	116 550
11	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	192,3	241	46 344
12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	192,3	258	49 613
13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	192,3	125	24 038
14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	192,3	209	40 191

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Генплан

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-07-02

(Локальный сметный расчет)

на Асфальтобетонное покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	63476,727	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10643,560	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,412	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63476727**
	Раздел 1.	**Тротуар**				**14525551**
1	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	816	3 655	2 982 480
2	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси толщиной 5см	$м^3$	816	3 213	2 621 808
3	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	$м^3$	40,8	13 744	560 755
4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с заполнением швов песком	$м^2$	816	3 882	3 167 712
5	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	816	2 840	2 317 440
6	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	396	6 112	2 420 352
7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	396	1 149	455 004
	Раздел 2.	**Асфальтобетоное покрытие**				**37657790**

1	2	3	4	5	6	7
8	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	324	21 686	7 026 264
9	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 160	3 536	7 637 760
10	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,5552	242 671	377 402
11	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 160	3 452	7 456 320
12	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	2 160	1 528	3 300 480
13	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 160	3 665	7 916 400
14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	444	6 112	2 713 728
15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	444	2 769	1 229 436
	Раздел 3.	Тротуар вне участка				2257839
16	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	120	3 655	438 600
17	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси толщиной 5см	$м^3$	120	3 213	385 560
18	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	$м^3$	6	13 744	82 464
19	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с заполнением швов песком	$м^2$	120	3 882	465 840
20	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	120	2 840	340 800
21	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	75	6 112	458 400
22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	75	1 149	86 175
	Раздел 4.	Асфальтобетоное покрытие				9035547

1	2	3	4	5	6	7
23	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	72,75	21 686	1 577 656
24	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	485	3 536	1 714 960
25	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,3492	242 671	84 741
26	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	485	3 452	1 674 220
27	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	485	1 528	741 080
28	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	485	3 665	1 777 525
29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	165	6 112	1 008 480
30	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	165	2 769	456 885

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Генплан

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-07-03

(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	18546,663	тыс.тенге
Средства на оплату труда	9780,056	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,875	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18546663**
1	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка	м оград	338	14 118	4 771 884
2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,032	15 605	62 919
3	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,75	50 025	537 769
4	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	7,604352	369 090	2 806 690
5	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	8,6456042	649 369	5 614 187
6	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,6195087	342 184	211 986
7	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	6,1579353	372 677	2 294 921
8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8681602	315 277	588 988
		Ворота 2шт				
9	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	121 772	243 544

1	2	3	4	5	6	7
10	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,271584	369 090	100 239
11	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2604724	649 369	169 143
12	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,193276	372 677	72 030
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,050601	315 277	15 953
14	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0165954	342 184	5 679
15	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Засов	шт.	2	4 064	8 128
16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Навес	шт.	8	543	4 344
17	261-401-0442 *РСНБ РК 2022*	Центральный стопор ворот	шт.	2	601	1 202
18	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07376	1 432 958	105 695
		Калитка-2шт				
19	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	48 883	97 766
20	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,271584	369 090	100 239
21	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1058342	649 369	68 725
22	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0782228	372 677	29 152
23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0130298	315 277	4 108
24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0145816	342 184	4 990
25	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Щеколда	шт.	2	4 064	8 128
26	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Навес	шт.	4	543	2 172
27	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07376	1 432 958	105 695
28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	484,4361123	259	125 469
29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	484,4361123	198	95 918
		Ограждение для мусорозборника				
30	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15	$м^3$	0,72	67 854	48 855

1	2	3	4	5	6	7
31	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2	6 083	12 166
32	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	3	75 993	227 979

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Генплан

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-07-04

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9331,367	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6553,618	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,515	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9331367**
	Раздел 1.	**Живая изгородь**				**553713**
1	6113-0108-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	28	5 057	141 596
2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание щебеночное. Устройство дренажа	$м^3$ основания	1,96	25 178	49 349
3	6113-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	28	6 539	183 092
4	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	84	2 139	179 676
	Раздел 2.	**Деревья**				**1673890**
5	6113-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	54	7 796	420 984
6	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	55	20 680	1 137 400
7	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	54	2 139	115 506

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	Цветники				1914012
8	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	123	2 352	289 296
9	6113-0113-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Добавляется позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключатьна каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	$м^2$	123	637	78 351
10	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	123	7 663	942 549
11	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1,476	3 241	4 784
12	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	82,5	6 112	504 240
13	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	82,5	1 149	94 792
	Раздел 4.	Газон				3345052
14	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительнойземли слоем 15 см	$м^2$	850	2 013	1 711 050
15	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	$м^2$	850	963	818 550
16	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	$м^2$	850	686	583 100
17	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.*	м	32	6 112	195 584
18	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	32	1 149	36 768
	Раздел 5.	Туя (кустарники)				1844700
19	6113-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	52	7 796	405 392
20	6113-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	52	13 564	705 328
21	254-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	52	14 115	733 980

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 126 мест в с.Приморье Курмангазинского района.Привязка

Наименование объекта - Генплан

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-07-05

(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6668,876	тыс.тенге
Средства на оплату труда	922,206	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,18	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6668876**
1	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	20	150 836	3 016 720
2	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	12	39 631	475 572
3	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	4	440 933	1 763 732
4	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	143 663	430 989
5	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из тактильных плиток на бетонное основание	$м^2$	18,75	4 305	80 719
6	251-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	$м^2$	18,75	29 518	553 462
7	1308-0202-1703 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	2	45 040	90 080
8	517-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм МГН	шт.	2	128 801	257 602

8	06-02	Наружный газопровод	1 516,6	94,425	--	1 611,025
		Всего по главе	**16 070,537**	**94,425**	**--**	**16 164,962**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Генплан	115 627,764	257,602	--	115 885,366
		Всего по главе	**115 627,764**	**257,602**	**--**	**115 885,366**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**254 260,77**	**18 664,144**	**--**	**272 924,914**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	16 781,211	--	--	16 781,211
		Итого по главе 8	**16 781,211**	**--**	**--**	**16 781,211**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**271 041,981**	**18 664,144**	**--**	**289 706,125**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	13 552,099	--	--	13 552,099
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	13 552,099	933,207	--	14 485,306
		Итого по части II в сметных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**--**	**317 743,53**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
13		в том числе на I квартал 2024 г., доля - 20 %	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
14		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 60 %	178 887,707	11 758,411	--	190 646,118
15		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	178 887,707	11 758,411	--	190 646,118
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	59 629,236	3 919,47	--	63 548,706
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**298 146,179**	**19 597,351**	**--**	**317 743,53**
19		- в том числе на 2024 г.	298 146,179	19 597,351	--	317 743,53
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,318 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,318 : 1,168 = 0,272 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,298 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,298 : 1,168 = 0,255 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,02 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,02 : 1,168 = 0,017 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,255x2,90% + 0,017x0,2x2,90%)/0,272x100 = 2,76 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,76 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 317743,53x0,46% = 1461,62	--	--	1 461,62	1 461,62
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	292,324	292,324
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	--	--	876,972	876,972
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0000	--	--	292,324	292,324