«Ақмола облысы Көкшетау қаласы Сарыарқа шағын ауданында 1500 орынды № 23 мектепке инженерлік желілердің құрылысы»
(кадастрлық нөмірі: 01-174-014-2052)»
жұмыс жобасы бойынша

10.12.2024 ж. № КОЭ-0038/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Кокшетау горсельпроект» ЖШС

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы Көкшетау қаласы Сарыарқа шағын ауданында 1500 орынды № 23 мектепке инженерлік желілердің құрылысы» (кадастрлық нөмірі: 01-174-014-2052)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Кокшетауоблэкспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

«Кокшетауоблэкспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ КОЭ-0038/24 от 10.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области»
(кадастровый номер: 01-174-014-2052)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Кокшетау горсельпроект»

г. Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области» (кадастровый номер: 01-174-014-2052)» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетауоблэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетауоблэкспертиза».

1. Вид документации: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области» (кадастровый номер: 01-174-014-2052)»

3. ОСНОВАНИЕ: Договор № КОЭ-0035-03 от 22.11.2024г.

4. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Кокшетау горсельпроект» (государственная лицензия № 22020779 от 08.11.2022г., I - категория на занятие проектной деятельностью)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Основание для разработки

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 10.10.2024г.

архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ10VUA01065541 от 29.01.2024г., выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Кокшетау»

постановление № А-12/2570 от 29.12.2022г., выданное Акиматом города Кокшетау

постановление № А-1/76 от 22.01.2024г., выданное Акиматом города Кокшетау

протокол дозиметрического контроля № 498/165 от 26.12.2023г., выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области

протокол дозиметрического контроля № 9D от 11.10.2023г., выданный ИП «РЛ Гамма Рад»

отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненная ТОО «Топоэксперт» от 2024г., (государственная лицензия № 12006090 от 12.06.2012г., на занятие изыскательской деятельностью);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Гео-Консульт» в 2024г., (государственная лицензия № 18006843 от 05.04.2018г., на занятие изыскательской деятельностью);

письмо заказчика № 02-07-405 от 11.11.2024г., о начале строительства

технические условия

технические условия на электроснабжение №648 от 02.04.2024г., выданные ТОО «Кокшетау Энерго»

7.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1.1-23/24-ОПЗ. Общая пояснительная записка

Том 1 23/24-ПРП. Паспорт проекта

Том 1 РООС. Охрана Окружающей Среды

Том 1 СД. Сметная документация

Альбом №23/24-АС. Архитектурно-строительные решения

Альбом №23/24-ЭС. Электроснабжение

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Местоположение - Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Сарыарка

Район не сейсмоактивен - СП РК 2.04.01-2017.

8.2. Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

таблица 1.

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)

1	Ведущий эксперт	Кабулова Бота Кошановна	Предпроектная документация	KZ13VJE00069706	Соответствует
2	Сметная документация	Зарва Ольга Валерьевна	Сметная часть	KZ17VJE00077879	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Амрин Озгерыс Байкенулы	Специальные разделы проектов	KZ63VJE00025835	Соответствует
4	Архитектурно-строительная часть	Солтан Еркін Қазымұлы	Конструктивная часть	KZ32VJE00076833	Соответствует
5	Паспорт проекта	Кабулова Бота Кошановна	Предпроектная документация	KZ13VJE00069706	Соответствует
6	Раздел электроснабжения	Лыкова Галина Михайловна	Инженерные сети и системы	KZ07VJE00041781	Соответствует
7	Общая пояснительная записка	Кабулова Бота Кошановна	Предпроектная документация	KZ13VJE00069706	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

9.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

9.2. Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта - II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина КЛ-10кВ	км	3,663	3,663
2	Монтажная длина кабеля 10кВ АСБл3х240	км	8,766	8,766
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2024 в т.ч. СМР Оборудование Прочие	млн. тенге	487,453 204,451 215,532 67,471	487,453 204,451 215,532 67,471
4	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную версию ПСД:
https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=2612b589-e4b7-4044-a889-ec420db37fd5

**в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02.04.2015 года № 305.*

10. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау

Акмолинской области» (кадастровый номер: 01-174-014-2052)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована трехсторонним договором № КОЭ-0035-03 от 22.11.2024г., между исполнителем: ТОО «Кокшетауоблэкспертиза», заказчиком: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и плательщиком: ТОО «Кокшеэлектромонтаж»».

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Сарыарқа шағын ауданында 1500 орынды № 23 мектепке инженерлік желілердің құрылысы» (кадастрлық нөмірі: 01-174-014-2052» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық акттілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына; мердігер: 22.11.2024ж., № КОЭ-0035-03 Орындаушы: «Кокшетауоблэкспертиза» ЖШС, тапсырыс беруші: «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ және төлеуші: «Кокшеэлектромонтаж»» ЖШС арасында.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

Бугантаев М.С. (Директор)

Кабулова Б.К. (Эксперт)

Солтан Е.Қ. (Эксперт)

Лыкова Г.М. (Эксперт)

Амрин О.Б. (Эксперт)

Зарва О.В. (Эксперт)

Документ Id	de82d08c-1b5c-47bf-bd91-697517e17e3b
Номер и дата документа	КОЭ-0038/24 от 10.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** КАБУЛОВА БОТА КОШАНОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауоблэкспертиза" 2024.12.10 00:52:31 24C9D27D83F0562127A61EDC2D9E8AA52D9273B2 СОЛТАН ЕРКІН ҚАЗЫМҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауоблэкспертиза" 2024.12.10 00:53:15 28BD38E1CEC5C76B94A9DDF824D566087F2804C3 ЛЫКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауоблэкспертиза" 2024.12.10 00:53:51 366036966151313CE0D47916856A7E758A72FE17 АМРИН ОЗГЕРЫС БАЙКЕНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауоблэкспертиза" 2024.12.10 00:54:45 1F1E2E0EC733CB5A7BF1FD74E2EF38180E2D5806 ЗАРВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА "Кокшетауоблэкспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2024.12.10 00:55:29 5B0CE897FA894939713FECA4F87C87D4F40FDB04 **Подписано:** БУГАНТАЕВ МЕИРХАН САЛЕУБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауоблэкспертиза" 2024.12.10 00:56:08 3CCF83D59FAAD1DF01FC77A410BC1E3CB7B36A2C

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.