Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области. Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Лесное, улица 1, 23.**
БИН 000440001884, телефон 871453-25060, sem_les@mail.ru
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЛИРА", Республика Казахстан, Кызылординская области, г .Кызылорда ул. Ораз Исаев 62, БИН/ИИН 180140000424 ИИК KZ46601A201000501371 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана», Email: @mail.ru, телефон +77475504790**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28-11 Строительство здания конторы Новонежинского лесничества по адресу: Костанайская область, Ауйлиекольский район, Аманкарагайский сельский округ, с. Озерное**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 104 от 18.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Перекрытие на отм. +0,000 толщ 15 см										
1	1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	35,17872	302,30	139,97	10635	4924	--	5817	17768	
			НР - 72%; СП - 8%			162,33	67,33	5711	2369		1316		
2	2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	26,38404	46125,78	2423,86	1216984	63951	990204	162201	1489520	
			НР - 91%; СП - 8%			6171,51	584,19	162829	15413		110335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6	39069,93	2085,12	62512	3336	2847	52326	124026	
			НР - 91%; СП - 8%			35205,81	732,70	56329	1172		9187		
4	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф12мм/	т	1,6	347963,00	--	556741	--	556741	--	601280	Казахстан 100%
			Итого по разделу 1: Перекрытие на отм. +0,000 толщ 15 см					1846872	72211	1549792	220344	2232594	
								224869	18954	--	165377		
			Раздел 2: Фундамент-прижимная стенка для наружных стен толщ 5 см высотой 50 см										
5	5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,442	46125,78	2423,86	66513	3495	54119	8865	81408	
			НР - 91%; СП - 8%			6171,51	584,19	8899	842		6030		
			Итого по разделу 2: Фундамент-прижимная стенка для наружных стен толщ 5 см высотой 50 см					**66513**	**3495**	**54119**	**8865**	**81408**	
								8899	**842**	**0**	**6030**		
			Раздел 3: Фундамент под тамбур										
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное толщ 10 мм.Устройство	$м^3$ основания	0,1323	20099,94	3133,07	2659	415	2023	381	3283	
			НР - 93%; СП - 8%			1673,62	1424,95	221	189		243		
7	7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,6615	46125,78	2423,86	30512	1603	24827	4067	37345	
			НР - 91%; СП - 8%			6171,51	584,19	4082	386		2766		
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	2,205	4113,72	32,55	9071	71	7819	1108	10994	
			НР - 93%; СП - 8%			535,43	5,13	1181	11		814		
			Итого по разделу 3: Фундамент под тамбур					42242	2089	34669	5556	51622	
								5484	586	--	3823		
			Раздел 4: Стены, перегородки										

		1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,8	16239,10 8141,15	4796,92 1128,51	142904 71642	42213 9931	29049	75863 17501	236268	Казахстан 100%
10	10	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 *СП - 8%*	$м^3$	8,8	35333,00 --	-- --	310930 --	-- --	310930	-- 24874	335804	
11	11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	15	215310,37 46645,20	1942,66 923,33	3229656 699678	29140 13850	2500838	642175 309746	4181578	
12	12	1110-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	314,8	5638,79 2103,86	96,91 43,56	1775091 662295	30508 13713	1082288	608408 190681	2574179	
13	13	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм+/СИП-панель/ *СП - 8%*	$м^2$	629,6	1421,00 --	-- --	894662 --	-- --	894662	-- 71573	966235	
14	14	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ *СП - 8%*	$м^3$	47,13	44158,00 --	-- --	2081167 --	-- --	2081167	-- 166493	2247660	Казахстан 100%
15	15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	30,75	13175,88 1707,01	105,16 49,10	405158 52491	3234 1510	349433	48600 36301	490059	
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					8839568 1486106	105095 39004	7248367 --	1375046 817169	11031783	
			Раздел 5: Перекрытия										
16	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	4	215310,37 46645,20	1942,66 923,33	861241 186581	7770 3693	666890	171247 82599	1115087	
17	17	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перекрытия	220,6	3997,71 1948,73	391,78 175,45	881895 429890	86426 38704	365579	421734 104291	1407920	
18	18	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм+/СИП-панель/ *СП - 8%*	$м^2$	405,2	1421,00 --	-- --	575789 --	-- --	575789	-- 46063	621852	
19	19	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ *СП - 8%*	$м^3$	41,7356	44158,00 --	-- --	1842961 --	-- --	1842961	-- 147437	1990398	
20	20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	11,2936	13175,88	105,16	148803	1188	128337	17850	179985	
			Итого по разделу 5: Перекрытия					4310689 635749	95384 42952	3579556 --	610831 393722	5315242	
			Раздел 6: Кровля										
22	21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,0478	258493,84 45944,70	1398,88 561,85	787838 140030	4263 1712	643545	127568 73232	988639	
			Итого по разделу 6: Кровля					787838 140030	4263 1712	643545 --	127568 73232	988639	
			ИТОГО по акту					**15893722**	**282537**	**13110048**	**2348210** **1459353**	**19 701 297,39**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**177312**					
			Итого с временными									**19 878 609,39**	

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройк			**0,72%**	**143126**				
		Итого с климатическими							**20 021 735,38**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**400435**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами							**20 422 170,38**	
		НДС			**12 %**	**2 450 660,45**				
		Итого с НДС							**22 872 830,83**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЛИРА" БИН 180140000424

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Шенгельбаев М. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: БИН 140640011222 ТОО "СтройСити LTD"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИИН 970509350321 ИП "TASKALIYEV"

Принял (Заказчик)

КГП "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области БИН 000440001884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель: Баймаганбетов Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Б.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Таскалиев Ж.А.