«Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Ойыл ауылына жеткізуші магистральдық газ құбырын көшіру»
жұмыс жобасы бойынша
16.02.2024 ж. № 04-0049/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0049/24 от 16.02.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Перенос подводящего магистрального газопровода к с.Уил Уилского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Перенос подводящего магистрального газопровода к с.Уил Уилского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 29.11.2023 г. №100240016905/230126/00 (114).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 г. №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 16.02.2022 года;

приказ №KZ56VBG01319007 от 24.10.2023 года об утверждении проекта предоставления права временного безвозмездного землепользования земельным участком площадью 0,0011 га сроком на 3 года ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» для строительства магистрального газопровода с целью переноса части газопровода, проложенного к селу Уил Уилского района на территории Байганинского района Актюбинской области;

постановление акимата Актюбинской области №289 от 27.10.2023 г. О предоставлении ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» права временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 0,0011 га сроком на 3 года, для переноса подводящего магистрального газопровода к с.Уил;

акт на землю для прокладки газопроводных сетей кадастр.№02-023-015-715 от 16.11.2023 года на безвозмездное землепользование сроком аренды до 27.10.2026 года;

архитектурно-планировочное задание №KZ90VUA01011818 от 06.11.2023 года, утвержденное руководителем ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

письмо исх.№01-02/34 от 16.01.2024 года о принятии прежнего расхода газа Q=7 162 м³/час, выданное заказчиком;

письмо исх.№01-02/35 от 16.01.2024 года о том, что управление крановыми узлами проводится в ручном режиме, и разделы АТХ и ЭС будут разрабатываться отдельным проектом после завершения строительства, и что технические условия №06-60-1687 от 01.09.2022 года АО «Интергаз Центральная Азия» не относятся к данному проекту, выданное заказчиком;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2022 года, объект №145, выполненный выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (гос.лицензия №18017227 от 17.09.2018 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях от 2023 года, объект №0145, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (гос.лицензия №18017227 от 17.09.2018 года;

письмо исх.№16-3312 от 22.11.2023 года о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может предоставлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной

организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова»;

письмо-заявка исх.№01-02/442 от 13.11.2023 года о начале строительства во II-квартале 2024 года (апрель), выданное заказчиком.

Технические условия:

Исх.№06-62-892 от 03.06.2022 года на присоединение к газопроводу-отводу «Байганин» Ду273х6,0мм на 84 км. для перевреза (переноса) проектируемого участка действующего газопровода-отвода «Уил» 5,25 км. Ду219х6,0мм, выданные АО «ИЦА»;

№KZ48VAQ00002973 от 31.08.2022 года на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения, выданные Актюбинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование исх.№48-48-12-1340 от 15.09.2022 года рабочего проекта «Перенос подводящего магистрального газопровода к селу Уил» по части «Магистральный газопровод», выданное УМГ «Актобе» АО «ИЦА»;

письмо-согласование №3Т-2022-02289877 от 21.09.2022 года перехода магистрального газопровода через автомобильную дорогу республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)», км 244+936 слева, пройти методом горизонтального бурения под автомобильной дорогой (метод «Прокол»), выданное ГУ «МВД РК»;

письмо-согласование исх.№19-01/19-02/1015-И от 26.10.2022 года перехода магистрального газопровода через автомобильную дорогу республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)», км 244+936 слева, выданное Актюбинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол»;

письмо-согласование №KZ18VQR00038150 от 26.01.2024 года, выданное РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области»;

письмо исх.№01-02/46 от 23.01.2024 года о регистрации рабочего проекта за №KZ14RQR00087407, выданное заказчиком.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Байганинский район, село Уил.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Проект организации строительства	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует

4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Хаирова Н.С.		Соответствует
5	Электрохимзащита	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
7	Сметный раздел	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность газопровода	м³/час	7 162	7 162
2	Протяженность газопровода высокого давления	м	5 195	5 195
3	УЗОУ существующий, перенос	ед.	1	1
4	Крановый узел КУ Д200мм	шт.	1	1
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024 годов	млн. тенге	500,663	419,857
5.1	в том числе: СМР	млн. тенге	418,114	348,243
5.2	оборудование	млн. тенге	7,047	6,795
5.3	прочие затраты	млн. тенге	75,502	64,819
6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	-	7,905
6.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	-	411,952
7	Нормативный срок строительства	месяц	7,0	7,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Перенос подводящего магистрального газопровода к с.Уил Уилского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Ойыл ауылына жеткізуші магистральдық газ құбырын көшіру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Чапликов А.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Хаирова Н.С.

Ведущий специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кенжина Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт