Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", БИН 050140006645, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство системы водоснабжения в ауле Токсан Би района им. Г.Мусрепова СКО"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№54 от 28.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2024г.

локальная смета

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устранение порывов										
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**478,8**		**206,21**	**195,30**	**98733**	**93509**	**--**	**20439**	**128706**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,91**	**48,38**	**5224**	**23164**		**9534**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**319,2**		**2023,56**	**--**	**645920**	**--**	**--**	**465063**	**1199861**
		НР - 72%; СП - 8%				**2023,56**	**--**	**645920**	**--**		**88879**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**319,2**		**879,66**	**--**	**280787**	**--**	**--**	**202167**	**521590**
		НР - 72%; СП - 8%				**879,66**	**--**	**280787**	**--**		**38636**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	478,8	35,46	35,46	16978	16978	--	4499	23195
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	6248		1718	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	798	162,71	76,96	129843	61414	--	69688	215494
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	68428	28361		15962	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015926	362855,90	107542,46	5779	1713	83	4432	11027
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	3983	494		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,286668	286,00				82		
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,08526	1646,00	--	26476	--	26476	--	28594
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	7544,67	931,24	316876	39112	256116	32117	376913
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	21648	10794		27919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2302-0301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16	шт.	1 42	6098,00				256116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1521392	212726	282675	798405	2505380
							1025990	69061	--	185583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494916				
	Материалы		Тенге				256200				
	Всего заработная плата		Тенге					1095051			
		Накладные расходы	Тенге				798405				
		Сметная прибыль	Тенге				183465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2476786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	Тенге					1095051			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26476				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26476				
		Сметная прибыль	Тенге				2118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2505380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	Тенге					1095051			

РАЗДЕЛ 2. Промывка и опресовка

9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,95	72691,74	--	505208	--	99321	401828	979599
		НР - 99%; СП - 8%			58401,00	--	405887	--		72563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 326,65	286,00				93422		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**505208**	**--**	**99321**	**401828**	**979599**
								405887	**--**	**--**	**72563**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**505208**				
	Материалы		Тенге					**99321**				
	Всего заработная плата		Тенге						**405887**			
		Накладные расходы	Тенге					**401828**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72563**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**979599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**358**
		Сметная заработная плата	Тенге						**405887**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**979599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**358**
		Сметная заработная плата	Тенге						**405887**			

РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1**		**15464,18**	**641,33**	**15464**	**641**	**10336**	**4621**	**21692**
		НР - 98%; СП - 8%				**4486,68**	**229,12**	**4487**	**229**		**1607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**2305-1203-0101**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	**шт.**	**1**	**1**	**10257,00**				**10257**		
11	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**10**		**2595,89**	**566,37**	**25959**	**5664**	**4020**	**17496**	**46931**
		НР - 98%; СП - 8%				**1627,48**	**157,79**	**16275**	**1578**		**3476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**2113-0207-0602**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,0072**	**0,072**	**1230,00**				**89**		
11.2	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,0467**	**0,467**	**286,00**				**134**		
11.3	**2301-0405-0101**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	**м**	**0,946**	**9,46**	**398,00**				**3765**		
12	**Комм. предложение**	**Мембрана обратноосмотическая UPL 8040**	**шт**	**3**		**222946,43**	**--**	**668839**	**--**		**--**	**668839**
						--	**--**	**--**	**--**	**668839**	**--**	
13	**Комм. предложение**	**Насосная станция с высотой подъёма 25 м**	**шт**	**1**		**48432,14**	**--**	**48432**	**--**		**--**	**48432**
						--	**--**	**--**	**--**	**48432**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**758694**	**6305**	**14356**	**22117**	**785894**
								20762	**1807**	**717271**	**5083**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**717271**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**717271**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**41423**				
	Материалы		Тенге					**14356**				
	Всего заработная плата		Тенге						**22569**			
	Сдача и испытание		Тенге					**149**				
		Накладные расходы	Тенге					**22117**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5083**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					68623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					785894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22569			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство отмостки здания насосной станции										
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,82		26600,12	1096,18	48412	1995	44085	2528	55016
		НР - 91%; СП - 8%				1281,15	245,48	2332	447		4075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,8564	22049,00				40932		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					48412	1995	44085	2528	55016
								2332	447	–	4075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48412				
	Материалы		Тенге					44085				
	Всего заработная плата		Тенге						2779			
		Накладные расходы	Тенге					2528				
		Сметная прибыль	Тенге					4075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					55015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2779			
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт колонок										
15	1215-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Колонка водоразборная. Снятие**	шт. арматуры	25		4210,32	80,29	105258	2007	–	75002	194681
		НР - 72%; СП - 8%				4130,03	36,75	103251	919		14421	
16	1122-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колонки водоразборные. Установка**	шт.	25		51412,33	394,33	1285308	9858	1060118	217440	1622968
		НР - 99%; СП - 8%				8613,27	172,18	215332	4304		120220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,26	6,5	2688,00				17472		
16.2	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,005	0,125	1358560,00				169820		
16.3	2303-0104-0101	**Колонки водоразборные, высотой наземной части до 1,5 м**	шт.	1	25	32028,00				800700		
17	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена**	шт.	25		3513,03	3,30	87826	82	55685	23111	119812
		НР - 72%; СП - 8%				1282,35	1,62	32059	40		8875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,012	0,3	521,00				156		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	2304-0702-0103	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25	2206,00				55150		
17.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,025	0,625	449,00				281		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1478392	11947	1115803	315553	1937461
								350642	5263	--	143516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1478392				
	Материалы		Тенге					1115802				
	Всего заработная плата		Тенге						355905			
		Накладные расходы	Тенге					315553				
		Сметная прибыль	Тенге					143516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1937461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									285
		Сметная заработная плата	Тенге						355905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1937461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									285
		Сметная заработная плата	Тенге						355905			

РАЗДЕЛ 6. Устройство отвода дождевой воды от отмостки

18	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024		891335,39	309720,39	21392	7433	1400	14624	38897
		НР - 99%; СП - 8%				523271,00	92207,98	12559	2213		2881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	204	4,896	286,00				1400		
19	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12		9046,00	--	108552	--	108552	--	117236
		СП - 8%				--	--	--	--		8684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					129944	7433	109952	14624	156133
								12559	2213	--	11565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21392				
	Материалы		Тенге					1400				
	Всего заработная плата		Тенге						14772			
		Накладные расходы	Тенге					14624				
		Сметная прибыль	Тенге					2881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						14772			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					108552				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					108552				
		Сметная прибыль	Тенге					8684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					117236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					156133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						14772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Планировка территории									
20	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	478	1,54	1,54	736	736	–	196	1007
		НР - 72% СП - 8%			--	0,57	--	272		75	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	143,4	162,71	76,96	23333	11036	–	12523	38724
		НР - 72% СП - 8%			85,75	35,54	12297	5096		2868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24069	11772	–	12719	39731
							12297	5368	–	2943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24069				
	Всего заработная плата		Тенге					17665			
		Накладные расходы	Тенге				12719				
		Сметная прибыль	Тенге				2943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				39731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6459213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1830469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1666192		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						717271		
		- Накладные расходы	Тенге							1567774	
		- Сметная прибыль	Тенге							425328	

		5 741 942
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	149 290
Всего	Тенге	6 608 503
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	213 852
Всего	Тенге	6 822 355
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	122 102
Всего	Тенге	6 944 456
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	7 291 929
Понижающий коэффициент к=2% (к=0,02)	Тенге	145 839
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	7 146 091
НДС 12%	Тенге	857 531
Итого с НДС	Тенге	8 003 621,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"

Директор: **Каркенов К.Д.**

Место печати

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"

Директор **Сеильбеков З.Д.**

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель: **Шаменов М.Т.**

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнология"

Директор: **Адыханов Ш.А.**

Место печати

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоСтрой – Север»

Директор: **Ковалева Елена Васильевна**

Место печати