Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", БИН 050140006645, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство системы водоснабжения в ауле Токсан Би района им. Г.Мусрепова СКО"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№54 от 28.05.2024г.**

Акт выполненных работ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024г.

локальная смета

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. 4-1-1 ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,7		1686,30	--	2867	--	--	2064	5325
		НР - 72%; СП - 8%				1686,30	--	2867	--		394	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,7		879,66	--	1495	--	--	1077	2777
		НР - 72%; СП - 8%				879,66	--	1495	--		206	
3	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7,5		4766,46	183,60	35748	1377	25522	6709	45853
		НР - 72%; СП - 8%				1179,90	62,49	8849	469		3397	
4	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12		676,25	23,06	8115	277	5636	1648	10544
		НР - 72%; СП - 8%				183,54	7,24	2202	87		781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**48225**	**1654**	**31158**	**11498**	**64499**
							15413	**556**	**--**	**4778**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**43863**				
	Материалы		Тенге				**31158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11607**			
		Накладные расходы	Тенге				**8357**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4178**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**56398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11607**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4362**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4362**			
		Накладные расходы	Тенге				**3141**				
		Сметная прибыль	Тенге				**600**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**64501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15969**			
		РАЗДЕЛ 2.СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОВ									
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,8**	**1686,30**	**--**	**6408**	**--**	**--**	**4614**	**11903**
		НР - 72%, СП - 8%			**1686,30**	**--**	**6408**	**--**		**882**	
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,8**	**879,66**	**--**	**3343**	**--**	**--**	**2407**	**6210**
		НР - 72%, СП - 8%			**879,66**	**--**	**3343**	**--**		**460**	
7	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**25**	**4766,46**	**183,60**	**119162**	**4590**	**85074**	**22363**	**152847**
		НР - 72%, СП - 8%			**1179,90**	**62,49**	**29498**	**1562**		**11322**	
8	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**26,8**	**676,25**	**23,06**	**18124**	**618**	**12587**	**3681**	**23550**
		НР - 72%, СП - 8%			**183,54**	**7,24**	**4919**	**194**		**1744**	
9	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**4**	**484,55**	**16,53**	**1938**	**66**	**1033**	**617**	**2760**
		НР - 72%, СП - 8%			**209,76**	**4,60**	**839**	**18**		**204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**148975**	**5274**	**98694**	**33682**	**197270**
							45007	**1774**	**--**	**14612**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**139224**				
	Материалы		Тенге				**98694**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37030**			
		Накладные расходы	Тенге				**26661**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				179155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37030			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9751				
	Всего заработная плата		Тенге					9751			
		Накладные расходы	Тенге				7021				
		Сметная прибыль	Тенге				1342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46781			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				197200	6928	129852	45180	261769
							60420	2330	--	19390	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				183087				
	Материалы		Тенге				129852				
	Всего заработная плата		Тенге					48637			
		Накладные расходы	Тенге				35018				
		Сметная прибыль	Тенге				17448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48637			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14113				
	Всего заработная плата		Тенге					14113			
		Накладные расходы	Тенге				10162				
		Сметная прибыль	Тенге				1942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14113			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				261770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					62750			
		ОТДЕЛ 2. 4-1-3 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2	1686,30	--	3373	--	--	2428	6265
		НР - 72%; СП - 8%			1686,30	--	3373	--		464	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	879,66	--	1759	--	--	1267	3268
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	1759	--		242	
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	4766,46	183,60	71497	2754	51045	13418	91708
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	17698	937		6793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	14	676,25	23,06	9468	322	6576	1923	12302
		НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	2570	101		911	
14	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	2	484,55	16,53	969	33	516	309	1380
		НР - 72%; СП - 8%			209,76	4,60	420	9		102	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				87066	3109	58137	19345	114923
							25820	1047	--	8512	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				81934				
	Материалы		Тенге				58136				
	Всего заработная плата		Тенге					21735			
		Накладные расходы	Тенге				15650				
		Сметная прибыль	Тенге				7806				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21735			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5132				
	Всего заработная плата		Тенге					5132			
		Накладные расходы	Тенге				3695				
		Сметная прибыль	Тенге				706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5132			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				114923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26867			
		ОТДЕЛ 3. 4-2-1 ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 3.ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ									
15	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу**	шт.	1	21892,07	2577,37	21892	2578	15093	3750	27693
		НР - 72%; СП - 8%			4221,00	986,70	4221	987		2051	
16	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	**Шкаф управления двумя погружными насосами на базе частотного преобразователя и датчиком давления ШУН-ProFC-380**	шт	1	989285,71	--	989286	--		--	989286
					--	--	--	--	989286	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
17	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	4766,46	183,60	42898	1652	30627	8051	55025
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	10619	562		4076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	13	570,76	3,98	7420	52	721	4795	13192
		НР - 72%; СП - 8%			511,29	0,99	6647	13		977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1061496	4282	104578	35941	1200119
							21487	1562	989286	15616	
	Стоимость оборудования		Тенге				989286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				989286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72210				
	Материалы		Тенге				46442				
	Всего заработная плата		Тенге					23049			
		Накладные расходы	Тенге				16596				
		Сметная прибыль	Тенге				7104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1085196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23049			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1061496	4282	46441	16596	1085196
							21487	1562	989286	7104	
	Стоимость оборудования		Тенге				989286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				989286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72210				
	Материалы		Тенге				46442				
	Всего заработная плата		Тенге					23049			
		Накладные расходы	Тенге				16596				
		Сметная прибыль	Тенге				7104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23049			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1085196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23049			
		ОТДЕЛ 4. 2-5-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
19	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (электрозадвижкой). Установка на стене**	шт.	3	12902,97	941,71	38709	2825	27442	6789	49137
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	328,90	8442	987		3640	
20	Комм. предложение ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	**Шкаф управления задвижкой ШУЗ-DOL-380-1-x-B1-CO-Dx-Ex**	шт	2	250000,00	--	500000	--		--	500000
					--	--	--	--	500000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Комм. предложение ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления пожарным насосом ШУЗ-DOL-380-1-4-B0-CO-Dx-Ex	шт	1	452678,57	--	452679	--		--	452679
					--	--	--	--	452679	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				991388	2825	27442	6789	1001816
							8442	987	952679	3640	
	Стоимость оборудования		Тенге				952679				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				952679				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38709				
	Материалы		Тенге				27442				
	Всего заработная плата		Тенге					9429			
		Накладные расходы	Тенге				6789				
		Сметная прибыль	Тенге				3640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1001817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9429			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	327,66	147,06	13106	5882	1808	5249	19823
		НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	5416	1874		1468	
23	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	607915,00	--	9301	--	9301	--	10045
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
24	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	461854,00	--	11777	--	11777	--	12719
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34184	5882	22886	5249	42587
							5416	1874	--	3154	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34184				
	Материалы		Тенге				1808				
	Всего заработная плата		Тенге					7290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21078				
		Накладные расходы	Тенге				5249				
		Сметная прибыль	Тенге				3154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7290			
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
26	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	99436,00	--	99436	--		--	99436
					--	--	--	--	99436	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				103687	1340	97	2406	106626
							2814	528	99436	533	
	Стоимость оборудования		Тенге				99436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				99436				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4251				
	Материалы		Тенге				97				
	Всего заработная плата		Тенге					3342			
		Накладные расходы	Тенге				2406				
		Сметная прибыль	Тенге				533				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				106626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3342			
		РАЗДЕЛ 7.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
27	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	40	516,36	20,98	20654	839	11425	6221	29025
		НР - 72%; СП - 8%			209,76	6,25	8390	250		2150	
28	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	2475,05	106,70	24750	1067	14506	6797	34071
		НР - 72%; СП - 8%			917,70	26,31	9177	263		2524	
29	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	570,76	3,98	8561	60	832	5533	15221
		НР - 72%; СП - 8%			511,29	0,99	7669	15		1128	
30	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,015	162764,00	--	2441	--	2441	--	2636
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
31	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	4766,46	183,60	42898	1652	30627	8051	55025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	10619	562		4076	
32	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	707,65	25,88	10615	388	6687	2637	14313
		НР - 72%; СП - 8%			235,98	8,22	3540	123		1060	
33	1308-0206-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Главная заземляющая шина. Монтаж на конструкциях по стенам и колоннам**	м шинопровода	0,2	8319,01	2164,67	1664	433	211	861	2727
		НР - 72%; СП - 8%			5099,79	877,77	1020	176		202	
34	2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	**Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2**	шт	1	4944,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
35	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6146,07	41,23	6146	41	2172	2832	9696
		НР - 72%; СП - 8%			3933,00	--	3933	--		718	
36	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка для установки заземляющей шины К654 - У3**	шт.	1	4517,00	--	4517	--	4517	--	4878
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,2	1686,30	--	5396	--	--	3885	10024
		НР - 72%; СП - 8%			1686,30	--	5396	--		743	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,2	879,66	--	2815	--	--	2027	5229
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	2815	--		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				135401	4480	78362	38844	188185
							52559	1389	--	13940	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				127190				
	Материалы		Тенге				66460				
	Всего заработная плата		Тенге					45737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11902				
		Накладные расходы	Тенге				32932				
		Сметная прибыль	Тенге				12810				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				172932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45737			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8211				
	Всего заработная плата		Тенге					8211			
		Накладные расходы	Тенге				5912				
		Сметная прибыль	Тенге				1130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				188185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					53948			
		РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
39	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
			шт.	2	1962,59	773,82	3925	1548	267	2276	6697
		НР - 72% СП - 8%			1055,25	525,55	2110	1051		496	
40	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 4002, мощность 12 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**									
			шт.	2	4131,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				12187	1548	8529	2276	15620
							2110	1051	--	1157	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12187				
	Материалы		Тенге				267				
	Всего заработная плата		Тенге					3161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8262				
		Накладные расходы	Тенге				2276				
		Сметная прибыль	Тенге				1157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3161			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				1276847	16075	137316	55564	1354834
							71341	5829	1052115	22424	
	Стоимость оборудования		Тенге				1052115				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1052115				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				216521				
	Материалы		Тенге				96074				
	Всего заработная плата		Тенге					68959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41242				
		Накладные расходы	Тенге				49652				
		Сметная прибыль	Тенге				21294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				287467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					68959			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8211				
	Всего заработная плата		Тенге					8211			
		Накладные расходы	Тенге				5912				
		Сметная прибыль	Тенге				1130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8211			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1354835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					77170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5. 2-5-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 9.СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
41	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	30318,79	3084,29	30319	3084	8	17190	51310
		НР - 61%; СП - 8%			27227,00	953,81	27227	954		3801	
42	Комм. предложение ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	**Дренажный погружной насос DAMPER 140M**	шт	1	134821,43	--	134821	--		--	134821
					--	--	--	--	134821	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				165140	3084	8	17190	186131
							27227	954	134821	3801	
	Стоимость оборудования		Тенге				134821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30319				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					28181			
		Накладные расходы	Тенге				17190				
		Сметная прибыль	Тенге				3801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				186131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28181			
		РАЗДЕЛ 10.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2515,22	--	2515	--	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	319	--		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 1	2179,00				2179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2515	--	2196	312	3054
							319	--	--	226	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2515				
	Материалы		Тенге				2196				
	Всего заработная плата		Тенге					319			
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				312				
		Сметная прибыль	Тенге				226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3053				
		Сметная заработная плата	Тенге					319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3053				
		Сметная заработная плата	Тенге					319			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				167655	3084	2204	17502	189185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							27546	954	134821	4027	
	Стоимость оборудования		Тенге				134821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30319				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					28181			
		Накладные расходы	Тенге				17190				
		Сметная прибыль	Тенге				3801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2515				
	Материалы		Тенге				2196				
	Всего заработная плата		Тенге					319			
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				312				
		Сметная прибыль	Тенге				226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3053				
		Сметная заработная плата	Тенге					319			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				189184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28500			
		ОТДЕЛ 6. 2-1-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	111,9	162,71	76,96	18207	8612	--	9772	30217
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	9595	3977		2238	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				18207	8612	--	9772	30217
							9595	3977	--	2238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18207				
	Всего заработная плата		Тенге					13572			
		Накладные расходы	Тенге				9772				
		Сметная прибыль	Тенге				2238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					13572			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				30217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					13572			
		ОТДЕЛ 7. 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ВОДОВОД									
		РАЗДЕЛ 11.КОЛОДЦЫ									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
45	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство песчано-щебеночной отмостки**	м2	31,5	416,08	145,62	13107	4587	--	10663	25672
		НР - 108%; СП - 8%			270,46	42,98	8519	1354		1902	
46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	1,575	1724,00	--	2715	--	2715	--	2932
		СП - 8%			--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,575		2819,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
48	1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбики железобетонные. Установка	шт.	5		10017,71	4745,99	50089	23730	1336	40331	97654
		НР - 118%; СП - 8%				5004,65	1831,13	25023	9156		7234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,051	26159,00				1334		
49	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5		5315,00	--	26575	--	26575	--	28701
		СП - 8%				--	--	--	--		2126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					96926	28317	35066	60766	189971
								33542	10510	--	14072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					96926				
	Материалы		Тенге					1335				
	Всего заработная плата		Тенге						44052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26575				
	Местные материалы		Тенге					7155				
		Накладные расходы	Тенге					50994				
		Сметная прибыль	Тенге					11834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					159754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						44052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					159754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						44052			

РАЗДЕЛ 12.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

50	1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасонные части. Окраска суриком, количество окрасок 1	м2 кровли	2,3		211,71	1,04	487	2	289	158	696
		НР - 80%; СП - 8%				85,20	0,52	196	1		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	0,0828	521,00				43		
50.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,238	0,5474	448,00				245		
51	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасонные части стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3		569,58	1,04	1310	2	290	816	2296
		НР - 80%; СП - 8%				442,80	0,52	1018	1		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,5658	449,00				254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1797	4	579	974	2992
								1214	2	--	222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1797				
	Материалы		Тенге					578				
	Всего заработная плата		Тенге						1216			
		Накладные расходы	Тенге					974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1216			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				98723	28321	35645	51968	162746
							34756	10512	--	12056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98723				
	Материалы		Тенге				1913				
	Всего заработная плата		Тенге					45268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26575				
	Местные материалы		Тенге				7155				
		Накладные расходы	Тенге				51968				
		Сметная прибыль	Тенге				12056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					45268			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				162747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					45268			
		ОТДЕЛ 8. 2-3-1 РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 13. КОЛОДЦЫ									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
52	2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца средний с запорным устройством СТ РК 2384-2013**	**комплект**	38	39226,00	--	1490588	--	1490588	--	1609835
		СП - 8%			--	--	--	--		119247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1490588	--	1490588	--	1609835
							--	--	--	119247	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1490588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1490588				
		Сметная прибыль	Тенге				119247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1609835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1609835				
		РАЗДЕЛ 14.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
53	1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасонные части. Окраска суриком, количество окрасок 1**	м2 кровли	23	211,71	1,04	4869	24	2885	1577	6962
		НР - 80%; СП - 8%			85,20	0,52	1960	12		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,036	0,828	521,00			431		
53.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,238	5,474	448,00			2452		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасонные части стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	23		569,58	1,04	13100	24	2892	8157	22958
		НР - 80%, СП - 8%				442,80	0,52	10184	12		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	5,658	449,00				2540		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					17969	48	5777	9734	29920
								12144	24	--	2217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17969				
	Материалы		Тенге					5778				
	Всего заработная плата		Тенге						12168			
		Накладные расходы	Тенге					9734				
		Сметная прибыль	Тенге					2217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					29920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12168			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1508557	48	1496365	9734	1639755
								12144	24	--	121464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17969				
	Материалы		Тенге					5778				
	Всего заработная плата		Тенге						12168			
		Накладные расходы	Тенге					9734				
		Сметная прибыль	Тенге					2217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12168			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1490588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1490588				
		Сметная прибыль	Тенге					119247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1609835				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1639755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12168			
		ОТДЕЛ 9. 2-6-1 РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 100 М3-2ШТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 15.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
55	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (Обваловка). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	540		207,34	197,88	111964	106855	65	25097	148026
		НР - 72%, СП - 8%				9,34	55,21	5044	29813		10965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,0216	2969,00				64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	4101-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1463,4	363,00	--	531214	--		--	573711
		СП - 8%			--	--	--	--		42497	
57	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	540	33,37	33,37	18020	18020	--	5124	24996
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,18	--	7117		1852	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	540	162,71	76,96	87863	41559	--	47158	145822
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	46305	19192		10802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				749061	166434	65	77379	892555
							51349	56122	--	66116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749061				
	Материалы		Тенге				65				
	Всего заработная плата		Тенге					107471			
	Транспортные расходы		Тенге				531214				
		Накладные расходы	Тенге				77379				
		Сметная прибыль	Тенге				66116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					107471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				892556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					107471			
		РАЗДЕЛ 16.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
59	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	198	196,97	2,48	39000	491	22584	14712	58009
		НР - 91%; СП - 8%			80,43	1,22	15925	242		4297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2113-0101-1901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,0004 0,0792	182305,00				14439		
59.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	1,25 247,5	31,00				7673		
60	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	198	383,12	0,83	75858	164	42305	30458	114821
		НР - 91%; СП - 8%			168,63	0,41	33389	81		8505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2113-0102-0901	**Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011**	т	0,0003 0,0594	361168,00				21453		
60.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	3,32 657,36	31,00				20378		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				114858	655	64889	45170	172830
							49314	323	--	12802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114858				
	Материалы		Тенге				64889				
	Всего заработная плата		Тенге					49637			
		Накладные расходы	Тенге				45170				
		Сметная прибыль	Тенге				12802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					49637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				172830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					49637			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**863919**	**167089**	**64954**	**122549**	**1065385**
							100663	**56445**	**--**	**78918**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**863919**				
	Материалы		Тенге				**64954**				
	Всего заработная плата		Тенге					**157108**			
	Транспортные расходы		Тенге				**531214**				
		Накладные расходы	Тенге				**122549**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78918**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1065386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157108**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				**1065386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157108**			
		ОТДЕЛ 10. 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ									
		РАЗДЕЛ 17.ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ									
61	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**148,05**	**162,71**	**76,96**	**24089**	**11394**	**--**	**12929**	**39979**
		НР - 72%, СП - 8%			**85,75**	**35,54**	**12695**	**5262**		**2961**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**24089**	**11394**	**--**	**12929**	**39979**
							12695	**5262**	**--**	**2961**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24089**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17957**			
		Накладные расходы	Тенге				**12929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2961**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17957**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**39979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17957**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**24089**	**11394**	**--**	**12929**	**39979**
							12695	**5262**	**--**	**2961**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24089**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17957**			
		Накладные расходы	Тенге				**12929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2961**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17957**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**39979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17957**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5943986**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376467				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1970913		
		- Перевозка грузов	Тенге				531214				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2176222		
		- Накладные расходы	Тенге							361139	
		- Сметная прибыль	Тенге							279094	

		3 767 764
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	97 962
Всего	Тенге	6 041 948
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	140 326
Всего	Тенге	6 182 274
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	80 121
Всего	Тенге	6 262 395
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	6 575 740
Понижающий коэффициент к=2% (к=0,02)	Тенге	131 515
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	6 444 225
НДС 12%	Тенге	773 307
Итого с НДС	Тенге	7 217 532,01

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"

Директор: **Каркенов К.Д.**

Место печати

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"

Эксперт: **Сеильбеков З.Д.**

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель: **Шаменов М.Т.**

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнология"

Директор: **Ахыханов Ш.А.**

Место печати

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью а ТОО «ГеоСтрой – Север»

Директор: **Ковалева Елена Васильевна**

Место печати