28	64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %								
				задвижка или клапан	1	1409,91	32	1410	32	173	1208	2 827
						1205,29	15	1205	15	–	209	
29	65	2304-0905-1006	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
				шт.	1	6954		6954		6954	–	7 510
						–		–		–	556	
30	72	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %								
				фланец	2	6173,57	456	12347	912	760	10660	24 848
						5337,54	46,5	10675	93	–	1841	
31	73	2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	2	18456		36912		36912	–	39 865
						–		–		–	2953	
32	74	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %								
				фланец	2	5201,7	389,5	10403	779	574	9021	20 978
						4524,91	31	9050	62	–	1554	

33	75	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	2	10578		21156		21156	–	22 848
						–		–		–	1692	
34	76	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	6	2976,7	213,17	17860	1279	735	15780	36 331
						2641,07	15,5	15846	93	–	2691	
35	77	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	6	6357		38142		38142	–	41 193
						–		–		–	3051	
36	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
				шт.	2	1651,14	1063	3302	2126	–	1745	5 451
						587,98	293,5	1176	587	–	404	
37	88	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 90 PN10 SN10000 диаметром 600мм									
				шт	2	114000		228000		228000	–	246 240

						–		–		–	18240	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы											
38	110	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,36	25816,25	10687,29	60926	25222	7594	38004	106 844
						11910,94	4355,08	28110	10278	–	7914	
39	112	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31 363
						–		–		–	2323	
40	113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33 165
						–		–		–	2457	
41	114	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23813		47626		47626	–	51 436
						–		–		–	3810	

42	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4 879
						–		–		–	361	
43	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	–	6 106
						–		–		–	452	
44	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,86	921,24	22,8	8162	202	5100	2685	11 715
						322,79	3,05	2860	27	–	868	

Всего	**15 591 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	981 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 172 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	396 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 565 646
- оборудование, тенге	1 105 929
- перевозка грузов, тенге	558 126
- накладные расходы, тенге	1 134 471
в т.ч. зарплата, тенге	102 102
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 072 973

Всего	**15 591 089**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	150 646
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	456 637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	301 849
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**16 500 221**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	17 328 034
Скидка 10%	1 732 803,40
Итого без скидки	15 595 230,60
НДС (12 %)	1 871 427,67
Итого	**17 466 658,27**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению,
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.