Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и
[illegible]

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН/ИИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 179 от2021-10-05 г.

доп.согл. № 179/1 от 28.12.2021г

доп.согл. № 179/2 от 10.08.2022г

Акт №8

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 20.09.2022года

по корректирующей смете №1

на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения товаров
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ										
			Усиление здания										
1	1	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркас для усиления здания из горячекатанного листа. Монтаж** ИП - 72%, СП - 2% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	9,602	88055,91 78653,34	3898,18 728,93	845513 755229	37430 6999	52854	548805 111545	1505863	Казахстан
2	2	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** СП - 6%	т	9,602	973520,00 –	– –	9347739 –	– –	9347739	– 747819	10095558	Казахстан
3	3	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркас для усиления оконных проемов из одиночных и парных уголков, при высоте здания до 25 м. Монтаж** ИП - 72%, СП - 2% Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,4152	131882,80 99096,48	29653,12 8768,67	186641 140241	41965 12409	4435	109909 23724	320273	Казахстан
4	4	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** СП - 6%	т	1,4152	463375,00 –	– –	655768 –	– –	655768	– 52461	708229	Казахстан
			Усиление фундаментов.(ремонтные работы в подвале)										
5	5	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** ИП - 72%, СП - 6% Состав работ: 1. Разметка очертания ям	м³ грунта	27,5	2174,97 2174,97	– –	59812 59812	– –	– –	43064 8230	111107	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
6	6	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	2.30912	23019.95 21300.54	1335.41 459.71	53156 49186	3084 1131	886	36228 7151	96534	Казахстан
7	7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.87912	372799.00 –	– –	327735 –	– –	327735	– 26219	353954	Казахстан
8	8	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 8Ѕ0-2005 № 12П-20П**	т	1.43	492392.00 –	– –	704121 –	– –	704121	– 56330	760451	Казахстан
9	9	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Поиск в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м³	25.344	48249.75 15015.00	7536,16 1465,83	1222842 380540	190996 37150	651306	300737 121886	1645465	Казахстан
10	10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м² поверхности	99	1206,93 420,99	29.55 4,03	119486 41678	2925 399	74883	30295 11993	161764	Казахстан
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Траншеи, приухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	2.156	1309,64 1309,64	– –	2824 2824	– –	–	2033 389	5246	Казахстан
12	12	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Вынос лишнего грунта из подвала. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Погрузка вручную грунта	м³ грунта	15	806.20 806,20	– –	12093 12093	– –	–	8707 1664	22464	Казахстан
			Отмостка										
13	13	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Основания бетонные под полы на грунте. Разборка** Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м²	6.48	24837.95 14272.72	10565,23 4558.69	160950 92487	68462 29540	–	87868 19905	268715	Казахстан
14	14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания	м² подстилающег о слоя	36.6	27280.39 5365.49	12.72 –	998462 196377	466 –	801619	141391 91188	1231041	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17286665**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1730467					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					345328				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87628				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12621345			
			- Накладные расходы	Тенге							1309029		
			- Сметная прибыль	Тенге							1280494		
			Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**138 293**	
			Итого:	**Тенге**								**17 424 958**	
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**177 735**	
			Итого	**Тенге**								**17 602 693**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**352 054**	
			Итого	**Тенге**								**17 954 747**	
			Договорной коэффициент 0.9	**Тенге**								**16 159 272,08**	
			Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**1 939 112,65**	
			Итого по акту:									**18 098 384,73**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"
БИН 190[illegible]

_____ Кожевников

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН
050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СуКурылысПроект"

_____ Абдикеримов О.

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИП/ИИН 010840003064**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4 БИН 050940013378**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**

Справка № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		179	05.10.2021			ТОО	
		179/1	28.12.2021				
		179/2	10.08.2022				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области	**53 357 057,18**	16 159 272,08							1 939 112,65	**18 098 384,73**
Резерв 5%		807 963,61							96 955,63	904 919,24
Итого к оплате:		**15 351 308,47**							**1 842 157,02**	**17 193 465,49**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ **Кыдырбеков Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

БИН 190140016640

_____ **Кошева Л.Р.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)