Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кожамберди», БИН 050340007105, Кызылординская область, Жанакорганский район, Кожамбердинский с.о., село Кожамберди, ул. М. Шадиков, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб", БИН 130540006181, Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. А.Кунанбаев, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №1 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №1 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***Меморандум №7 от 12 сентября 2024 года***

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Гравийная дорога ул. Тойлыбек №1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины					
1	**1**	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	**м3**	**182,46**	**6 056,0**	**1 104 977,76**	
2	**2**	**6201-0701-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	**м2**	**152,05**	**541,0**	**82 259,05**	
3	**3**	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**18,544**	**2 419,0**	**44 857,94**	
			Раздел 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одежды по типу основной дороги					
4	**4**	**6201-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	**м3**	**9,67**	**6 056,0**	**58 561,52**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	10,22	541,0	5 529,02	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,2444	2 419,0	3 010,2	
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения					
7	7	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	3	17 822,0	53 466,0	
8	8	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Добавлять к норме 6201-0802-0101**	шт.	-1	3 548,0	-3 548,0	
9	9	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	2	6 458,0	12 916,0	
10	10	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	1	8 207,0	8 207,0	
11	11	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1,22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	7 804,0	7 804,0	
12	12	251-101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	шт.	1	23 674,0	23 674,0	
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	0,033	13 227,0	436,5	
14	14	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м3	0,20	61 197,0	12 239,4	
			Итого по Акту выполненных работ				**1 414 390,38**	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом - 6,7%					94764,16	
		Итого					**1509154,54**	
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экол. бедствия и радиац. риска					**127505,00**	
		Сметная прибыль - 5%					75457,73	
		Итого					**1712117,26**	
		Непредвиденные работы и затраты-3%					49099,79	
		Итого					**1761217,05**	
		в прогнозных ценах на 2024 год					**880608,52**	
		в прогнозных ценах на 2025 год					**897516,21**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					213374,97	
		ИТОГО					**1991499,70**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб" БИН 130540006181
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ногайбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кожамберди», БИН 050340007105
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Сейтқасымов Н.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Элеубаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "X Project 2050" БИН 240440017939
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сырымов Т.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)