Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН 940140001204, Кызылординская область, Жанакорганский район, Томенарыкский с/о, с. Томенарык, ул. Р. Кулымбетовой, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб", БИН 130540006181, Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. А.Кунанбаев, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги переулок М. Макатаев село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги переулок М. Макатаев село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***Меморандум №3 от 12 сентября 2024 года***

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Гравийная дорога пер. Макатаев работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины					
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	419,02	6 056,0	2 537 585,12	
2	2	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	349	541,0	188 906,38	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	42,6024	2 419,0	103 055,21	
			Раздел 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одежды по типу основной дороги					
4	4	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	9,89	6 056,0	59 893,84	
5	5	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	10,28	541,0	5 561,48	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,2566	2 419,0	3 039,72	
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения					
7	7	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	17 822,0	17 822,0	
8	8	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	1	8 207,0	8 207,0	
9	9	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	7 804,0	7 804,0	
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	0,011	13 227,0	145,5	
11	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м3	0,06	61 197,0	3 671,82	
			Итого по Акту выполненных работ				**2 935 692,06**	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом - 6,7%					196691,37	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого					**3132383,43**	
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экол. бедствия и радиац. риска					**245208,00**	
		Сметная прибыль - 5%					156619,17	
		Итого					**3534210,60**	
		Непредвиденные работы и затраты-3%					101327,74	
		Итого					**3635538,34**	
		в прогнозных ценах на 2024 год					**1817769,17**	
		в прогнозных ценах на 2025 год					**1852670,34**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**440452,74**	
		ИТОГО					**4110892,25**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб", БИН 130540006181
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иогайбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Аймбетов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әлденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Строй" БИН 020940009554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамит Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)