Паспорт рабочего проекта

«Реконструкция сетей водоснабжения села Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка»

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Разработчик: ТОО «Актам-инжиниринг» Источник финансирования: государственные средства Место расположения: с.Кауылжыр, Шалкарский район, Актюбинская область	**Наименование рабочего проекта: «Реконструкция сетей водоснабжения села Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка»**	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам, топосъемка**

Ситуационный план

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Протяженность водопроводной сети Ø160мм – 2681м Протяженность водопроводной сети Ø110мм – 1415м Протяженность водопроводной сети Ø50мм – 1626м Протяженность водопроводной сети Ø32мм – 700м	Общая сметная стоимость строительства – 239 792,041 тыс.тг., в том числе: СМР – 204 079,582 тыс.тг. Продолжительность строительства – 6 месяцев. Начало строительства – II квартал 2025 г.

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав рабочего проекта: ОПЗ, НВ, сметная документация;
- снеговой район - III, ветровой район - III, климатический район - IIIВ;
- проект организации строительства

Директор ТОО «**Актам-инжиниринг**» Ешимкулов Н.Т. _____ подпись.

Паспорт составил специалист Дауенов А.Т. _____ подпись

25 декабря 2024 года