«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш., 12 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

25.12.2024 ж. № ШС-0131/24

# ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

**ТАПСЫРЫСШЫ**:
Алшоразова Жадыра Айтбаевна

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
"ОрдаГазСтрой" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш., 12 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0131/24 от 25.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 12»

**ЗАКАЗЧИК**:
Алшоразова Жадыра Айтбаевна

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаГазСтрой"

г. Кызылорда

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 12» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«**Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 12».

Дополнительные сведения: ШС-0132-01, 06.12.2024, заявления 03.12.2024

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=32d0462c-b53a-4c1d-a492-8fba0ddea80a

**2. ЗАКАЗЧИК**: Алшоразова Жадыра Айтбаевна.

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаГазСтрой» (ГСЛ№21022092 от 07 июля 2021 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

**4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** негосударственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 13 ноября 2024 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ57VUA01292548 от 05 декабря 2024 года, выданное Отделом архитектуры и градостроительства Кармакшинского района;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоМапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненный ТОО «Гео Мапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

*Письма:*

Алшоразова Жадыра Айтбаевна №01 от 25 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

*Техническое условие:*

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Кызылординский производственный филиал № 09-гБк-2024-000000267 от 03 июня 2024 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

**5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу**

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Том II.

Альбом 1 Газоснабжение

Альбом 2 Проект организации строительства

**5.3 Цель и назначение объекта строительства**

Строительство газопровода к зданию.

## 6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

**6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства**

Участок строительства сетей расположен по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 12.

**6.2. Проектные решения**

**6.2.1 Газоснабжение наружное**

Линейная часть газопровода запроектирована согласно заданию на проектирование и Технических условий, выданных АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Настоящим проектом предусматривается строительство подводящего газопровода низкое давления к зданию швейной мастерской на отопление приготовление пищи. Точка врезки - существующий газопровод низкого давления диаметром 57 мм. Прокладка проектируемого газопровода подземная из ст труб. Стальной надземный газопровод окрасить антикоррозийным покрытием по грунтовке ГФ-021 и двумя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета. После выполнения монтажа газопровода выполнить испытание его на прочность и герметичность. Проект выполнен в соответствие с требованиями СН РК 4.03-01-2011.Строительно-монтажные работы выполнить в соответствие с " Требованиям к безопасности объектов систем газоснабжения"; СН РК 4.03-01-2011, СНиП РК 3.01-01-2008, МСН 4.03-01-2003,МСП. 4.03-103-2005, СН РК 4.02-12-2002.

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**7.1 Оценка принятых проектных решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта
Газопровод низкого давления – 0,003 МПа.
Продолжительность строительства – 1 месяц.

## 8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 12» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР**

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш.,12 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

| № п/п | Раздел | Эксперт | Специализация эксперта (по аттестату) | Номер аттестата | Результат (соответствует или не соответствует нормам) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий эксперт | Тлеуова Нурбахит Саркульевна | Конструктивная часть | KZ44VJE00032482 | Соответствует |
| 2 | Инженерные сети и системы | Байменов Ержан Галымович | Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем) | KZ74VJE00040866 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Ахметова Гульбаршын Жусупбековна | Специальные разделы проектов | KZ17VJE00040146 | Соответствует |

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

**Ахметов С.К. (Директор)**

**Тлеуова Н.С. (Эксперт)**

**Байменов Е.Г. (Эксперт)**

**Ахметова Г.Ж. (Эксперт)**

| | |
|---|---|
| **Документ Id** | 4a8443db-c073-4a86-85ab-439e0e3201a9 |
| **Номер и дата документа** | ШС-0131/24 от 25.12.2024 |
| **Электронные цифровые подписи документа** | **Согласовано:**<br><br>ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.25 16:19:25<br>3B2776815D0B0480597F8741A0C47D39BE813983<br><br>БАЙМЕНОВ ЕРЖАН ГАЛЫМОВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.25 16:32:27<br>1B5F86FD8D63653C9A3651DE1E19CE20BA92A9F3<br><br>АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.25 17:04:31<br>67ECC7F35DE48D6B032CB703FF640B6A770E4609<br><br>**Подписано:**<br><br>АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.25 17:06:13<br>771A9F9099035F208369C3520332D5D33A66BDC1 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.