«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш.,14 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

24.12.2024 ж. № ШС-0122/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Жеке Кәсіпкер "Махмутова Шолпан Сапабековна"

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ОрдаГазСтрой" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш.,14 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0122/24 от 24.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 14»

ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Махмутова Шолпан Сапабековна"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаГазСтрой"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 14» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 14».

Дополнительные сведения: ШС-0140-01, 06.12.2024, заявления 29.11.2024

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=593cc354-fa19-47ac-ae4b-10d7b5fb9fc3

2. ЗАКАЗЧИК: Индивидуальный Предприниматель «Махмутова Шолпан Сапабековна».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаГазСтрой» (ГСЛ№21022092 от 07 июля 2021 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 13 ноября 2024 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ72VUA01300717 от 18 декабря 2024 года, выданное Отделом архитектуры и градостроительства Кармакшинского района;

акт на право частного землепользования от 03 ноября 2003 года с кадастровым номером 10-151-012-503 для обслуживания зданий и сооружения;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоМапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненный ТОО «Гео Мапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

Индивидуальный Предприниматель «Махмутова Шолпан Сапабековна» №01 от 25 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

Техническое условие:

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Кызылординский производственный филиал №09-гБк-2024-000000266 от 03 июня 2024 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Том II.

Альбом 1 Газоснабжение

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство газопровода к автостанции.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительства сетей расположен по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 14.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Газоснабжение наружное

Линейная часть газопровода запроектирована согласно заданию на проектирование и Технических условий, выданных АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Точка подключения осуществляется через седловой отвод ПРЭ Ø225х90, подземно. Подключение осуществляется без остановки и отключения существующей газовой линии. На проектируемой линии газопровода, предусматриваются ответвления к абонентам. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота, укладкой змейкой в горизонтальной плоскости, подъемов газопровода из грунта.

Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты "2#1 Каталог стыковых фитингов" Атырауского завода полиэтиленовых труб, для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001-17379-2001. Полиэтиленовые плети и трубы могут хранится на трассе не более 15 суток. Для отключения подачи газа устанавливаются отключающие устройства: -полиэтиленовый шаровый кран Ду90, Ду63, устанавливается подземно в ковере PN=1,0 МПа. Присыпку газопровода производить естественным рыхлым грунтом без твердых включений размером не более 50 мм в поперечнике. Присыпку производить: летом в самое холодное время суток, зимой в самое теплое время суток.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта
Газопровод низкого давления – 0,003 МПа.
Продолжительность строительства – 1 месяц.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жәрімбет Би, 14» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті, Жәрімбет Би көш.,14 мекен жайы бойынша газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Тлеуова Нурбахит Саркульевна	Конструктивная часть	KZ44VJE00032482	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Байменов Ержан Галымович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ74VJE00040866	Соответствует
3	Проект организации строительства	Ахметова Гульбаршын Жусупбековна	Специальные разделы проектов	KZ17VJE00040146	Соответствует

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

Ахметов С.К. (Директор)

Ахметова Г.Ж. (Эксперт)

Тлеуова Н.С. (Эксперт)

Байменов Е.Г. (Эксперт)

Документ Id	174301e8-2456-4350-998d-e69849641dd0
Номер и дата документа	ШС-0122/24 от 24.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.24 17:32:28 67ECC7F35DE48D6B032CB703FF640B6A770E4609 ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.24 17:37:51 3B2776815D0B0480597F8741A0C47D39BE813983 БАЙМЕНОВ ЕРЖАН ГАЛЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.24 17:42:24 1B5F86FD8D63653C9A3651DE1E19CE20BA92A9F3 **Подписано:** АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.24 17:50:40 771A9F9099035F208369C3520332D5D33A66BDC1

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.