Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415, Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, Шакшак Жанибека, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер СВТ", БИН 070340013113, Костанайская область, г. Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41, кв. 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-24 Строительство опоры связи высотой 24 метра, в 22-х км от с.Мереке, Дамдинского сельского округа, Наурзумского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 4

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружное электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 4: Пункт секционирования воздушной линии (реклоузер)										
1	29	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	91 746,0 71 500,0	16 804,0 5 202,0	91 746,0 71 500,0	16 804,0 5 202,0	3 442,0		91 746,0	
2	30	Перечень поз.1	Пункт секционирования воздушной линии (реклоузер) РВА/TEL 0-12,5/630 с монтажным комплектом для установки на ж/б опору	к-т	1	4 997 321,43		4 997 321,0		4 997 321,0		4 997 321,0	
			Итого по подразделу 4: Пункт секционирования воздушной линии (реклоузер)					5 089 067 71 500	16 804 5 202	3 442 4 997 321	0 0	5 089 067	
			Подраздел 6: Воздушная линия Вл-10кВ										
3	36	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 741,0 6 386,0	1 355,0 402,0	7 741,0 6 386,0	1 355,0 402,0			7 741,0	
4	37	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
5	38	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
6	39	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,9	1 737,0		1 563,0		1 563,0		1 563,0	
7	40	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	3	4 385,0		13 155,0		13 155,0		13 155,0	
8	41	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0	
9	42	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0	
10	43	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715,0		4 290,0		4 290,0		4 290,0	
			Итого по подразделу 6: Воздушная линия Вл-10кВ					45 665 6 386	1 355 402	37 924 0	0 0	45 665	
			Подраздел 7: Опора 1 А10-2 (концевая) с КР-2 (1 шт)										
11	48	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	49	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
13	50	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
14	51	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
15	52	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
16	53	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0	
17	54	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
18	55	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
19	56	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	6	4 832,0		28 992,0		28 992,0		28 992,0	
20	57	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
21	58	252-201-0692 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПТР-7-1	шт.	3	6 622,0		19 866,0		19 866,0		19 866,0	
22	59	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	3 033,0		9 099,0		9 099,0		9 099,0	
23	60	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	974,0		2 922,0		2 922,0		2 922,0	
24	61	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
25	62	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
26	63	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
27	64	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
28	65	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444,0		9 444,0		9 444,0	
29	66	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 995,0		39 990,0		39 990,0		39 990,0	
30	67	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
31	68	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
32	69	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,5	1 737,0		11 290,0		11 290,0		11 290,0	
33	70	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1	46 188,0 42 932,0	3 050,0 991,0	46 188,0 42 932,0	3 050,0 991,0	206,0		46 188,0	
34	71	515-201-0506 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982,0		228 982,0		228 982,0		228 982,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	72	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	5	4 385,0		21 925,0		21 925,0		21 925,0	
36	73	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	5	66,0		330,0		330,0		330,0	
37	74	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	715,0		6 435,0		6 435,0		6 435,0	
38	75	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
39	76	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	6,5	329,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
40	77	252-207-2039 *СпрСЦ 04.2024*	Болт М12 с гайкой	шт.	11	1 139,0		12 529,0		12 529,0		12 529,0	
41	78	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	6,6	329,0		2 171,0		2 171,0		2 171,0	
			Итого по подразделу 7: Опора 1 А10-2 (концевая) с КР-2 (1 шт)					**582 309**	**3 050**	**307 345**	**0**	**582 309**	
								42 932	**991**	**228 982**	**0**		
			Подраздел 8: Опора №2 А10-2 (с реклоузером)(1 шт)										
42	81	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0	
43	82	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	12	4 832,0		57 984,0		57 984,0		57 984,0	
44	83	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 763,0		10 578,0		10 578,0		10 578,0	
45	84	252-201-0692 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПТР-7-1	шт.	6	6 622,0		39 732,0		39 732,0		39 732,0	
46	85	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	3 033,0		18 198,0		18 198,0		18 198,0	
47	86	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	974,0		5 844,0		5 844,0		5 844,0	
48	87	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
49	88	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	1	4 385,0		4 385,0		4 385,0		4 385,0	
50	89	252-108-0703 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	шт.	1	64,0		64,0		64,0		64,0	
51	90	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	6	1 265,0		7 590,0		7 590,0		7 590,0	
52	91	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	386 844,0 227 590,0	155 489,0 40 545,0	7 737,0 4 552,0	3 110,0 811,0	75,0		7 737,0	
53	92	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	61,8	329,0		20 332,0		20 332,0		20 332,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 8: Опора №2 А10-2 (с реклоузером)(1 шт)					**192 087**	**3 110**	**184 425**	**0**	**192 087**	
								4 552	**811**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**5 909 128**	**24 319**	**533 136**	**0**	**5 909 128**	
								125 370	**7 406**	**5 226 303**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**5 226 303**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)								682825*8,4/100	57 357	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								682825+5226303+0+57357	**5 966 485**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								740182*5/100	37 009	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								5966485*3/100	178 995	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 182 489**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, К = 1,0368								6182489*1,0368	**6 410 005**	
			НДС (12%)								6410005*12/100	769 201	
			Итого с НДС								6410005+769201	**7 179 205**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Шебер СВТ"
БИН 070340013113

Директор_____ Оспанов Е.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Руководитель_____ Бектемисов К.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»
Приказ №49 от 05.08.2024 года.

Директор_____ Шолохвостов Л.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Мирас -KZKZ"
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.
Эксперт_____ Тойымбетов Б.К.

ИИН 771013300865