Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Нур Орда, д. 110, кв. 38 ИИН 920 125 301 387**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Газоснабжение внутреннее									
1	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	33,665.0 12,526.0	23.0 0.0	33,665.0 12,526.0	23.0 0.0	21,116.0		33,665.0
2	2	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8,944.0 7,152.0	256.0 52.0	35,776.0 28,608.0	1,024.0 208.0	6,144.0		35,776.0
3	3		Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО)	шт.	1	35,000.0		35,000.0		35,000.0		35,000.0
4	4	242-209-5903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	34,020.0		102,060.0		102,060.0		102,060.0
5	5	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5.4	3,064.0 2,984.0	53.0 9.0	16,546.0 16,114.0	287.0 49.0	146.0		16,546.0
6	6	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5	829.0		4,145.0		4,145.0		4,145.0
7	7	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0.4	1,311.0		524.0		524.0		524.0
8	8	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.001659	3,422,751.0 2,054,326.0	1,218,935.0 300,517.0	5,679.0 3,408.0	2,023.0 499.0	248.0		5,679.0
9	9	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	7	226.0		1,582.0		1,582.0		1,582.0
10	10	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	1,252.0		1,252.0		1,252.0		1,252.0
11	11	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1,329.0		1,329.0		1,329.0		1,329.0
12	12	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2,819.0		14,095.0		14,095.0		14,095.0
			ИТОГО по разделу									251,653.0
			06-01 Газоснабжение наружнее									
1	1	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17.8	2853.67 2812.41	26.20 0.44	50,795.3 50,060.9	466.4 7.8			50,795
2	2	8606-0304-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17, диаметром трубопровода 63 мм	км трубопровода	0.0178	2474257.00 650884.00	233887.00 69729.00	44,041.8 11,585.7	4,163.2 1,241.2			44,042
3	3	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, размерами 90х63 мм		1	11730.00		11,730		11,730.0		11,730.0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
4	4	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1085.00		1,085		1,085.0		1,085.0
5	5	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314.00		1,314		1,314.0		1,314.0
6	6	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	18	17.00		306		306.0		306.0
7	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 63 мм. Установка	шт.	1	4806.87	138.33	4,806.9	138.3			4,807
						3083.59	22.83	3,083.6	22.8			
8	8	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 63	шт.	1	7049.00		7,049		7,049.0		7,049.0
9	9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0.57	30,034.0	2,726.0	17,119.4	1,553.8			17,119
						22,046.0	535.0	12,566.2	305.0			
10	10	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0.57	30,702.0		17,500				17,500.1
11	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.04148	290,378.0	3,737.0	12,044.9	155.0			12,044.9
						286,641.0	1,135.0	11,889.9	47.1			
12	12	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.03392	413,578.0		14,029		14,028.6		14,028.6
13	13	*РСНБ РК 2022*	РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00756	298,633.0		2,258		2,257.7		2,257.7
14	14	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.00352	78,383.0	2,435.0	275.9	8.6			275.9
						75,948.0	650.0	267.3	2.3			
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00352	327,343.0		1,152		1,152.2		1,152.2
16	16	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.21676	389,866.0	11,277.0	84,507.4	2,444.4			84,507.0
						363,738.0	848.0	78,843.8	183.8			
18	18	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0.82	5,249.0		4,304		4,304.2		4,304.2
19	19	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.086	413,578.0		35,568		35,567.7		35,567.7
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.029	327,343.0		9,493		9,492.9		9,492.9
21	21	214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	0.13268	435,125.0		57,732		57,732.4		57,732.4
			ИТОГО по разделу									377,111.0
			ИТОГО по акту									628,764.0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3%									41387.00
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**670150.98**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									52816.17
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**722967.15**
			Сметная прибыль 5%									**34916.00**
			Итого со сметной прибылью									**757883.15**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-3%									28692.00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**786575.15**
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,092									**858940.06**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**103072.81**
			ИТОГО									**962012.87**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы, ИИН 920 125 301 387
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Беккулиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әлденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда ИзСтрой" БИН 210440021423
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Б.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)