«Согласовано»

Директор ТОО «Redline Pro»

_____Қырықбаев Ғ.

11.12. 2023г.

«Утверждаю»

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

11.12.2023г.

ПРАЙС ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Тастыозек Кербулакского района Алматинской области»

Шымкент 2023.

«Утверждаю»

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

Наимен «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Тастыозек Кербулакского района Алматинской области»

Наимен

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование работ и затрат)

Основа

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204		шт	2		850 000	с НДС	ТОО "IDea Trade"/Казахстан	2
2	Скважинный насос IDea Quattro 406/33 4HP Мощность 3-4 кВт		шт	3		1 500 000	с НДС	ТОО "IDea Trade"/Казахстан	2
3	Дизельная генераторная установка мощностью на 70кВА с системой АВР и BSR-70 всепогодным шумоизолирующим кожухом BSR-110		шт	1		4 824 000	с НДС	ТОО «BS Power» /Казахстан	1
4	Датчик уровня для резервуара поплавковый Speroni		шт	4		45 000	с НДС	ТОО "IDea Trade"/Казахстан	2
5	Блочно-модульная насосная станция		шт	1		39 400 000	с НДС	ТОО "IDea Trade"/Казахстан	2

Директор

ГИП

№23 от 02.02.2023

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Характеристики	Кол-во	Цена за 1 ед., в том числе НДС 12%	Срок поставки
ДГУ BS POWER BSR-25 Максимальная мощность: 25 кВА / 20 кВт Номинальная мощность: 23 кВА / 18 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**2 690 000**	**В наличии**
ДГУ BS POWER BSR-41 Максимальная мощность: 41 кВА / 33 кВт Номинальная мощность: 37.5 кВА / 30 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**2 930 000**	**В наличии**
ДГУ BS POWER BSR-70 Максимальная мощность: 70 кВА / 56 кВт Номинальная мощность: 62.5кВА / 50 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**3 662 000**	**3-4 недели**

ДГУ BS POWER BSR-110 Максимальная мощность: 110 кВА / 88 кВт Номинальная мощность: 100 кВА / 80 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**4 824 000**	**6-8 недель**
ДГУ BS POWER BSR-165 Максимальная мощность: 165 кВА / 133 кВт Номинальная мощность: 150 кВА / 120 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	1	**5 615 000**	**В наличии**
ДГУ BS POWER BSR-275 Максимальная мощность: 275 кВА / 220 кВт Номинальная мощность: 250 кВА / 200 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	1	**9 147 000**	**3-4 недели**

ДГУ BS POWER BSSW-413 Максимальная мощность: 413 кВА / 330 кВт Номинальная мощность: 375 кВА / 300 кВт **Двигатель: SHANGHAI WOILING** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	1	**12 232 000**	**5-6 недель**

1. **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:** 100% предоплата.
2. **ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ:** нет.
3. **ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:** нет.
4. **СРОК ГАРАНТИИ:** 12 месяцев или 1000 мото/часов (в зависимости какой критерий выполнится первым).

С уважением,
Генеральный директор ТОО «BS Power»
Жумагалиев Батырбек
Моб.: +7 771 082 82 82
Email: b.zhumagaliyev@bspower.kz

п. Акбастау

№	Наименование (описание)	Кол-во	Ед.изм. Кол-во	Цена за 1 ед. в тенге, с НДС,	Стоимость (общая)
1	БМСО состоит из двух модульных блока собранных из трехслойной сэндвич панели толщиной 100мм с встроенной автоматической системой отопления и мех. Вентиляции. Степень климат исполнения: О. Комплект поставки: 1) Установка грубой фильтрации – 1к-т, 2) Установка фильтрации Бастау UF10- 1к-т, 3) Емкость накопительная 200л- 1 к-т, 4) Насосная станция хоз.пит IDEA230/2-50TERRU-к-т, 5) Насосная станция пож. нужд IDEA 240/2-50TCORU- 1 к-т, 3) Установка обеззараживания УОВ-20- 2 комплекта, 4) Система вентиляции и отопления- 1 комплект. В блочной предусмотрена уборная с раковиной и электронагревателем с насосной станцией подачи. Габариты 20ft блока: Д*Ш*В- **12000мм*2400мм*2600мм** Вес (БМСО) **-3 800 кг** Электропотребление: до 18 кВт Питание: 380v, 3F+1N+1PE	1	К-т	39 400 000	39 400 000
2	Скважинный насос IDea Quattro 406/33 4HP Мощность 3-4 кВт Материал насоса: нерж. сталь Производство: EU (Европа) Вес: до 30 кг	3	шт	1 500 000	4 500 000
3	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204 Габариты: 500*400*210мм IP54 Питание: 380v+1N+1PE	2	К-т	850 000	1 700 000
4	Датчик уровня для резервуара Поплавковый Speroni 1COM/1N/1R скреплениями	4	К-т	45 000	180 000
	Итого (с НДС):			**45 780 000 тг**	

<u>В стоимость предложения, входят пусконаладочные работы</u>.

Срок поставки 4-8 недель с момента предоплаты. С возможностью досрочной поставки.
Условия оплаты: 70% предоплата, остаток 30% по готовности к отгрузке.
Гарантия: на поставленное оборудование составляет 12 месяцев.
Вид поставки: по согласованию, стоимость доставки **700 000 тг**,