Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" БИН 100440017514 Костанайская область, Камыстинский район, с.Камысты, Ержанова, 61 Тел.: 8 (71437) 21314
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион-Сервис-Актобе" БИН 011240002949 Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 269\ 1, 3 Тел.: 87022019669
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бестобе, Камыстинского района, Костанайской области»
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бестобе, Камыстинского района, Костанайской области»

Договор подряда (контракт) №30 от 2024-04-03

Акт приемки выполненных работ №2
за Ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По лок.смете №4-1-1.Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 1. Сети 10кВ					**20395152**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				483513
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*234964*
			машины и механизмы	тенге				173697
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*47537*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1227232
			оборудование	тенге				18510709
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	117			
			Устройство фундамента					
	2	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**14,19**	**5 788**	**82132**	
	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,7233**	**4 045**	**6971**	
			Устройство дизельной электростанции					
	8	6124-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**26 957**	**26957**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	515-103-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P200-4, 110 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР и кожухом, двигатель Perkins	шт.	1	18 510 709	18510709	
			Монтаж					
	10	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 686	5686	
	11	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58 736	58736	
	12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	6 442	19326	
	13	247-204-4614 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА-57Ф35 160А	шт.	2	31 339	62678	
	14	247-204-4612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА-57Ф35 100А	шт.	1	30 883	30883	
	15	1308-0303-0123 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	22 178	22178	
	16	247-205-0807 *СпрСЦ 11.2023*	Рубильник перекидной ВР-400А, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления	шт.	1	199 768	199768	
	17	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	16 608	16608	
	18	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19163	
	19	6124-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12 351	24702	
	20	243-903-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-М	шт.	2	41 767	83534	
	21	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	225	23	5175	
	22	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	225	40	9000	
	23	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	12	1 303	15636	
	24	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм x 40 мм x 4000 мм	шт.	1	1 403	1403	
	25	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм x 20 мм x 4000 мм	шт.	2	802	1604	
			Кабели и кабельные изделия					
	26	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	30,6	501	15331	
	27	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	9,3	3 683	34252	
	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,3	3 416	31769	
	29	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21,3	97	2066	
	30	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,107	677 036	72443	
	31	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD	м	107	6 377	682339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	98	1 352	132496	
	33	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	107	1 045	111815	
	34	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	20	2 029	40580	
			Заземление					
	36	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	6 321	37926	
	37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0474	335 323	15894	
	38	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	14	580	8120	
	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01758	413 641	7272	
			ИТОГО по л/с №4-1-1:				**20395152**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			483513	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*234964*	
			машины и механизмы	тенге			173697	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47537*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1227232	
			оборудование	тенге			18510709	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	117			
			По лок.смете №5-1.Наружные сети связи					
	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,3	3 683	71082	
	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	43,5	97	4220	
	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы изполиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,457	677 036	309405	
	9	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	33,622	1 050	35303	
			ИТОГО по л/с №5-1-1:				**420010**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			404480	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199133*	
			машины и механизмы	тенге			12088	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3398*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3443	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93			
			По лок.смете №6-1.Наружные сети водопровода и канализации					
			Раздел 1. Сети хозпитьевого водоснабжения В1				**75261**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			63807	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31237*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			4201	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*786*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7253	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11			
			Укладка трубопровода и фасонных частей					
	22	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,082**	**269 505**	**22099**	
	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**82**	**375**	**30750**	
	24	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0,082**	**80 799**	**6626**	
	25	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**82**	**81**	**6642**	
	26	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 549**	**9098**	
	27	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**0,2**	**228**	**46**	
			Раздел 2. Канализационные сети К-1				**1398066**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			409658	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*206489*	
			машины и механизмы	тенге			241733	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72264*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			746676	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	119			
	32	1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**164,318**	**193**	**31713**	
	33	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**5,082**	**7 750**	**39386**	
	34	1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3 /Уширения на колодцы/**	**м^3 грунта**	**3,542**	**193**	**684**	
	35	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**145,091408**	**97**	**14074**	
	36	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**15,4**	**3 683**	**56718**	
	37	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**5,39**	**3 416**	**18412**	
	38	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,067**	**1 714 214**	**114852**	
	39	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 462 938**	**14629**	
	40	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**67,67**	**4 608**	**311823**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,1	2 076	20968	
	42	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,077	80 799	6222	
	43	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	77	81	6237	
			Колодцы канализационные диам. 1000, 2шт					
	44	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,352	104 699	141553	
	45	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,96	39 996	38396	
	46	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 800	31600	
	47	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	14 401	57604	
	48	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10 611	21222	
	49	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	10 055	20110	
	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 072	8144	
	51	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	11 375	22750	
	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0258	1 145 627	29557	
	53	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,7482	3 437	2572	
	54	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,2368422	83 933	19879	
	55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4 813	48130	
			Отмостка водопроводных колодцев					
	56	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	62 611	100303	
			Водоотлив					
	57	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	Насос, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	115 768	115768	
	58	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	72	1 455	104760	
		ИТОГО по л/с №6-1:					1473327	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			473465	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*237726*	
		машины и механизмы		тенге			245934	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*73050*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			материалы, изделия и конструкции	тенге			753929	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	130			
			По лок.смете №4-1-1.Наружные сети электроснабжения. По корректировочной смете №4 согласно протоколу согласования					
			Раздел 1. Сети 10кВ					
			из них:				**801023**	
			затраты на труд рабочих	тенге			31040	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15121*	
			машины и механизмы	тенге			31613	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9254*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			738370	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9			
			Кабели и кабельные изделия					
1	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**м кабеля**	**21**	**1 352**	**28392**	
2	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**		**м**	**19**	**2 029**	**38551**	
3	243-113-0918 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1**		**км**	**0,265**	**2 770 115**	**734080**	
			ИТОГО по корректировочной смете №4:					
			из них:				**801023**	
			затраты на труд рабочих	тенге			31040	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15121*	
			машины и механизмы	тенге			31613	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9254*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			738370	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9			
			По лок.смете №5-1.Наружные сети связи. По корректировочной смете №5 согласно протоколу согласования					
1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2** Формула объема = 2,45.7		**м^3**	**17,15**	**557**	**9553**	
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**		**м^3**	**3,5**	**4 045**	**14158**	
3	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**		**колодец**	**7**	**50 426**	**352982**	
4	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**		**шт.**	**7**	**71 040**	**497280**	
5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**м^2**	**50,76**	**4 813**	**244308**	
6	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка чугунного**		**шт.**	**7**	**9 789**	**68523**	
7	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л**		**комплект**	**7**	**47 143**	**330001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по корректировочной смете №5:				**1516805**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			404655	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*198393*	
			машины и механизмы	тенге			80275	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23586*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1031875	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	88			
		По лок.смете №6-1.Наружные сети водопровода и канализации. По корректировочной смете №6 согласно протоколу согласования						
		Раздел 3.	**Выгреб**				**510786**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			127178	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62130*	
			машины и механизмы	тенге			56641	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17172*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			326969	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	30			
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		**м^3**	**1**	**14 808**	**14808**	
2	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах** Формула объема = 0,59+0,6.2+0,05+0,02+0,51		**м^3**	**2,37**	**97 409**	**230859**	
3	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		**шт.**	**1**	**44 374**	**44374**	
4	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		**шт.**	**2**	**44 621**	**89242**	
5	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		**шт.**	**1**	**10 055**	**10055**	
6	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**шт.**	**1**	**4 072**	**4072**	
7	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		**шт.**	**1**	**40 464**	**40464**	
8	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л**		**комплект**	**1**	**19 349**	**19349**	
9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**м^2 поверхности**	**11,96**	**4 813**	**57563**	
		ИТОГО по корректировочной смете №6:					**510786**	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			127178	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*62130*	
		машины и механизмы		тенге			56641	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*17172*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			326969	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	30			

Итого по акту: **25 117 103**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч.оборудование				18 510 709,00	
			Общеплощадочные затраты		7,3%		482 266,75	
			Итого с общеплощадочными затратами				25 599 369,63	
			Сметная прибыль		5%		354 433,03	
			Непредвиденные работы и затраты		5%		1 279 963,29	
			Итого				27 233 765,95	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				29 276 298,40	
			НДС		12 %		3 513 155,81	
			Итого с НДС				32 789 454,21	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98		**32 133 665,13**	

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе" БИН 011240002949

Директор _____ **Жалимбетов Е.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт _____ **Байбакиров С.А.**
аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019г.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" БИН 100440017514

Руководитель _____ **Елемисов А.Е.**

Авторский надзо ТОО "Отырар-Жоба"

Эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**
Приказ №45 от 27.04.2024г.